

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený Ing. Pavlem Jirouškem, ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy střed,
dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **66 581 905,93 Kč vč. DPH** (slovy šedesátšestmilionůpětsetosmdesátjednatisícdevětsetpět Korun českých devadesátří haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 36525b

Cena bez DPH	55 026 368,54 korun českých
DPH (21%)	11 555 537,39 korun českých
Cena celkem	66 581 905,93 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 103.2 Hospodářské sjezdy a SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930 (pro III. sekci), ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 103.2 Hospodářské sjezdy a SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930 (pro III. sekci), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Pavel Jiroušek
ředitel odštěpného závodu oblast
Čechy střed, dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36525b
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0008062
Smlouva o dílo uzavřená dne :	18.6.2018

3

Název stavby :

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné - II.etapa

Název objektu :

SO 103 Rekonstrukce komunikace v km 15,280-16,930**SO 103.2 Údržbové práce**

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M - Projekce s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové - David Paulus, DiS.

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00 Praha

Popis a zdůvodnění změny :

Při stavebních pracích na objektu SO 103 čištění propustků, bylo zjištěno jejich poškození. Tři z pěti stávajících propustků v km 16,702, 16,824 a 16,894 jsou propadlé. Projekt PDPS počítal pouze s opravou čel, neboť výtokové části propustku nevykazovaly zjevné poruchy a nedalo se předpokládat jejich porušení v tělese komunikace. Z tohoto důvodu je nutné provést jejich kompletní rekonstrukci. Nově navržené propustky mají šikmá čela odlážděná lomovým kamenem. Nově navrhované řešení splňuje veškeré požadavky stanovené zadávací dokumentací a nijak nezhoršuje kvalitu tohoto objektu a díla.

Na základě pochůzky byl upraven i rozsah a detail provedení silničních obrub a čtyřlinky. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rozpočet - rekapitulace ceny po změně č.3
2.	Seznam objektů s DPH po změně č. 3. seznam ZBV, ZBV č. 3 SO 103 Silnice II/325. SO 103.2. Údržbové práce
3.	Prohlášení projektanta

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
66 630 535,94 Kč	66 636 841,45 Kč	336 675,14 Kč	281 739,64 Kč	66 581 905,93 Kč	-48 630,01 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1, č.2 a č.3:		617 916,98 Kč	569 286,97 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00	Ing. Martin Beránek		
Projektant (autorský dozor) :	M - Projekce s.r.o.	David Paulus, DiS.		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Tomáš Nowak		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Daniel Jakwerth		
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Klára Bednářová		

Název stavby:

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné - II. etapa

Rekapitulace nabídkové ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH	ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH	ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce		vícepráce	méněpráce		vícepráce	méněpráce	
I. sekce											
SO 001.1	Vedlejší rozpočtové náklady	204 795,00			204 795,00			204 795,00			204 795,00
SO 101.1	Hospodářské sjezdy	462 564,72		123 930,42	338 634,30			338 634,30			338 634,30
SO 101.2	Údržbové práce	923 693,53			923 693,53			923 693,53			923 693,53
SO 101	Rekonstrukce km 11,630 - 12,605	10 260 546,47	55 133,08		10 315 679,55			10 315 679,55			10 315 679,55
SO 181	Dopravně inženýrské opatření km 11,630 - 12,605	197 079,39			197 079,39			197 079,39			197 079,39
II. sekce											
SO 001.2	Vedlejší rozpočtové náklady	187 035,00			187 035,00			187 035,00			187 035,00
SO 102.1	Hospodářské sjezdy	272 003,52			272 003,52			272 003,52			272 003,52
SO 102.2	Údržbové práce	1 344 590,10			1 344 590,10			1 344 590,10			1 344 590,10
SO 102	Rekonstrukce km 13,110 - 13,900	7 330 011,77			7 330 011,77	182 509,34	108 500,85	7 404 020,27			7 404 020,27
SO 182	Dopravně inženýrské opatření km 13,110 - 13,900	206 638,71			206 638,71			206 638,71			206 638,71
III. sekce											
SO 001.3	Vedlejší rozpočtové náklady	187 035,00			187 035,00			187 035,00			187 035,00
SO 103.1	Hospodářské sjezdy	168 491,22			168 491,22			168 491,22			168 491,22
SO 103.2	Údržbové práce	2 160 802,03			2 160 802,03			2 160 802,03	33 156,81	141 935,92	2 052 022,92
SO 103	Rekonstrukce km 15,820 - 16,930	9 729 084,07			9 729 084,07			9 729 084,07	199 685,87	136 308,00	9 792 461,93
SO 183	Dopravně inženýrské opatření km 15,820 - 16,930	264 925,92			264 925,92			264 925,92			264 925,92
IV. sekce											
SO 001.7	Vedlejší rozpočtové náklady	204 795,00			204 795,00			204 795,00			204 795,00
SO 107.1	Hospodářské sjezdy	109 868,74			109 868,74			109 868,74			109 868,74
SO 107.2	Údržbové práce	300 619,10			300 619,10			300 619,10			300 619,10
SO 107	Rekonstrukce km 35,757 - 37,461	20 055 427,50			20 055 427,50			20 055 427,50			20 055 427,50
SO 187	Dopravně inženýrské opatření km 35,757 - 37,461	496 551,84			496 551,84			496 551,84			496 551,84
CENA CELKEM bez DPH		55 066 558,63	55 133,08	123 930,42	54 997 761,29	182 509,34	108 500,85	55 071 769,79	232 842,68	278 243,92	55 026 368,54
DPH 21 %		11 563 977,31	11 577,95	26 025,39	11 549 529,87	38 326,96	22 785,18	11 565 071,66	48 896,96	58 431,22	11 555 537,39
CENA CELKEM		66 630 535,94	66 711,03	149 955,81	66 547 291,16	220 836,30	131 286,03	66 636 841,45	281 739,64	336 675,14	66 581 905,93

**ZBV č. ZBV3****Stavba:** 36525b, II/325 Velký Vřešřov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA)**Objekt:** SO 103, Rekonstrukce km 15,820 - 16,930**Rozpočet:** SO 103, Rekonstrukce km 15,820 - 16,930**Objednatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** M - PROJEKCE s.r.o.**Zhotovitel:****Rozpočet:****Základní cena:** 9 729 084,07 Kč**Cena - celkem:** 9 792 461,93 Kč**DPH:** 2 056 417,01 Kč**Cena s daní:** 11 848 878,94 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 6 319,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 549,69 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 63 377,87 Kč**DPH:** 13 309,35 Kč**Cena s daní:** 76 687,22 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 10.10.2018



Položky ZBV č. ZBV3

Stavba: 36525b, II/325 Velký Vřešřov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA)
Objekt: SO 103, Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
Rozpočet: SO 103, Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014102	1	POPLATKY ZA SKLADKU zemina	T	69,734		
		<i>pol. č. 12273: $-9,368+46,07=36,702$ [A] Celkem t: $A*1,9=69,734$ [C]</i>				
3 014102	4	POPLATKY ZA SKLADKU kámen	T	56,120		
		<i>původní: $-9,9*2,3=-22,770$ [A] pol. č. 96613: $14,5=14,500$ [B] Celkem t: $B*2,3=33,350$ [C] Celkem: $C-A=56,120$ [D]</i>				
					Celkem	
1 - Zemní práce						
7 12273		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků a jímky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M3	36,704		
		<i>propustky původní: km 16,702: $-(0,8+0,5)*2,1=-2,730$ [A] km 16,825: $-(0,8*2,1+0,8*0,9)=-2,400$ [B] km 16,994: $-(0,8*1+0,3*0,6+1,8*0,5)=-1,808$ [C] Odpočet celkem: $A+B+C=-6,938$ [D] propustky odláždění: km 16,702: $0,35*2*2,4*1,9=3,192$ [E] km 16,825: $0,35*2*2,4*1,9+0,75*0,75=3,614$ [F]</i>				

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		km 16,994: $0,35 \cdot 1 \cdot 2,4 \cdot 1,9 + 2 \cdot 2,1 \cdot 1,6 = 8,316$ [G] Odláždění celkem: $E + F + G = 15,122$ [H] propustky odkop pro troubu: km 16,702: $8 \cdot (2 \cdot 0,5 \cdot 1 + 0,6 \cdot 0,4) = 9,920$ [I] km 16,825: $7,5 \cdot (2 \cdot 0,5 \cdot 1 + 0,6 \cdot 0,4) = 9,300$ [J] km 16,994: $7,5 \cdot (2 \cdot 0,5 \cdot 1 + 0,6 \cdot 0,4) = 9,300$ [K] Propustky celkem: $I + J + K = 28,520$ [L] Celkem: $D + H + L = 36,704$ [M]				
12 17120		ULOŽENÍ SYPAČNINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení materiálu na skládku viz pol. č. 12273, 12373 pol. 12273 původ: $-9,368 = -9,368$ [A] pol. 12273 nový: $36,704 = 36,704$ [B] Celkem: $A + B = 27,336$ [C]	M3	27,336		
						Celkem
2 - Základy						
17 272314		ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) betonový práh C25/30-XF3 Původní: propustek km 16,702: $-0,3 \cdot 0,6 \cdot 2,1 = -0,378$ [B] propustek km 16,825: $-0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,6 = -0,108$ [C] propustek km 16,994: $-0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,6 = -0,108$ [D] Celkem: $B + C + D = -0,594$ [E] Návrh: propustek km 16,702: $2 \cdot 0,3 \cdot 0,6 \cdot 2,4 = 0,864$ [F] propustek km 16,825: $1 \cdot 0,3 \cdot 0,6 \cdot 2,4 = 0,432$ [G] propustek km 16,994: $1 \cdot 0,3 \cdot 0,6 \cdot 2,4 = 0,432$ [H]	M3	1,134		



Položky ZBV č. ZBV3

Stavba: 36525b, II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA)
Objekt: SO 103, Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
Rozpočet: SO 103, Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>Celkem: F+G+H=1,728 [I]</i>				
		<i>CELKEM: E+I=1,134 [J]</i>				
						Celkem
4 - Vodorovné konstrukce						
19 451311		PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 podkladní beton C8/10 pod vtokovou jámkou	M3	0,210		
		<i>propustek km 16,824: $1,4*1,5*0,1=0,210$ [A]</i>				
20 451314		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BĚTONŮ C25/30 lože C20/25nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen	M3	9,308		
		<i>propustky původní:</i> <i>propustek km 16,702: $-(1,6*1,2+1)*0,15=-0,438$ [A]</i> <i>propustek km 16,825: $-(1,7*1,2+2*0,7)*0,15=-0,516$ [B]</i> <i>propustek km 16,994: $-2,0*1,0*0,15=-0,300$ [C]</i> <i>Odpočet celkem: $A+B+C=-1,254$ [D]</i>				
		<i>propustky odláždění:</i> <i>km 16,702: $0,15*2*2,4*1,9=1,368$ [E]</i> <i>km 16,825: $0,15*2*2,4*1,9+0,75*0,75*0,75=1,790$ [F]</i> <i>km 16,994: $0,15*1*2,4*1,9+2*2,1*1,6=7,404$ [G]</i> <i>Odláždění celkem: $E+F+G=10,562$ [H]</i>				
		<i>Celkem: $D+H=9,308$ [I]</i>				
21 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 150mm v místech zatrubněných sjezdů a tl. 200mm v místech propustků pod vozovkou, včetně vyspárování spar cementovou maltou	M3	10,030		
		<i>propustky původní:</i> <i>propustek km 16,702: $-(1,6*1,2+1)*0,2=-0,584$ [A]</i> <i>propustek km 16,825: $-(1,7*1,2+2*0,7)*0,2=-0,688$ [B]</i>				



Položky ZBV č. ZBV3

Stavba: 36525b, II/325 Velký Vřešňov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA)
Objekt: SO 103, Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
Rozpočet: SO 103, Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>propustek km 16,994: $-2,0*1,0*0,2=-0,400$ [C] Odpočet celkem: $A+B+C=-1,672$ [D] propustky odláždění: km 16,702: $0,2*2*2,4*1,9=1,824$ [E] km 16,825: $0,2*2*2,4*1,9+0,75*0,75*0,75=2,246$ [F] km 16,994: $0,2*1*2,4*1,9+2*2,1*1,6=7,632$ [G] Odláždění celkem: $E+F+G=11,702$ [H] Celkem: $D+H=10,030$ [I]</i>				
						Celkem
8 - Potrubí						
50 899574		OBETONOVANI POTRUBI ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE obetonová propustků z betonu C20/25-XF3 včetně KARI sítě	M3	5,967		
		<i>propustek km 16,702: $8*(0,7*0,55-3,14*0,2^2)=2,075$ [A] propustek km 16,824: $7,5*(0,7*0,55-3,14*0,2^2)=1,946$ [B] propustek km 16,894: $7,5*(0,7*0,55-3,14*0,2^2)=1,946$ [C] Celkem: $A+B+C=5,967$ [D]</i>				
						Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
44 918546.R		CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM nové čelo dl. 2,1m: - kamenný dřík z lomového kamene na cementovou maltu - ŽB základ C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě - ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + trny	KUS	-5,000		
		<i>-5=-5,000 [A]</i>				



Položky ZBV č. ZBV3

Stavba: 36525b, II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA)

Objekt: SO 103, Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 103, Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48 96613		BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC vybourání stávajících kamenných čel propustků, včetně vybourání základu, případně jímky a křídel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.4 <i>propustek km 16,702: $8 \cdot (0,6^2 - 0,4^2) = 1,600$ [A] propustek km 16,825: $7,5 \cdot (0,6^2 - 0,4^2) = 1,500$ [D] propustek km 16,994: $7,5 \cdot (0,6^2 - 0,4^2) = 1,500$ [E] Celkem: $A + D + E = 4,600$ [F]</i>	M3	4,600		
51 918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM <i>propustek km 16,702: $8 = 8,000$ [A] propustek km 16,824: $7,5 = 7,500$ [B] propustek km 16,894: $7,5 = 7,500$ [C] Celkem: $A + B + C = 23,000$ [D]</i>	M	23,000		
					Celkem	
					Celkem za rozpočet	

**ZBV č. ZBV3****Stavba:** 36525b, II/325 Velký Vřešřov - Hostinné, II.etapa (EUROVIA)**Objekt:** SO 103.2, Údržbové práce**Rozpočet:** SO 103.2, Údržbové práce**Objednatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - PROJEKCE s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 160 802,03 Kč**Cena - celkem:** 2 052 022,92 Kč**DPH:** 430 924,81 Kč**Cena s daní:** 2 482 947,73 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1.00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 052 022,92 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -108 779,11 Kč**DPH:** -22 843,61 Kč**Cena s daní:** -131 622,72 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 11.10.2018**



Položky ZBV č. ZBV3

Stavba: 36525b, II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 103.2, Údržbové práce
Rozpočet: SO 103.2, Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina <i>pol. 12373: 92=92.000 [A]</i> <i>pol. 12273.1: 57-42,2-16,2=-1.400 [B]</i> <i>celkem m3: A+B=90.600 [C]</i> <i>celkem t: C*1,9=172.140 [D]</i>	T	172,140		
						Celkem	
1 - Zemní práce							
7	12273	1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odkop pro čtyřlínku a obrubník, část materiálu bude použita pro zpětný zásyp včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 <i>obruba: -(80+28)*0,3*0,5=-16.200 [B]</i>	M3	-16,200		
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení materiálu na skládku viz pol. č. 13273 <i>pol. č. 12273.1: -16,2=-16.200 [A]</i>	M3	-16,200		
						Celkem	
2 - Základy							
18	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE opláštění tratí vodů netkaná geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN) <i>-(80+20)*1,5=- 150.000 [A]</i>	M2	-150,000		



Položky ZBV č. ZBV3

Stavba: 36525b, II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 103.2, Údržbové práce
Rozpočet: SO 103.2, Údržbové práce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I drenážní trubka DN150 vč. výkopu pro trativod, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku vč. kameniva 8/16 a ŠP lože tl. 0,10m -80-20=- 100.000 [A]	M	-100,000		
						Celkem
5 - Komunikace						
25 56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU tl. 100mm; odměřeno digitálně ze situace B.2.3 0,75*(80+28)*0,1=8.100 [A]	M3	8,100		
33 58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 4 řádky z žulových kostek , vč. bet. lože C25/30nXF3 -(80+28)*0,4=-43.200 [A]	M2	-43,200		
						Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
45 917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky 150x300x1000, vč. betonového lože tl. 150 mm C25/30nXF3 v místě nástupních ploch u autobusových zastávek -80-28=- 108.000 [A]	M	-108,000		
48 935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM 5 řádek žulových kostek drobných, do bet. lože C25/30nXF3 tl. 0,20m	M2	-7,200		



Položky ZBV č. ZBV3

Stavba: 36525b, II/325 Velký Vřešřov - Hostinné, II.etapa (EUROVIA)

Objekt: SO 103.2, Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2, Údržbové práce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		-7,2=-7.200 [A]				
Celkem						
Celkem za rozpočet						

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

II/325 Velký Vřešřov - Hostinné - II. etapa

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	55 066 558,63 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	55 066 558,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	55 066 558,63 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	55 066 558,63 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	55 066 558,63 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 232 842,68 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 278 243,92 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	55 021 157,39 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	511 086,60 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,93 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	55 066 558,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	-45 401,24 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	-0,08 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 232 842,68 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 278 243,92 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-45 401,24 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 107 579,29 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 96 041,30 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 57 259,35 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 182 509,34 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 108 500,85 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 066 558,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 107 579,29 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	54 958 979,34 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	107 579,29 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,20 % ≤ 15,00 %	

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 066 558,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	112 790,44 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,20 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 066 558,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	55 066 558,63 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 511 393,32 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 551 583,41 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")	+ 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	55 026 368,54 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

[REDACTED]