

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vodovodní přípojka - pítka

Stavba:

JKSO: Místo:

Lovosice

Objednatel:

Zhotovitel:

LEN-servis s.r.o., Hrubínova 173/8, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25 448 188

DIČ: CZ2544 8188

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

81 910,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

81 910,00

DPH 21,00% ze 81 910,00
základní 15,00% ze 0,00
snížená

17201,10

0,00

Cena s DPH ^V CZK

99 111,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovodní přípojka - pítka

Místo:

Datum:

19.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:
I FN servis s.r.o.
Kód - Popis

Hrubínova
173/R

412 01 Litom Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

81 910,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

*; 2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

81 910,00

ROZPOČET

Stavba: Vodovodní přípojka - pítko

Místo: Lovosice

Datum: 19.10.2018

Objednatel:

Datum:

Zhotovitel:

Projektant:

LEN-servis s.r.o., Hrubínova 173/8, 412 01 Litoměřice

PC Typ	Kód	Popis	MJ [CZK]	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----------	----------	--------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 910,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	121112011	Sejmutí ornice ti vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	1,000		
2	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,200		
3	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,600		
4	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,500		
5	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,250		
6	K	166101101	Přehození neulehého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,300		
7	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,700		
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,000		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,400		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,500		
11	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuťněním	m3	3,300		
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,950		
13	AI	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá	t	3,900		
14	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,950		
15	K	181301101	Rozprostření ornice ti vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000		
16	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	1,000		
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000		
J8	AI	005724100	osivo směs travní parková	ks	0,150		

2 - Zakládání

19	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,400		
20	K	211971121	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	6,000		
21	AI	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	6,000		
22	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného	m3	0,200		
23	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	2,000		
24	K	213311141	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	0,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,600	120,000	72,000
26	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,000	100,000	200,000
27	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,000	100,000	200,000

A - Vodorovné konstrukce

28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	0,850	170,000	144,250
----	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

		8 - Trubní vedení					144,250
29	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	10,000	100,000	1,000,000
30	AI	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	10,000	100,000	1,000,000
31	K	877161101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	100,000	100,000
32	M	286159690	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32	kus	1,000	100,000	100,000
33	K	877211122	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub d 63/32	kus	1,000	100,000	100,000
34	AI	286140000	tvarovka navrtávací T-kus s 360° odbočkou, d 63-32	kus	1,000	100,000	100,000
35	M	422910530	souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1.5 m	kus	1,000	100,000	100,000
36	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	100,000	100,000
37	M	422901000	souprava vodoměrná se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou 1" - 2" 101.14	kus	1,000	100,000	100,000
38	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop do DN40	kus	1,000	100,000	100,000
39	AI	422214200	šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI-IS01 DN 25 PN16 přípoj. rozměr 32 x 1 1/4"	kus	1,000	100,000	100,000
40	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení plochy do 1,1 m2 hi do 1,6 m	kus	1,000	100,000	100,000
41	K	893811213		kus	1,000	100,000	100,000
42	AI	562305140	šachta vodoměrná hranatá typ VÍH8 - včetně výztuhy Ø191 1.211.6 m	kus	1,000	100,000	100,000
43	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	100,000	100,000
44	AI	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	100,000	100,000
45	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií i PVC 34cm	m	10,000	100,000	1,000,000

998 - Přesun hmot

146		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot_pteřřený_výkop _		7,951	159,020	1,249,270
-----	--	-----------	--	--	-------	---------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

i Osazení pitné fontánky s odtokovou mříží a

rámem G 112 vč armatur pro dopojení

47		725931124R	(koncovka s 11T šroubením s vnějším trubkovým závitem). Kotvení do betonového základu.	soubor	1,000	100,000	100,000
----	--	------------	--	--------	-------	---------	---------

pitná - 1 kohoutek, tělo svařené z ocelového

plechu tl. 3mm, odtoková mříž z tvárné litiny s

48	I	M	74910183GR	rám pro zabetonování. Součástí halení jsou 1 tlakové přípojovací hadice, filtr nečistot a tlakový ventil. Pro připojení; na vodovodní řád i je třeba koncovka	kus	1,000	100,000	100,000
----	---	---	------------	---	-----	-------	---------	---------

přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v

49	K	998725101	objektech v do 6 m	4 t	0,046	100,000	4,600
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	---------	-------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

50	i	K	030001000	I Zařízení staveniště	Kř	1,000	100,000	100,000
----	---	---	-----------	-----------------------	----	-------	---------	---------

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN6 - Uzemní vlivy _____						
51 í K 1065002000		Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000		
VP - Vícepráce						0,00