

ke sml. 7210/17
č. 1307



121521

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 Smlouvy o dílo „Úpravy stáje pro výkrm prasat“.		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje		
Schváleno:		Datum:	Č.usnesení:
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou		
Smluvní částka: 1)	1061744.57		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	29.10.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/Z. Berka	23.10.2018	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	23.10.2018	
Právní kontrola:	OM/L. Sýkorová	23.10.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	23.10.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	23.10.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŠMS/J. Hadravová	23.10.2018
	Správce rozpočtu:	OE/M. Zemanová	23.10.2018

Poznámka:
Subjekt (IČO: 60838531), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: berka, datum ověření: 26.10.2018 11:07:26):

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo „Úpravy stáje pro výkrm prasat“.

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 1061744.57, Datum Od: , Datum do: , Perioda: měsíčně, ODP: 003299, ORJ: 000006121, ORG: 0001894000000 POL: 6121 UZ: 107100000, 107547969, 107117968, 000000000

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



se sml. 7210/17
č. 1307

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany za podmínek, jak je uvedeno níže uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 7.12. 2017 na dílo „Úpravy stáje pro výkrm prasat“.

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Berka, Odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina, tel.: 564 602 205,
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ 708 90 749

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem a Bohumilem Smíškem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Drbal a Bohumil Smíšek, jednatele
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Hanzálek, vedoucí realizačního střediska
tel./fax/e-mail: 565 432 243 / 565 433 310 / info@kamenicka.cz
IČO: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
číslo účtu: 19-387 573 0237/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C3873

2. Předmět dodatku smlouvy

Změna závazku smlouvy dle ustanovení § 222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“, uzavřené dne 7.12. 2017, takto:

1. Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených v příloženém Změnovém listu Z1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2.)

Čl. 4 odst. 4.2. Cena za provedení díla se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.1:

Cena díla bez DPH:	23 167 188,68 Kč
DPH 21%:	4 865 109,62 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	28 032 298,30 Kč

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.1:

Cena víceprací/méněprací bez DPH:	877 474,85 Kč
DPH 21%:	184 269,72 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH:	1 061 744,57 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.1:

Cena díla bez DPH:	24 044 663,53 Kč
DPH 21%:	5 049 379,34 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	29 094 042,87 Kč

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.


Příloha: Změnový list Z1

V Kamenici nad Lipou, dne 19. 10. 2018


V Jihlavě, dne 23. 10. 2018

Za zhotovitele


Za objednatele



.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel



.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman



.....
Bohumil Smřšek
jednatel


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

**I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L. -1-
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

Změnový list Z1

Název stavby: „Úpravy stáje pro výkrm prasat“

Rozpočtové náklady v Kč

SO 01 - Stavební úpravy stáje

Stavební práce		Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce
01_01	Otvory ve zdech u dveří pozice 2/DP (průchod pro drůbež)	30 600,00	35 280,00	-4 680,00
01_02	Dopočet zámečnických prvků označení 3/Z (krátké sloupy)	11 251,19	11 251,19	0,00
01_03	Doplnění topných kabelů na rozvody vnitřní vody, vč. stavební přípravy	42 439,00	42 439,00	0,00
01_04	Doplnění množství demoličního materiálu předcení	65 960,00	65 960,00	0,00
01_05	Dopočet hydroizolace proti zemní vlhkosti + ukončovací lišta	90 748,88	90 748,88	0,00
01_06	Doplnění nosné konstrukce na štítech pod plech + oplechování štítových ploch	28 133,02	28 133,02	0,00
01_07	Automatické hřídání směsi (naplnění krmítek)	126 492,00	126 492,00	0,00
01_08	Doplnění tepelné izolace u obvodových a vnitřních betonových věnců	59 489,02	59 489,02	0,00
01_09	Doplnění potrubí VZT administrativa	6 790,00	6 790,00	0,00
01_10	Úprava hrazení venkovních výběhů (monolit stěna za hrazení s pletivem)	-7 528,68	44 220,00	-51 748,68
01_11	Odpočet pisoáru a penetrace betonu	-32 285,00	0,00	-32 285,00
01_12	Doobložení m.č. 1.09 a 1.11	15 889,16	17 225,00	-1 335,84
01_13	Doplnění 3 ks servopohonů k ovládání klapek	47 997,00	47 997,00	0,00
01_14	Dopočet doupat pro odchov selat	11 430,00	11 430,00	0,00
		0,00		
Celková cena		497 405,59	537 485,11	-40 079,52

SO 03 - Skladovací jímka

Stavební práce		Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce
03_01	Přeložení přívodního kabelu NN	14 696,03	14 696,03	0,00
03_02	Přeložení vodovodu do stávající stáje pro prasata DN 63	139 527,75	139 527,75	0,00
03_03	Vodovodní areálová přípojka do nové stáje pro výkrm prasat DN 63	53 637,95	53 637,95	0,00
03_04	Vybourání stávající šachty/jímky v prostoru nové budované skladovací jímky	3 060,00	3 060,00	0,00
03_05	Dodatečný otvor do zastřešení skladovací jímky	29 000,00	29 000,00	0,00
03_06	Doplnění jímky o přístupové žebříky, vč. servisních podest	55 960,28	55 960,28	0,00
03_07	Doplnění jímky o ultrazvukový snímač plnění	27 994,00	27 994,00	0,00
		0,00		
Celková cena		323 876,01	323 876,01	0,00

SO 03a - Výdejní plocha

Stavební práce		Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce
03a_01	Odkanalizování přemístěné výdejní plochy pr. DN 200	33 718,65	33 718,65	0,00
Celková cena		33 718,65	33 718,65	0,00

SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy

Stavební práce		Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce
05_01	Doplnění zpevněných ploch o 60 m2	50 474,60	50 474,60	0,00
Celková cena		50 474,60	50 474,60	0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Stavební práce		Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce
VON_01	Publicita + měření radonu + zábor veř. prostranství + dočas. dopr. opatření	-28 000,00	0,00	-28 000,00
Celková cena		-28 000,00	0,00	-28 000,00

CELKEM	877 474,85	995 524,37	-118 049,52
---------------	-------------------	-------------------	--------------------

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_01 - Otvory ve zdech u dveří pozice 2/DP (průchod pro drůbež)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Cenová soustava
PSV		Práce a dodávky PSV				30 600,00	0,000	
766		Konstrukce truhlářské				30 600,00	0,000	
1	61141 R68.A	Doplnění o automaticky otvíraná dvířka (průchod drůbeže)	kus	6,000	5 880,00	35 280,00	0,000	AP
2	61141 R69.A	Odpočet původní dveřní mřížky (klapačky) u dveří s označení 2DP	kus	-6,000	780,00	-4 680,00	0,000	AP
		Celkem				30 600,00	0,000	

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_02 - Dopočet zámečnických prvků označení 3/Z (krátké sloupy)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 11 251,19

767 Konstrukce zámečnické 11 251,19

1	140110920	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 133 x 4,0 mm	m	23,200	472,00	10 950,40	SoD
2	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	222,810	1,35	300,79	SoD

Celkem 11 251,19

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat
Objekt: SO 01_03 - Doplnění topných kabelů na rozvody vnitřní vody, vč. stavební přípravy

Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
 Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 42 439,00

741 Elektroinstalace - silnoproud 42 439,00

1	74111050.A	Montáž elektro	hod	64,000	250,00	16 000,00	AP
2	34571061.A	kabelové trasy (nosné žláby, ochranné trubky, rozbočné krabice)	m	20,000	452,50	9 050,00	AP
3	34111036.A	kabel silový CYKY 3*2,5	m	250,000	21,50	5 375,00	AP
4	34121588.A	topný samoregulační kabel 2m se studeným koncem 3m	kus	8,000	1 013,00	8 104,00	AP
5	35711660.A	doplnění rozvaděče (jistice, chránič, stykač, termostat +4°C)	kus	1,000	3 910,00	3 910,00	AP
	Poz1	Jedná se o D+M topných samoregulačních kabelů na vývody vody, které jsou vedeny pod podlahou v prostoru spojovací chodby, vč. dodávky materiálů a montáží.		0,000	0,00	0,00	
	Poz2	Pro část vodovodních rozvodů vedených na povrchu v prostoru ustájení zvířat cenová nabídka obsahuje pouze silové rozvody s možnou následnou montáží topných kabelů ...		0,000	0,00	0,00	

Celkem 42 439,00

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_04 - Doplnění množství demoličního materiálu předrcení

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 65 960,00

997 Přesun sutě 65 960,00

1	99700600.A	Doplnění množství materiálu z demolice určeného k předrcení	t	970,000	68,00	65 960,00	AP
---	------------	---	---	---------	-------	-----------	----

Celkem 65 960,00

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_05 - Dopočet hydroizolace proti zemní vlhkosti + ukončovací lišty

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 90 748,88

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 934,08

1	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	147,320	7,00	1 031,24	SoD
2	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	176,409	15,00	2 646,14	SoD
3	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,113	46 000,00	5 198,00	SoD

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

4	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	147,320	72,00	10 607,04	SoD
5	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	176,409	82,00	14 465,54	SoD
6	628522640	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	388,475	102,00	39 624,45	SoD
7	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	735,724	3,21	2 361,67	SoD

764 Konstrukce klempířské 14 814,80

1	76422240.A	D+M ukončující lišty pro pojistnou hydroizolaci	m	192,400	77,00	14 814,80	AP
---	------------	---	---	---------	-------	-----------	----

Celkem 90 748,88

ROZPOČET

stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_06 - Doplnění nosné konstrukce na štítech pod plech + oplechování štítových ploch

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Zpracoval: Ing. Houser

Datum: 19. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 28 133,02

762 Konstrukce tesařské 20 354,33

1	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,842	891,00	750,22	URS
2	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	76,580	90,00	6 892,20	URS
3	60512113	hranol středový řezivo jehličnaté jakost II průřezu 80-140x80-140mm dl 3-5m	m3	0,842	5 680,00	4 782,56	URS
4	76234244.A	Montáž kontralatí (po 1,0 m) a latí (podkladní rošt, po 0,4 m) na štítové kci	m	209,780	16,00	3 356,48	AP
5	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,554	5 850,00	3 240,90	SoD
6	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,396	545,00	760,82	SoD
7	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	228,460	2,50	571,15	SoD

764 Konstrukce klempířské 7 778,69

1	76455 R14	Oplechování štítů hliníkovým profilovým plechem	m2	13,792	564,00	7 778,69	SoD
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----

Celkem

28 133,02

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_07 - Automatické hlídání směsi (naplnění krmítek)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M

Technologie krmení

126 492,00

1	M2020001.A	Sonda naplnění krmítka, vč. příslušenství	kus	30,000	2 747,00	82 410,00	AP
2	M2020002.A	Elektroinstalační materiál	Kč	1,000	21 462,00	21 462,00	AP
3	M2020010.A	Montáž s dopravou	hod	87,000	260,00	22 620,00	AP

Celkem

126 492,00

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_08 - Doplnění tepelné izolace u obvodových a vnitřních betonových věnců

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 59 489,02

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 489,02

1	62214200.A	Potažení vnějších ploch stěn skovláknitým pletivem v pruzích vtlačení do tmelu (boční strana věnce u odchovny prasnic a chovu drůbeže)	m2	29,493	139,00	4 099,53	SoD
2	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	50,850	32,00	1 627,20	URS
3	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	56,000	18,00	1 008,00	URS
4	62221101.A	Montáž zateplení věnce z polystyrenových desek (z vrchní a boční strany), vč. ukotvení proti účinku vzduchu od větru	m2	143,725	184,00	26 445,40	AP
5	28375948	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	147,000	89,00	13 083,00	URS
6	622321131	Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	29,493	87,00	2 565,89	SoD
7	69520010.A	Příplatek za ztížené podmínky při provádění (vyřezávání mezi příhradovými vazníky, vč. vyplněný spar PUR pěnou)	kus	164,000	65,00	10 660,00	AP

Celkem

59 489,02

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_09 - Doplnění potrubí VZT administrativa

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 6 790,00

751 Vzduchotechnika 6 790,00

1	75152505.A	Montáž SPIRO potrubí DN 125, vč. doplňkových komponentů	m	13,000	125,00	1 625,00	AP
2	4298101.A	Dodávka potrubí SPIRO DN 125	m	13,000	185,00	2 405,00	AP
3	4298102.A	Dodávka potrubní doplňky/komponenty	Kč	1,000	950,00	950,00	AP
4	4298103.A	Dodávka závěsný a montážní materiál	Kč	1,000	590,00	590,00	AP
5	4298104.A	Dodávka venkovní žaluziová klapka	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	AP

Celkem 6 790,00

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_10 - Úprava hrazení venkovních výběhů (monolit stěna za hrazení s pleťvem)

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -51 748,68

3 Svislé a kompletní konstrukce -51 748,68

1	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	-5,412	2 615,00	-14 152,38	SoD
2	311351111	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé, půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, vč. případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné zřizení	m2	-54,120	421,00	-22 784,52	SoD
3	311351112	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé, půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, vč. případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné odsranění	m2	-54,120	149,00	-8 063,88	SoD
4	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,271	24 900,00	-6 747,90	SoD

M Práce a dodávky M 44 220,00

M1 Technologie hrazení 44 220,00

5	M2010020.A	Dodávka hrazení k venkovním výběhům, povrchová úprava žárový pozink, výška 1m	kg	481,250	80,00	38 500,00	AP
6	M2010028.A	Montáž s dopravou	hod	22,000	260,00	5 720,00	AP

Celkem -7 528,68

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_11 - Odpočet pisoáru a penetrace betonu

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
PSV Práce a dodávky PSV							-32 285,00
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							-9 570,00
1	725121529	Pisoárové záchodky keramické automatické s teplotním snímačem	soubor	-1,000	9 570,00	-9 570,00	SoD
783 Dokončovací práce - nátěry							-22 715,00
2	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový	m2	-206,500	42,00	-8 673,00	SoD
3	783827101	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevoláknitých apod.) akrylátový	m2	-206,500	68,00	-14 042,00	SoD
Celkem							-32 285,00

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat
Objekt: SO 01_12 - Doobložení m.č. 1.09 a 1.11

Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -1 335,84

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 329,38

1	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	25,565	192,00	4 908,48	SoD
2	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-25,565	244,00	-6 237,86	SoD

998 Přesun hmot -6,46

3	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,076	85,00	-6,46	SoD
---	-----------	---	---	--------	-------	-------	-----

PSV Práce a dodávky PSV 17 225,00

781 Dokončovací práce - obklady 17 225,00

4	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	25,565	324,00	8 283,06	SoD
5	597611350	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	28,122	298,00	8 380,36	SoD
6	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	166,640	3,37	561,58	SoD

Celkem 15 889,16

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 01_13 - Doplnění 3 ks servopohonů k ovládání klapek

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2

2. VZDUCHOTECHNIKA

1		Servopohon k ovládání klapek	ks	3,000	15 999,00	47 997,00	SoD
---	--	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	-----

Celkem

47 997,00

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat
Objekt: SO 01_14 - Dopočet doupat pro odchov selat

Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D3 3. USTÁJENÍ

1		Doupata v odchovně selat do 30 kg živé váhy	ks	3,000	3 810,00	11 430,00	AP
---	--	---	----	-------	----------	-----------	----

Celkem

11 430,00

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 03_01 - Přeložení přívodního kabelu NN

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 816,03

D9 Zemní práce 8 816,03

1	460202163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	29,000	102,00	2 958,00	SoD
2	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	8,120	51,00	414,12	SoD
3	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	29,000	27,00	783,00	SoD
4	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	29,000	12,00	348,00	SoD
5	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	29,000	62,00	1 798,00	SoD
6	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	11,600	35,00	406,00	SoD
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,030	49,00	99,47	SoD
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,030	14,50	29,44	SoD
9	90020110.A	Stavební přípomocce pro přeložení přívodního kabelu NN	hod	9,000	220,00	1 980,00	AP

PSV Práce a dodávky PSV 5 880,00

741 Elektroinstalace - silnoproud 5 880,00

10	74112120.A	Odpojení stávajících kabelů NN AYKY 4*70 ze skříně SS200	kus	2,000	100,00	200,00	AP
11	74112121.A	Odstranění krytu z kabelů	hod	2,000	250,00	500,00	AP
12	74112122.A	Odstranění kabelů z místa stavebních prací, stočení a uložení	hod	2,000	250,00	500,00	AP
13	74112123.A	Osazení kabelové skříně pro prozatímní napojení	hod	2,000	300,00	600,00	AP
14	74112124.A	Ukončení kabelovými oky a připojení ve skříně	kus	2,000	370,00	740,00	AP
15	74112125.A	Opětovné odpojení kabelů ve skříně	kus	2,000	100,00	200,00	AP
16	74112126.A	Narovnání kabelů, uložení do ochr. trubky, část zához, krytí fólií	kus	2,000	450,00	900,00	AP
17	74112127.A	Ukončení kabelovými oky a připojení ve skříně	kus	2,000	370,00	740,00	AP
18	74112128.A	Ostatní montážní materiál	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	AP

Celkem

14 696,03

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 03_02 - Přeložení vodovodu do stávající stáje pro prasata DN 63

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

139 527,75

1 Zemní práce

53 060,95

1	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	50,000	74,00	3 700,00	URS
2	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	50,000	61,00	3 050,00	URS
3	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m ³	1,400	39,00	54,60	SoD
4	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	48,600	148,00	7 192,80	SoD
5	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	48,600	10,00	486,00	SoD
6	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	25,200	252,00	6 350,40	SoD
7	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	25,200	15,00	378,00	SoD
8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	54,000	145,00	7 830,00	URS
9	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	54,000	72,00	3 888,00	URS
10	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	13,300	34,00	452,20	SoD
11	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	6,300	102,00	642,60	URS
12	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 13,86	m ³	24,300	49,00	1 190,70	SoD
13	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	24,300	55,00	1 336,50	SoD
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	24,300	14,50	352,35	SoD
15	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	49,500	66,00	3 267,00	SoD
16	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m ³	18,900	238,00	4 498,20	SoD
17	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	37,800	222,00	8 391,60	SoD

4 Vodorovné konstrukce

3 952,80

18	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m ³	5,400	732,00	3 952,80	SoD
----	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	-----

5 Komunikace pozemní

39 400,00

19	566901231	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m ² štěrkodrtí tl. 100 mm	m ²	50,000	86,00	4 300,00	URS
20	566901243	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m ² kamenivem hrubým drčeným tl. 200 mm	m ²	50,000	188,00	9 400,00	URS
21	566901261	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m ² obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m ²	50,000	514,00	25 700,00	URS

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena soustav
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--------------

8 Trubní vedení 28 476,00

22	80221111.A	Napojení na stávající vodovodní přípojku	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	AP
23	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	60,000	77,00	4 620,00	URS
24	28613598.WVN	PE 100 voda SDR11 DL 63x5,8 12m	m	63,000	118,00	7 434,00	URS
25	877211101	Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	6,000	199,00	1 194,00	URS
26	28615972	spojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63	kus	6,000	107,00	642,00	URS
27	877211112	Montáž kolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	199,00	199,00	URS
28	28614934	koleno 90° PE 100 PN 16 d 63	kus	1,000	450,00	450,00	URS
29	877211113	Montáž T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	236,00	236,00	URS
30	28614958	tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,000	451,00	451,00	URS
31	82217409.A	Prostup základovou kci + napojení na stávající rozvody v budově	kus	1,000	3 940,00	3 940,00	AP
32	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,000	30,00	1 800,00	SoD
33	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	URS
34	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	60,000	41,00	2 460,00	URS
35	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	60,000	11,00	660,00	URS

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 400,00

36	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	100,000	74,00	7 400,00	URS
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-----

997 Přesun sutě 7 238,00

37	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,000	138,00	1 518,00	SoD
38	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	110,000	7,00	770,00	SoD
39	99722384.A	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	11,000	450,00	4 950,00	AP

Celkem

139 527,75

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat
Objekt: SO 03_03 - Vodovodní areálová přípojka do nové stáje pro výkrm prasat DN 63

Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
 Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 53 637,95

1 Zemní práce 36 329,95

1	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	3,400	39,00	132,60	SoD
2	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	31,800	148,00	4 706,40	SoD
3	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	31,800	10,00	318,00	SoD
4	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	25,200	252,00	6 350,40	SoD
5	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	m3	25,200	15,00	378,00	SoD
6	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	54,000	145,00	7 830,00	URS
7	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	54,000	72,00	3 888,00	URS
8	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	13,300	34,00	452,20	SoD
9	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	6,300	102,00	642,60	URS
10	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m13,86	m3	13,500	49,00	661,50	SoD
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	13,500	55,00	742,50	SoD
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,500	14,50	195,75	SoD
13	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	43,500	66,00	2 871,00	SoD
14	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	10,500	238,00	2 499,00	SoD
15	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	21,000	222,00	4 662,00	SoD

4 Vodorovné konstrukce 2 196,00

16	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,000	732,00	2 196,00	SoD
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

8 Trubní vedení 15 112,00

17	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	30,00	900,00	SoD
18	80221111.A	Napojení na stávající vodovodní přípojku	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	AP
19	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	30,000	77,00	2 310,00	URS
20	28613598.WVN	PE 100 voda SDR11 DL 63x5,8 12m	m	31,500	118,00	3 717,00	URS
21	877211101	Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	3,000	199,00	597,00	URS

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena soust.
22	28615972	spojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63	kus	3,000	107,00	321,00	URS
23	877211110	Montáž kolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	187,00	187,00	URS
24	28614946	koleno 45° PE 100 PN 16 d 63	kus	1,000	443,00	443,00	URS
25	877211113	Montáž T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	236,00	236,00	URS
26	28614958	tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,000	451,00	451,00	URS
27	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	URS
28	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	30,000	41,00	1 230,00	URS
29	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	30,000	11,00	330,00	URS

Celkem

53 637,95

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 03_04 - Vybourání stávající šachty/jímky v prostoru nově budované skladovací jímky

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
001		Ostatní				3 060,00	
1		Zemní práce					
1	20010020.A	Bourací kladivo na kolovém rypadle	hod	2,000	1 050,00	2 100,00	AP
2	30010020.A	Stavební přípomoc	hod	4,000	240,00	960,00	AP
		Celkem				3 060,00	

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 03_05 - Dodatečný otvor do zastřešení skladovací jímky

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
	Ostatní	Ostatní				29 000,00	
	999	Ostatní práce				29 000,00	
1	9991R185.A	Doplnění jednoho kusu otvoru pro míchadlo v kci zastřešení skladovací jímky	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	AP
		Celkem				29 000,00	

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 03_06 - Doplnění jímky o přístupové žebříky, vč. servisních podest

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 55 960,28

767 Konstrukce zámečnické 55 960,28

1	76783211.A	Dodávka přístupový žebřík se servisní podestou, výška do 2,5 m	kg	259,500	114,00	29 583,00	AP
2	76783212.A	Dodávka přístupový žebřík se servisní podestou, výška do 4,5 m	kg	167,520	114,00	19 097,28	AP
3	76783218.A	Montáž s dopravou	hod	28,000	260,00	7 280,00	AP

Celkem 55 960,28

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 03_07 - Doplnění jímky o ultrazvukový snímač plnění

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Technologie krmení 27 994,00

1	M3020001.A	Ultrazvukový snímač, vč. příslušenství	kus	1,000	21 084,00	21 084,00	AP
2	M3020002.A	Elektroinstalační materiál	Kč	1,000	2 750,00	2 750,00	AP
3	M3020010.A	Montáž s dopravou	hod	16,000	260,00	4 160,00	AP

Celkem

27 994,00

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 03a_01 - Odkanalizování přemístěné výdejní plochy pr. DN 200

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

33 718,65

1 Zemní práce

21 993,01

1	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	2,520	39,00	98,28	SoD
2	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	23,520	148,00	3 480,96	SoD
3	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	23,520	10,00	235,20	SoD
4	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	11,760	252,00	2 963,52	SoD
5	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	11,760	15,00	176,40	SoD
6	151101101	Zřízení pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	54,400	58,00	3 155,20	SoD
7	151101111	Odstranění pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	54,400	12,00	652,80	SoD
8	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	12,960	34,00	440,64	SoD
9	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 13,86	m3	13,860	49,00	679,14	SoD
10	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	13,860	55,00	762,30	SoD
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,860	14,50	200,97	SoD
12	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,420	66,00	1 413,72	SoD
13	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	11,340	238,00	2 698,92	SoD
14	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	22,680	222,00	5 034,96	SoD

4 Vodorovné konstrukce

1 844,64

15	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,520	732,00	1 844,64	SoD
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

8 Trubní vedení

9 881,00

16	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	21,000	413,00	8 673,00	SoD
17	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	1,000	192,00	192,00	SoD
18	286113660	koleno kanalizace plastové KG 200x45°	kus	1,000	240,00	240,00	SoD

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cen. soust.
19	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu dvouosých DN 200	kus	1,000	319,00	319,00	SoD
20	286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°	kus	1,000	457,00	457,00	SoD

Celkem

33 718,65

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat

Objekt: SO 05_01 - Doplnění zpevněných ploch o 60 m²

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 50 474,60

1 Zemní práce 660,00

1	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	66,000	10,00	660,00	SoD
---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	-----

5 Komunikace pozemní 46 542,00

2	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	66,000	217,00	14 322,00	SoD
3	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	60,000	68,00	4 080,00	SoD
4	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	60,000	232,00	13 920,00	SoD
5	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	60,000	21,00	1 260,00	SoD
6	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	60,000	216,00	12 960,00	SoD

998 Přesun hmot 3 272,60

7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	65,452	50,00	3 272,60	SoD
---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-----

Celkem 50 474,60

ROZPOČET

Stavba: Úpravy stáje pro výkrm prasat
Objekt: VON_01 - vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Místo: Humpolec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

OST Ostatní náklady -20 000,00

4	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	-1,000	7 500,00	-7 500,00	SoD
10	R100074	měření radonu v budovách	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	SoD
12	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00	SoD

O02 Vedlejší náklady -8 000,00

16	R20005	dočasná dopravní opatření	kpl	-1,000	8 000,00	-8 000,00	SoD
----	--------	---------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----

Celkem

-28 000,00