

SMLOUVA O DÍLO






č. 
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto
znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**
Sídlo: **Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **70883611**
DIČ: **CZ70883611**
není plátcem DPH
Jejíž jménem jedná: **plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „Objednatel“)

a

b) Zhotovitel:

Název: **Gvoždík s.r.o.**
Sídlo: **Zlatá 962/12, 360 06 Karlovy Vary - Rybáře**
IČ: **28001869**
DIČ: **CZ28001869**
Jejíž jménem jedná: **Tomáš Gvoždík – jednatel společnosti**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 20920.

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a náklad provést a předat, řádně a včas ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. 2.2 Smlouvy. Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 5 Smlouvy.
- 2.2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí:

Provedení stavebních prací a všech dodávek souvisejících s rekonstrukcí kanalizačního systému a odvodnění základové spáry objektu CPS Sokolov. Stavební práce a související dodávky budou provedeny technickém provedení stanoveném projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném Přílohou č.1 – Souhrnný list stavby. Součástí prováděného díla je likvidace odpadu vzniklého v souvislosti se stavebními pracemi v souladu s platnými zákonnými normami.

(dále jen „dílo“)

- 2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele č. [REDAKCE] ze dne 16. 10. 2018, která byla na základě zadávacího řízení, zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje NEN pod číslem [REDAKCE] a ev. č. [REDAKCE] vybrána jako nejvhodnější.

3. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do **14. prosince 2018**.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením v souladu s podmínkami Smlouvy, předvedením způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předáním Objednateli.
- 3.3. Místem předání, provedení a převzetí díla je:
HZS Karlovarského kraje – CPS Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov.
- 3.4. O předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma Smluvními stranami a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu (dále jen „**Protokol**“).
- 3.5. Osobou oprávněnou za Objednatele podepsat Protokol je jeho kontaktní osoba uvedená v úvodu Smlouvy.
- 3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto Smlouvou, ve sjednané kvalitě, pokud bude neúplné nebo nebude způsobilé sloužit svému účelu. V takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně Zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku 3.

4. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 4.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na Objednatele dnem jejich převzetí Objednatelem.

- 4.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části nebo které bylo potřeba Zhotoviteli za účelem provedení díla předat, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY



- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla ve výši **1 262 124,95 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion dvě stě šedesát dva tisíc sto dvacet čtyři korun českých, devadesát pět haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **1 527 171,19 Kč s DPH** (slovy: jeden milion pět set dvacet sedm tisíc sto sedmdesát jedna korun českých devatnáct haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
- 5.5. Cena díla bude zaplacená na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem po řádném provedení díla a jeho odsouhlasení Objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za účelem provedení platby za dílo a zaslat ji Objednateli do 15 ti kalendářních dnů ode dne odsouhlasení provedených prací Objednatelem.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli na jeho kontaktní adresu.
- 5.8. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že faktura bude hrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není Objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).
- 5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury (daňového dokladu) vrátit bez zaplacení fakturu (daňový doklad), která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu (daňový doklad) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury (daňového dokladu) začne běžet nová lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.
- 5.10. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury (daňového dokladu), není Objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.

6. ZÁSADY A KONTROLA ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je osobou odbornou pro zhotovení díla.

- 6.2. Při realizaci díla se Smluvní strany zavazují řídit požadavky na výstavbu stanovenými ve stavebním zákoně, obecně technickými požadavky na výstavbu a dalšími závaznými právními předpisy a platnými normami v oblasti výstavby.
- 6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou ke zhotovení díla.
- 6.4. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb Objednatele.

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

- 7.1. Podepsáním Protokolu nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo v záruční době.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za výše uvedené vady, jež má dílo nebo jeho část po celou dobu životnosti stavby.
- 7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla (záruku za vady) v délce **60 (šedesát) měsíců** ode dne protokolárního předání díla (článek 3.4).
- 7.4. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do čtrnácti (30) kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli po odstranění vad dle čl. 3.
- 7.6. Reklamacie jsou ze strany Objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, kterým je 


8. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání díla uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý byt i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury bude účtován Zhotovitelem úrok z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky včetně DPH za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamacie a odstraněním vady dle čl. 6.2 této Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění, tj. od doručení písemné výzvy povinné straně.
- 8.5. Pokud strana povinná nesplní povinnost uvedenou v článku 8.4, má strana oprávněná právo po ní žádat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný ve lhůtě a za podmínek uvedených v článku 8.4.

- 8.6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení Smlouvy není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit dílo. Objednatel má možnost smluvní pokutu nebo úrok z prodlení započíst vůči pohledávce Zhotovitele.
- 8.7. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména:
- a) prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. 7.4;
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení Zhotovitele podle čl. 6.1.,
 - d) porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle čl. 8;
 - e) postup Zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny Objednatele.
- 8.8. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
- a) v insolvenčním řízení proti Zhotoviteli bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh proti Zhotoviteli byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 8.9. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
- 8.10. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu údajů v záhlaví této Smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- 9.3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle Smlouvy (tj. originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů) uchovávat v originálním vyhotovení nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

- 9.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů a Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
- 9.5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny díla.
- 9.6. V případě že Zhotovitel nebude schopen dílo zhotovit v termínu stanoveném smlouvou z důvodů vyšší moci, čas zhotovení díla se přiměřeně prodlouží o čas trvání důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti nepředvídatelné, případně předvídatelné, ale neovlivnitelné, přičemž mají vliv na provedení díla, zejména stávky, opatření orgánů veřejné moci, přírodní živly a katastrofy, nepříznivé počasí spočívající především v teplotách neumožňujících realizaci stavebních prací déle jak 5dni před a v průběhu provádění prací dle této smlouvy, dále spočívající v trvalém dešti či trvalé sněhové pokrývce v průběhu provádění prací dle této smlouvy, dopravní nehody apod. Zhotovitel je, pokud to bude možné, povinen oznámit tyto skutečnosti Objednateli spolu s oznámením alespoň přibližného možného času zhotovení díla.

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené v článku 1. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle Smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu Smlouvy.
- 10.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do registru smluv uveřejněna HZS Karlovarského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této Smlouvy. Informace o zveřejnění Smlouvy bude doručena druhé smluvní straně na elektronickou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 10.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv i na oficiálních webových stránkách HZS Karlovarského kraje, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 10.4. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.6. Smluvní strany mohou měnit Smlouvu pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemných dodatků číslovaných vzestupnou řadou, odsouhlasených a schválených oběma Smluvními stranami.

- 10.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR.
- 10.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 1 (jeden) Zhotovitel.
- 10.9. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany ke Smlouvě své podpisy.
- 10.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha:

Příloha č.1 – Souhrnný list stavby

V Karlových Varech 11. 11. 2018

Za Objednatel

plk. Ing. Václav
ředitel Hasičského záchranného
sboru Karlovarského

V Karlových Varech, Rybářích dne 7. 11. 2018

Gvoždík
ještěňka s.r.o.
Gvoždík s.r.o.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SONA6344
Stavba: Rekonstrukce kanal.systému a odvodnění zákl.spáry objektu CPS Sokolov -
1.etapa

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.10.2018

Objednatel: IČ:
HZS Karlovarského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ: 28001869
Gvoždík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary DIČ: CZ28001869

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 262 124,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 262 124,95

DPH základní	21,00%	ze	1 262 124,95	265 046,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 527 171,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SONA6344
Stavba: Rekonstrukce kanal.systému a odvodnění zákl.spáry objektu CPS
Sokolov - 1.etapa

Místo:
Objednatel: HZS Karlovarského kraje
Zhotovitel: Gvoždík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

Datum: ##

Projektant:
Zpracovatel:



Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 262 124,95	1 527 171,19
01	SO 01 - rekonstrukce kanalizace	637 022,50	770 797,23
02	SO 02 - Odvodnění základové spáry	576 852,45	697 991,46
03	Vedlejší náklady	48 250,00	58 382,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 262 124,95	1 527 171,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanal. systému a odvodnění zákl.spáry objektu CPS Sokolov - 1.etapa

Objekt: 01 - SO 01 - rekonstrukce kanalizace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2018

Objednatel:

HZS Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gvoždík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

IČ:

28001869

DIČ:

CZ28001869

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

637 022,50
0,00

Cena bez DPH

637 022,50

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

637 022,50
0,00

133 774,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

770 797,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanal.systému a odvodnění zákl.spáry objektu CPS Sokolov - 1.etapa

Objekt: 01 - SO 01 - rekonstrukce kanalizace

Místo:

Datum:

16.10.2018

Objednatel:

HZS Karlovarského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Gvoždík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	637 022,50
HSV - Práce a dodávky HSV	613 522,50
8 - Kanalizace	541 322,50
89 - Revizní šachty	72 200,00
M - Práce a dodávky M	23 500,00
35-M - Montáž čerpadel	9 000,00
ELE - Elektroinstalace	14 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	637 022,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanal. systému a odvodnění zákl. spáry objektu CPS Sokolov - 1. etapa

Objekt: 01 - SO 01 - rekonstrukce kanalizace

Místo: Datum: 16.10.2018

Objednatel: HZS Karlovarského kraje
Zhotovitel: Gvozdík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

637 022,50

HSV - Práce a dodávky HSV

613 522,50

8 - Kanalizace

541 322,50

1	K	01	Příprava a montáž technologie	soub	1,00	24 500,00	24 500,00
2	K	02	Odstranění zpevněných sedimentů kořenů a přesahujících přípojek frézováním	hod	5,00	4 750,00	23 750,00
3	K	03	Čištění potrubí před opravou vč. likvidace odpadu	m	82,50	85,00	7 012,50
4	K	04	Úprava startovací šachty	kpl	1,00	2 450,00	2 450,00
5	K	05	Prohlídka potrubí kamerou před opravou	m	82,50	39,00	3 217,50
6	K	06	Přečerpávání splaškových vod po dobu sanace	hod	18,00	1 250,00	22 500,00
7	K	07	Vložkování kanalizace UV rukávem A500G DN 200	m	72,50	2 850,00	206 625,00
8	K	08	Vložkování kanalizace UV rukávem A500G DN 300	m	10,00	3 950,00	39 500,00
9	K	09	Otevření přípojek robotem	ks	4,00	4 750,00	19 000,00
10	K	10	Nápojení přípojek - vodotěsné připojení přípojek do rukávů	ks	2,00	13 950,00	27 900,00
11	K	11	Zapravení konců rukávů	soub	10,00	1 950,00	19 500,00
12	K	12	Zkouška těsností	soub	5,00	2 750,00	13 750,00
13	K	13	Prohlídka potrubí kamerou po opravě	m	82,50	39,00	3 217,50
14	K	14	Výkopové práce - šachta D3-S2, D2-S2, D1-S1 vč. řezání asfaltu a zpětné opravy	m	17,00	4 750,00	80 750,00
15	K	15	Montáž a dodávka nového potrubí PP 200	m	17,00	1 950,00	33 150,00
16	K	16	Přesun veškeré techniky	soub	1,00	14 500,00	14 500,00

89 - Revizní šachty

72 200,00

17	K	17	Nová D3 - prům. 1m, hl. 1,3	kpl	1,00	14 450,00	14 450,00
18	K	18	Nová drenážní šachta viz výkres	kpl	1,00	19 950,00	19 950,00
19	K	19	Stávající S1 - sanace stěrkováním	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
20	K	20	Stávající S2 - komplet dno + stěrkování + 3ks stupaček	kpl	1,00	4 250,00	4 250,00
21	K	21	Stávající S3 - komplet dno + stěrkování + 3ks stupaček	kpl	1,00	4 550,00	4 550,00
22	K	22	Stávající S4 - komplet dno + stěrkování + 3ks stupaček	kpl	1,00	4 150,00	4 150,00
23	K	23	Stávající S5 - sanace stěrkováním	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
24	K	24	Stávající S6 - komplet dno + dobetonovávka + výměna konusu	kpl	1,00	4 750,00	4 750,00
25	K	25	Stávající S7 - úprava dna	kpl	1,00	1 950,00	1 950,00
26	K	26	Stávající S8 - komplet dno + doptnění 7ks stupaček	kpl	1,00	6 250,00	6 250,00
27	K	27	Stávající S9 - zatěsnění průsaku stěnou	kpl	1,00	900,00	900,00
28	K	28	Stávající S10 - úprava dna + doplnění 5ks stupaček	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00
29	K	Poznámka 89	Hloubky šachet viz technická zpráva		0,00	0,00	0,00
32	K	30	Průraz pr. 150mm	ks	3,00	450,00	1 350,00
33	K	31	Průraz pr. 40mm	ks	4,00	150,00	600,00

M - Práce a dodávky M

23 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35-M - Montáž čerpadel							9 000,00
30	K	35-01	Montáž čerpadla vč. výtlaku	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
31	M	DOD-01	Dodávka čerpadla vč. výtlaku	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
ELE - Elektroinstalace							14 500,00
34	K	21-01	Napojení čerpadla - popis viz TZ	kpl	1,00	14 500,00	14 500,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanal. systému a odvodnění zákl. spáry objektu CPS Sokolov - 1. etapa

Objekt: 02 - SO 02 - Odvodnění základové spáry

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.10.2018

Objednatel:
HZS Karlovarského kraje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Gvoždík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

IČ: 28001869
DIČ: CZ28001869

Projektant:



IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 576 852,45
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 576 852,45

DPH základní	21,00%	ze	576 852,45	121 139,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 697 991,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 16.10.18

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanal.systému a odvodnění zákl.spáry objektu CPS Sokolov - 1.etapa

Objekt: 02 - SO 02 - Odvodnění základové spáry

Místo:

Datum:

16.10.2018

Objednatel:

HZS Karlovarského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Gvoždík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

576 852,45

HSV - Práce a dodávky HSV

479 455,92

1 - Zemní práce	114 944,95
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	8 671,50
2 - Zakládání	3 253,60
21 - Úprava podloží a základové spáry	11 158,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 726,75
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	2 346,30
5 - Komunikace pozemní	54 741,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 643,82
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	4 450,50
89 - Ostatní konstrukce	8 835,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	24 904,20
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	61 940,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	452,00
96 - Bourání konstrukcí	19 788,80
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	10 294,95
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	111 303,60

PSV - Práce a dodávky PSV

92 396,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 859,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 450,00
764 - Konstrukce klempířské	3 450,00
767 - Konstrukce zámečnické	29 948,50
781 - Dokončovací práce - obklady	14 541,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	146,25

M - Práce a dodávky M

5 000,00

UZE - Uzemnění	5 000,00
----------------	----------

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

576 852,45

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanal. systému a odvodnění zákl. spáry objektu CPS Sokolov - 1. etapa

Objekt: 02 - SO 02 - Odvodnění základové spáry

Místo:

Datum:

16.10.2018

Objednatel:

HZS Karlovarského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Gvozdík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

576 852,45

HSV - Práce a dodávky HSV

479 455,92

1 - Zemní práce

114 944,95

1	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m ² naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 s odvozem do 20km jižní fasáda 24*0,50	m ²	12,00	15,00	180,00
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ jižní + východní fasáda - oprava a+b výkop pro kanalizaci DN150 0,60*(1,1-0,3)*(3,5+4,4)	m ³	3,79	1 450,00	5 495,50
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ jižní fasáda - odizolování domu - oprava a 0,80*1,20*23,10 východní fasáda - odvodňovací žlábek - oprava b 0,90*0,445*23 SV fasáda - oprava c 1,30*(1,0+2,85)/2*(10,45+2,65) odpočet bouraných betonů -0,32-2,63-2,06 Součet	m ³	59,16	795,00	47 032,20
4	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ jižní fasáda - oprava a pro nové patky pro schodiště 0,50*0,50*0,80*2 severní fasáda - oprava e snížení gejgrů 0,50 Součet	m ³	0,90	1 295,00	1 165,50
5	K	151101102	Žřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m SV fasáda - oprava c (1,0+2,85)/2*(0,80+10,45+1,3+2,65)	m ²	29,26	165,00	4 827,90
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m ²	29,26	79,00	2 311,54
7	K	161101101	Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 3,79+22,18+32,78-5,01	m ³	53,74	78,00	4 191,72
8	B	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou (pískem) - provedení jižní + východní fasáda - oprava a+b kanalizace DN150 0,60*0,35*3,5 0,60*0,35*4,40	m ³	2,54	175,00	444,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,0*0,35*2,50		0,88		
			Součet		2,54		
9	M	58331351	kameniva těžené drobné pro obsyp potrubí	t	5,18	405,00	2 097,90
			2,54*1,7*1,2 na zhutnění 20%		5,18		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním vykopanou zemínou	m3	42,30	92,00	3 891,60
			jižní fasáda - sokl - zemínou - oprava a				
			22,18-2,77-1,16-1,73		16,52		
			jižní a východní fasáda - kanalizace - zemínou a+b				
			0,60*(1,1-0,3-0,10-0,35)*(3,5+4,4)		1,66		
			jižní fasáda - okolo patek schodiště - zemínou a				
			0,40-0,32		0,08		
			SV fasáda - sokl - c				
			32,78-0,51-1,8-4,45-2,45*0,2-1,17-0,32		24,04		
			Součet		42,30		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,17	92,00	291,64
			východní fasáda okolo odvodňovacího žlábků štěrkem - b				
			0,40*0,345*23		3,17		
12	M	58343881	kamenivo drcené hrubé	t	6,47	455,00	2 943,85
			východní fasáda okolo odvodňovacího žlábků štěrkem				
			3,17*1,7*1,2 na zhutnění 20%		6,47		
13	K	162601102	Vodorovně přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytečná zemina	m3	21,55	145,00	3 124,75
			2,77+1,16+1,73		5,66		
			3,79-1,66		2,13		
			0,32		0,32		
			9,21		9,21		
			27,77-24,04		3,73		
			0,50		0,50		
			Součet		21,55		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,55	15,00	323,25
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	36,64	950,00	34 808,00
			21,55*1,7		36,64		
16	K	181301103	Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8,15	58,00	472,70
			SV fasáda - c				
			8,15		8,15		
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omíče	t	2,45	515,00	1 261,75
			8,15*0,20*1,5		2,45		
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,15	5,00	40,75
19	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,42	95,00	39,90
			8,15*0,05*1,03		0,42		
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							8 671,50
20	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,10	32,00	1 283,20
			jižní a východní fasáda pro položení kanalizace - a+b				
			1,0*(3,5+4,4)		7,90		
			východní fasáda pro odvodňovací žlábek - b				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,4*23		32,20		
			Součet		40,10		
21	K	113107331	Odstranění krytu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 jižní a východní fasáda pro položení kanalizace - a+b	m2	21,70	185,00	4 014,50
			1,0*(3,5+4,4)		7,90		
			východní fasáda pro odvodňovací žlábek - b				
			0,6*23		13,80		
			Součet		21,70		
22	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně plochy do 50 m2 východní fasáda pro odvodňovací žlábek - b	m2	18,40	105,00	1 932,00
			0,8*23		18,40		
23	K	113107341	Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně plochy do 50 m2 východní fasáda pro odvodňovací žlábek - b	m2	32,04	45,00	1 441,80
			(0,8+0,3)*23		25,30		
			severní fasáda u odvod.žlabu - e				
			0,30*10,80		3,24		
			JZ fasáda - oprava f				
			0,5*7		3,50		
			Součet		32,04		
2 - Zakládání							3 253,60
24	K	275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37 SV fasáda pod žebřík - c	m3	0,32	3 150,00	1 008,00
			0,4*0,8*1,0		0,32		
25	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 jižní fasáda nové patky pro schodiště - a	m3	0,32	3 150,00	1 008,00
			0,5*0,5*0,6*2+0,2*0,2*0,2*2		0,32		
26	K	275351121	Zřízení bednění základových patek vrchní část patek pro schody	m2	2,56	280,00	716,80
			0,2*0,2*4*2		0,32		
			základ pro žebřík				
			0,80*(0,4*2+1,0*2)		2,24		
			Součet		2,56		
27	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,56	55,00	140,80
28	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,01	38 000,00	380,00
21 - Úprava podloží a základové spáry							11 158,90
29	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože jižní fasáda - a	m	80,20	45,00	3 609,00
			27+27		54,00		
			SV fasáda - c				
			13,1*2		26,20		
			Součet		80,20		
30	M	28611584	zátka kanalizace plastové KG DN 100 odbočka dvojitá HTDA úhel 45° DN 110/110/110	kus	2,00	22,00	44,00
31	M	28615584	pro sloučení drenážek před šachtou	kus	1,00	322,00	322,00
			1		1,00		

Pr	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	7,22	995,00	7 183,90
			jižní fasáda - a				
			0,60*0,40/2*23,10		2,77		
			SV fasáda - c				
			(0,6+1,1)/2*0,40*13,10		4,45		
			Součet		7,22		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							10 726,75
33	K	310236241	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,00	150,00	300,00
			jižní fasáda				
			otvory pro schodiště - a				
			2		2,00		
34	K	311322611	Nosná zeď z betonu odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	1,17	3 350,00	3 919,50
			SV fasáda				
			betonová zídka - oprava c				
			0,4*1,3*2,25		1,17		
35	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	7,65	365,00	2 792,25
			2,25*(0,4*2+1,3*2)		7,65		
36	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	7,65	100,00	765,00
37	K	3480000R1	Demontáž a zpětná montáž jednoho pole dřevěného oplacení	kpl	1,00	2 950,00	2 950,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku							2 346,30
38	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,07	850,00	1 759,50
			východní fasáda				
			pod odvodňovací žlábek - b				
			0,90*0,10*23		2,07		
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a ze štěrkopísku	m3	0,72	815,00	586,80
			jižní a východní fasáda a SV fasáda - a+b+c				
			pod kanalizaci DN150				
			0,60*0,10*3,5		0,21		
			0,60*0,10*4,40		0,26		
			1,0*0,10*2,50		0,25		
			Součet		0,72		
5 - Komunikace pozemní							54 741,05
40	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva M2K tl 150 mm	m2	46,15	225,00	10 383,75
			jižní a východní fasáda				
			obnova povrchu po položení kanalizace - a+b				
			1,0*(3,5+4,4)		7,90		
			východní fasáda				
			pro odvodňovací žlábek - b				
			1,4*23		32,20		
			SV fasáda - c				
			6,05		6,05		
			Součet		46,15		
41	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	27,75	650,00	18 037,50
			jižní a východní fasáda				
			obnova povrchu po položení kanalizace - a+b				
			1,0*(3,5+4,4)		7,90		
			východní fasáda				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			pro odvodňovací žlábek - b 0,6*23		13,80		
			SV fasáda - c 6,05		6,05		
			Součet		27,75		
42	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo DK5) tl 80 mm š do 3 m	m ²	18,40	365,00	6 716,00
			východní fasáda pro odvodňovací žlábek - b 0,80*23		18,40		
43	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	18,40	350,00	6 440,00
			východní fasáda pro odvodňovací žlábek - b 0,80*23		18,40		
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	32,94	305,00	10 046,70
			východní fasáda pro odvodňovací žlábek - b (0,80+0,30)*23		25,30		
			severní fasáda u odvod.žlabu - e 0,30*10,80		3,24		
			JZ fasáda - oprava f 0,5*7+0,15*6		4,40		
			Součet		32,94		
45	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	8,54	365,00	3 117,10
			JZ fasáda - oprava f prům.tl.0-120mm 8,54		8,54		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							31 643,82
46	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m ²	57,23	200,00	11 446,00
			jižní fasáda - sokl - a 1,3*23,10		30,03		
			SV fasáda - c 27,20		27,20		
			Součet		57,23		
47	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m ² na stěnách	kus	2,00	335,00	670,00
			jižní fasáda po zazdění otvorů na fasádě - a 2		2,00		
48	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svíslých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m ²	50,00	35,00	1 750,00
49	K	6299900R1	Označení výšky hrany stávající izolace fasády nad terénem	kč	1,00	495,00	495,00
			viz výkres č. 10 1		1,00		
50	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m ³	0,39	3 995,00	1 558,05
			SV fasáda na stávající základ mostu - c 1,45*(0,03+0,1)/2		0,09		
			JZ fasáda - oprava f okapový chodník 0,50*8,0*0,15/2		0,30		

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		0,19		
51	K	631311235	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 30/37	m3	2,52	3 750,00	9 450,00
			Jižní fasáda				
			okapový chodník - a				
			0,40*(0,1+0,15)/2*23,10		1,16		
			severní fasáda				
			přespádování betonové plochy - oprava d				
			0,65*0,15		0,10		
			dobetonování u odvod.žlabu - e				
			1,10*0,20*2,80+0,4*0,20*8,0		1,26		
			Součet		2,52		
52	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,10	185,00	18,50
			severní fasáda				
			přespádování betonové plochy - oprava d				
			0,65*0,15		0,10		
53	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,01	32 500,00	325,00
			severní fasáda				
			přespádování betonové plochy - oprava d				
			4,44*1,3/1000		0,01		
54	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran	m2	3,89	265,00	1 030,85
			oprava a				
			0,15*(23,10+0,4*7)		3,89		
55	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran	m2	3,89	63,00	245,07
56	K	634611111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	2,80	35,00	98,00
			dílatace okapového chodníku				
			jižní fasády - a				
			0,4*7		2,80		
57	K	634611119	Příplatek k šířce spáry do 10 mm za každých dalších 50 mm tl mazaniny	m	2,80	18,00	50,40
58	K	634611131	Výplň dilatačních spár š do 30 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	4,90	65,00	318,50
			severní fasáda				
			přespádování betonové plochy - oprava d				
			4,9		4,90		
59	K	634611139	Příplatek k šířce spáry do 30 mm za každých dalších 50 mm tl mazaniny	m	4,90	18,00	88,20
60	K	63511241	Násyp pod mazaniny z hrubého kameniva 8-16 se zhuštěním	m3	1,73	1 550,00	2 681,50
			jižní fasáda				
			pod okapový chodník - oprava a				
			0,50*0,15*23,10		1,73		
61	K	6310000R1	Oprava narušeného prahu dveří jižní fasády při zřízení nového schodiště - odstranění a obnova betonu (cca 0,03m3)	kpl	1,00	500,00	500,00
62	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	2,45	375,00	918,75
			SV fasáda - c				
			8,15*0,3		2,45		
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných							4 450,50
63	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150 - montáž a dodávka	m	12,90	345,00	4 450,50
			jižní fasáda				
			3,5		3,50		
			východní fasáda				
			4,4		4,40		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			SV fasáda				
			2,5*2		5,00		
			Součet		12,90		
89 - Ostatní konstrukce							8 835,00
64	K	8900000R1	Napojení do šachty - odstranění betonu, vybourání a obnova bet. desky oplocení (cca 0,2m ³ betonu), vybourání otvoru do stěny šachty, zaústění drenáže a zabetonování	kpl	1,00	3 950,00	3 950,00
			jižní fasáda - a				
			viz popis v TZ				
			1		1,00		
65	K	894812612	Utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 pro napojení drenáží	kus	7,00	605,00	4 235,00
			7		7,00		
66	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m ³	0,20	3 250,00	650,00
			severní fasáda - obetonování kanalizace - e				
			0,20		0,20		
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							24 904,20
67	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začíštění	m	9,00	14,00	126,00
			SV fasáda - c				
			9		9,00		
68	M	27245179	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25 m x 200 mm x 4 mm	m	9,00	85,00	765,00
69	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm pro odvodňovací žlábek - b	m	59,30	60,00	3 558,00
			20,40		20,40		
			severní fasáda - e				
			10,90		10,90		
			JZ fasáda - oprava f				
			7+21		28,00		
			Součet		59,30		
70	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	38,30	39,00	1 493,70
			pro odvodňovací žlábek - b				
			20,40		20,40		
			severní fasáda - e				
			10,90		10,90		
			JZ fasáda - oprava f				
			7		7,00		
			Součet		38,30		
71	K	919121231	Těsnění spár zátívkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	21,00	239,00	5 019,00
			JZ fasáda - oprava f				
			21		21,00		
72	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	53,70	225,00	12 082,50
			jižní a východní fasáda - a+b				
			pro položení kanalizace				
			1,0*2+3,5*2+1,0*2+4,4*2		19,80		
			pro odvodňovací žlábek - b				
			29		29,00		
			severní fasáda				
			přespádování betonové plochy - oprava d				

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,9		4,90		
			Součet		53,70		
73	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	6,00	310,00	1 860,00
			SV fasáda - c				
			6		6,00		
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							61 940,00
74	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	8,00	225,00	1 800,00
			severní fasáda - e				
			8		8,00		
75	M	5920000R1	Příkopová betonová tvárnice šíře 600mm - dodávka vč. dopravy	m	8,00	205,00	1 640,00
76	K	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	18,00	3 250,00	58 500,00
			žlab před východním vjezdem - b				
			9*2		18,00		
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							452,00
77	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru pro ocelové schody	kus	2,00	61,00	122,00
			2		2,00		
78	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12	kus	2,00	165,00	330,00
96 - Bourání konstrukcí							19 788,80
79	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,96	2 650,00	5 194,00
			jižní fasáda				
			stávající schodiště - a				
			1,44		1,44		
			SV fasáda				
			základ pod žebřík - c				
			0,4*0,8*1,0		0,32		
			severní fasáda - e				
			0,2		0,20		
			Součet		1,96		
80	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,90	82,00	73,80
			JZ fasáda - oprava f				
			cihelná obezdívka				
			0,15*6		0,90		
81	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,30	95,00	1 073,50
			SV fasáda				
			přízdívka - c				
			11,30		11,30		
82	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,02	1 150,00	1 173,00
			jižní fasáda				
			stávající schodiště - a				
			1,02		1,02		
83	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,63	1 950,00	5 128,50
			SV fasáda - c				
			0,4*1,3*2,25+0,5*1,3*2,25		2,63		
84	K	965042221	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm plochy do 1 m2	m3	0,70	2 850,00	1 995,00
			severní fasáda				
			přespádování betonové plochy - oprava d				
			0,65*0,15		0,10		
			JZ fasáda - oprava f				
			okapový chodník				

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,50*8,0*0,15		0,60		
			Součet		0,70		
85	K	965042241	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm plochy přes 4 m2 SV fasáda - c	m3	2,06	1 950,00	4 017,00
			0,20*(5,4+4,9)		2,06		
86	K	966008222	Bourání betonového odvodňovacího žlabu s přes 200 mm severní fasáda stávající betonový žlab - e	m	10,80	105,00	1 134,00
			10,80		10,80		
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							10 294,95
87	K	973031325	Vysekání kapes ve zdvu cihelnem na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm jižní fasáda pro nové patky pro schodiště - a	kus	2,00	195,00	390,00
			2		2,00		
88	K	9750000R1	Podchycení základů u SV fasády	m	1,30	1 250,00	1 625,00
89	K	9750000R2	Zajištění stávající betonové zdi	m	10,45	250,00	2 612,50
90	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů vrtání do stávajících stěn šachet pro napojení drenáží	m	0,84	4 150,00	3 486,00
			0,12*7		0,84		
91	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 jižní fasáda odstranění kabřincového obkladu - a	m2	12,60	105,00	1 323,00
			0,56*22,50		12,60		
92	K	9780000R1	Očištění plochy soklu ometením jižní fasáda	m2	57,23	15,00	858,45
			1,3*23,10		30,03		
			SV fasáda		27,20		
			Součet		57,23		
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí							111 303,60
93	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	72,97	205,00	14 958,85
94	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	291,88	10,00	2 918,80
			72,97*4		291,88		
95	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	72,97	1 150,00	83 915,50
96	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	40,47	235,00	9 510,45
PSV - Práce a dodávky PSV							92 396,53
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							33 859,88
97	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svisté jižní fasáda - sokl - a	m2	53,13	10,00	531,30
			1,3*23,10		30,03		
			SV fasáda - c		11,3+11,8		
			Součet		53,13		
98	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisté za studena nátěrem penetračním jižní fasáda - sokl - a	m2	51,46	18,00	926,28
			1,05*23,10		24,26		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			SV fasáda - sokl - c				
			27,20		27,20		
			Součet		51,46		
99	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,02	53 500,00	1 070,00
			51,46*0,00035		0,02		
100	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	50,30	95,00	4 778,50
			jižní fasáda - sokl - a				
			1,0*23,10		23,10		
			SV fasáda - sokl - c				
			27,20		27,20		
			Součet		50,30		
101	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vlozka polyesterové rouno minerální	m2	60,36	150,00	9 054,00
			jemnozrnný posyp				
			50,30*1,20		60,36		
102	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilní vrstva ochranná	m2	54,30	75,00	4 072,50
			jižní fasáda - sokl - a				
			1,50*23,10		34,65		
			SV fasáda - sokl - c				
			1,5*13,10		19,65		
			Součet		54,30		
103	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	57,02	25,00	1 425,50
			54,30*1,05		57,02		
104	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svíslá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	68,65	120,00	8 238,00
			jižní fasáda - sokl - a				
			1,50*23,10		34,65		
			SV fasáda - sokl - c				
			34		34,00		
			Součet		68,65		
105	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončením horní lištou	m	36,90	92,00	3 394,80
			23,1+13,8		36,90		
106	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,41	900,00	369,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							10 450,00
107	K	7210000R1	Zajištění funkčnosti stávajících svodů po dobu práci	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
108	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	3,00	2 650,00	7 950,00
			jižní fasáda - a				
			1		1,00		
			severní fasáda - e				
			2		2,00		
			Součet		3,00		
764 - Konstrukce klempířské							3 450,00
109	K	764011622	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m	13,80	250,00	3 450,00
			SV fasáda - sokl				
			oprava c				
			13,80		13,80		
767 - Konstrukce zámečnické							29 948,50
110	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg	kg	60,00	30,00	1 800,00
			jižní fasáda				
			stávající schodiště - a				

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			60		60,00		
111	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg vč. podbetonování v kapsách	kg	99,00	30,00	2 970,00
			montáž ocelového schodiště jižní fasáda		99,00		
112	M	55300000R1	Dodávka ocelových schodů (99kg), povrch pozinkovaný + bezpečnostní žlutočerný nátěr	kus	1,00	11 900,00	11 900,00
			viz výkres č.5				
			1		1,00		
113	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného 14,5*5	kg	72,50	27,00	1 957,50
			72,50				
			ocelové schodiště - stupně z pororoštů				
114	M	5534700R1	Stupně z pororoštu 1200x270mm protiskluzný, pozinkovaný	kus	5,00	2 050,00	10 250,00
115	K	7670000R1	Stávající ocelové schody u SV fasády - přemístění a zpětné umístění v závěru prací	kpl	1,00	950,00	950,00
116	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,11	1 100,00	121,00
781 - Dokončovací práce - obklady							14 541,90
117	K	781744127	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,60	515,00	6 489,00
			jižní fasáda				
			obnova kabřincového obkladu - a				
			0,56*22,50		12,60		
118	K	781749194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za nerovný povrch	m2	12,60	185,00	2 331,00
119	K	597000001	Dodávka kabřincového obkladu	m2	14,00	395,00	5 530,00
120	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,38	505,00	191,90
783 - Dokončovací práce - nátěry							146,25
121	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně čtenlosti 1 a 2	m2	2,25	65,00	146,25
			oprava fasádního nátěru jižní fasády				
			0,1*22,50		2,25		
M - Práce a dodávky M							5 000,00
UZE - Uzemnění							5 000,00
122	K	2100000R1	Ochrana, případná oprava stávajícího zemního drátu v trase prací ze strany jižní a SV fasády vč. revize před zpětným zásypem	kč	1,00	5 000,00	5 000,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanal. systému a odvodnění zákl. spáry objektu CPS Sokolov - 1. etapa

Objekt: 03 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2018

Objednatel:

HZS Karlovarského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gvoždík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

IČ:

28001869

DIČ:

CZ28001869

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

48 250,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

48 250,00

DPH základní

21,00%

ze

48 250,00

10 132,50

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

58 382,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanal.systému a odvodnění zákl.spáry objektu CPS Sokolov - 1.etapa

Objekt: 03 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum:

16.10.2018

Objednatel:

HZS Karlovarského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Gvoždík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	48 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 250,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 250,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanal. systému a odvodnění zákl.spáry objektu CPS Sokolov - 1.etapa

Objekt: 03 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum:

16.10.2018

Objednatel:

HZS Karlovarského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Gvoždík s.r.o., Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							48 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							48 250,00
1	K	0100000R2	Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby	kč	1,00	1 950,00	1 950,00
2	K	0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,00	9 500,00	9 500,00
3	K	0130000R1	Dílenská dokumentace OK schodů	kč	1,00	3 950,00	3 950,00
4	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,00	15 000,00	15 000,00
5	K	0300000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby vč. projednání	kč	1,00	9 500,00	9 500,00
6	K	0300000R3	Úklid dokončené stavby a okolí	kč	1,00	1 000,00	1 000,00
7	K	0300000R4	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby (očištění vozidel při výjezdu ze stavby)	kč	1,00	2 450,00	2 450,00
8	K	0700010R1	Provozní vlivy - koordinace s provozem areálu	kč	1,00	4 900,00	4 900,00
VP - Vícepráce							0,00