

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č.1	
Zhotovitel:	morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850		
Investor:	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 1.10.2018	
Název akce: Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kozinova č. p. 235 - 236			
Způsob odeslání / předání datum: 2.10.2018	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	výkr.č.19-07/14 03, č.19-07/14 12	
	na rozpočtové podklady:	smluvní položkový rozpočet, ceník URS 2018, ceník fi. MEA	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - méněpráce: výkopové práce okolo objektu za použití pažení, bourání stávajících anglických dvorků z monolitických stěn a jejich opětovné provedení v původním rozsahu. - vícepráce: výkopy v rozsahu prohloubení den anglických dvorků, osazení nových systémových sklepních světlíků z duroplastu vyztuženého skelnými vlákny, kotveny univerzální sadou pro kontaktní zateplení tl. 160mm, rozměr 800x400mm v provedení pochozím, včetně krycí ochranné mříže a odvodňovací přípojky se sítkem na nečistoty a zápachovou uzávěrkou. Světlíky s hloubkou nad 1000mm budou výškově prodlouženy systémovými nástavci výšky 350mm dle technologického předpisu výrobce. Prostor mezi jednotlivými rošty bude doplněn v úrovni terénu okapovým chodníčkem z betonových dlaždic. Stávající terén bude doplněn zeminou a zatravněním, popřípadě živinovým povrchem dle stávajícího stavu. Popis a zdůvodnění změny: - Prohlídkou a na základě provedených sond bylo zjištěno, že stávající anglické dvorky byly zasypány stavební sutí a jiným odpadem ze stavby. Zásyp je nesoudržný a v případě provádění anglických dvorků dle PD by muselo být zpracováno statické posouzení a návrh masivního záporového pažení. Tato skutečnost by měla za následek časové prodloužení a navýšení ceny za provedení anglických dvorků dle návrhu PD. Na severní straně objektu je zemní svah a zeď sousedního objektu, jejichž stabilita by mohla být vrtacími pracemi pro pažení narušena. Za účelem zjednodušení výkopů bylo navrženo, že do stávajících dvorků budou vloženy plastové systémové světlíky, a nebude problém se statickým zajištěním výkopů. Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			

Oznámení vydává:

Zhotovitel: morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....
[redacted], IČO 74356186 mobil: [redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

.....
MEPRO s.r.o., architektonický ateliér, [redacted], [redacted]

Příloha : Půdorys 2.PP; Řezy – anglické dvorky bourací práce; Řezy – anglické dvorky nový stav

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: č.1	
Zhotovitel:	morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850		
Změnový list vystavil:			
Datum:	1.10.2018		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - méněpráce: výkopové práce okolo objektu za použití pažení, bourání stávajících anglických dvorků z monolitických stěn a jejich opětovné provedení v původním rozsahu. - vícepráce: výkopy v rozsahu prohloubení den anglických dvorků, osazení nových systémových sklepních světlíků z duroplastu vyztuženého skelnými vlákny, kotveny univerzální sadou pro kontaktní zateplení tl. 160mm, rozměr 800x400mm v provedení pochozím, včetně krycí ochranné mříže a odvodňovací přípojky se sítkem na nečistoty a zápachovou uzávěrkou. Světlíky s hloubkou nad 1000mm budou výškově prodlouženy systémovými nástavci výšky 350mm dle technologického předpisu výrobce. Prostor mezi jednotlivými rošty bude doplněn v úrovni terénu okapovým chodníčkem z betonových dlaždic. Stávající terén bude doplněn zeminou a zatravněním, popřípadě živičným povrchem dle stávajícího stavu. Popis a zdůvodnění změny: - Prohlídkou a na základě provedených sond bylo zjištěno, že stávající anglické dvorky byly zasypány stavební sutí a jiným odpadem ze stavby. Zásyp je nesoudržný a v případě provádění anglických dvorků dle PD by muselo být zpracováno statické posouzení a návrh masivního záporového pažení. Tato skutečnost by měla za následek časové prodloužení a navýšení ceny za provedení anglických dvorků dle návrhu PD. Na severní straně objektu je zemní svah a zeď sousedního objektu, jejichž stabilita by mohla být vrtacími pracemi pro pažení narušena. Za účelem zjednodušení výkopů bylo navrženo, že do stávajících dvorků budou vloženy plastové systémové světlíky, a nebude problém se statickým zajištěním výkopů.			
Počet připojených listů specifikací:	8	Počet připojených výkresů:	2
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
	-2 317 755 Kč		948 116 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	-1 369 639 Kč		beze změn vůči smluvnímu termínu
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:10.10.2018	Datum: 10.10.2018		