



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 22/04/2018 [redacted]

Evidenční číslo: d201800529

Výtisk č.

1

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. d201800088

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

FRK s. r. o.

sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
adresa pro doručování: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 61324817
DIČ: CZ61324817
zastoupený/á: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zapsaný/á: ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová značka C6897
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)



Agendové číslo: 22/04/2018

Evidenční číslo: d201800529

Výtisk č.

1

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2018 smlouvu o dílo č. d201800088 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace stavebních prací v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích a bezbariérová opatření ve školách zahrnující rampy, plošiny a WC v základních školách v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce), neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). V souvislosti s vícepracemi a méněpracemi se mění cena díla. Změny nemají vliv na termíny provedení díla.
3. Změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 7 ze dne 3. 10. 2018, Změnovém listu č. 8 ze dne 3. 10. 2018, Změnovém listu č. 9 ze dne 3. 10. 2018, Změnovém listu č. 10 ze dne 3. 10. 2018, které jsou přílohou č. 1 až 4 tohoto dodatku, a ve změnových výkazech výměr, které jsou přílohami č. 5 až 7 tohoto dodatku.

Konkrétně se jedná o následující změny:

změnový list	stručný popis změny	část díla	vliv na cenu (v Kč bez DPH) vícepráce	vliv na cenu (v Kč bez DPH) méněpráce	Změna části díla (v Kč bez DPH) PŘÍPOČET
7	ZŠ Beethovenova – bezbariérové úpravy – venkovní rampa (povrch, dveře)	C7	+ 45 076,06	- 29 698,07	+ 15 377,99
8	ZŠ Na Příkopech – bezbariérové úpravy – venkovní rampa (povrch, osvětlení), WC (ohřívač, větrací mřížky)	C5	+ 22.733,26	-21.582,80	+ 1.150,46
9	ZŠ Na Příkopech – učebny – jazyky, fyzika – omítky, větrací mřížky	A5	+ 8.903,37	-11,31	+ 8.892,06



Agendové číslo: 22/04/2018

Evidenční číslo: d201800529

Výtisk č.

10	ZŠ Na Příkopech – poradenské pracoviště radiátor	B4	+6.346,30	- 3.431,97	+ 2 914,33
	CELKEM		+ 83 058,99	- 63 966,19	+ 19 092,80

II. Změna díla

- Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 7 až č. 10, které jsou přílohou č. 1 až 4 tohoto dodatku.
- V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů, podle nichž má být dílo realizováno, doplňuje takto:
 - 38. Změnový list č. 7, ze dne 3. 10. 2018, který je přílohou č. 19 této smlouvy
 - 39. Změnový list č. 8, ze dne 3. 10. 2018, který je přílohou č. 20 této smlouvy
 - 40. Změnový list č. 9, ze dne 3. 10. 2018, který je přílohou č. 21 této smlouvy
 - 41. Změnový list č. 10, ze dne 3. 10. 2018, který je přílohou č. 22 této smlouvy
 - 42. Změnový výkaz výměr ZŠ Školní (ul. Beethovenova) ke změnovému listu č. 7, který je přílohou č. 23 této smlouvy
 - 43. Změnový výkaz výměr ZŠ Na Příkopech ke změnovým listům č. 8,9,10, který je přílohou č. 24 této smlouvy
- Smlouva se doplňuje o následující přílohy:
 - 19) Změnový list č. 7, ze dne 3. 10. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku
 - 20) Změnový list č. 8, ze dne 3. 10. 2018, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku
 - 21) Změnový list č. 9, ze dne 3. 10. 2018, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku
 - 22) Změnový list č. 10, ze dne 3. 10. 2018, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku
 - 23) Změnový výkaz výměr ZŠ Školní (ul. Beethovenova) ke změnovému listu č. 7, který je přílohou č. 5 tohoto dodatku
 - 24) Změnový výkaz výměr ZŠ Na Příkopech ke změnovým listům č. 8, 9, 10, který je přílohou č. 6 tohoto dodatku



Agendové číslo: 22/04/2018/

Evidenční číslo: d201800529

Výtisk č.

1

III. Změna ceny díla

1. Ujednání o celkové výši ceny díla a ceny částí díla **A5, B4, C5, C7** v čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazují se novými, které zní:

Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	21 567 428,36 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	4 529 159,96 Kč
cena s DPH:	26 096 588,32 Kč

Cena za část A5:

cena bez DPH:	1 526 214,69 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	320 505,08 Kč
cena s DPH:	1 846 719,77 Kč

Cena za část B4:

cena bez DPH:	183 847,97 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	38 608,07 Kč
cena s DPH:	222 456,04 Kč

Cena za část C5:

cena bez DPH:	332 760,42 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	69 879,69 Kč
cena s DPH:	402 640,11 Kč

Cena za část C7:

cena bez DPH:	1 086 776,98 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	228 223,17 Kč
cena s DPH:	1 315 000,15 Kč

XV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 22/04/2018/ [redacted]

Evidenční číslo: d201800529



Výtisk č.

1

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 820/18 ze dne 8. 10. 2018.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 29. 10. 2018

V Kadani dne 22. 10. 2018





ZMĚNOVÝ LIST č. 07

Název stavby:	Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800088, FRK: I0097 ze dne 24. 04. 2018 Chomutov: d201800382, FRK: I0108 ze dne 09. 07. 2018
Název části stavby (PS, SO):	Základní škola Beethovenova 662, Chomutov SO_07: Bezbariérové úpravy Smlouva o dílo: Část C7: Bezbariérové opatření ÚPRAVA VENKOVNÍ BEZBARIÉROVÉ RAMPY

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod 7. (projektová dokumentace).

Dodatek č. 2 – příloha 13. Změnový výkaz výměr

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

- Požadavek byl zahrnut v původní PD a výkazu výměr. Na základě zjištěných skutečností došlo k úpravě technologického provedení dle smluvní dokumentace a běžně obvyklých postupů daných u zhotovitele.
- Nepodstatná změna závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je v součtu nižší než 15% původní hodnoty závazku.
- Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu ke stávajícím položkám ve výkazu výměr.
- Došlo k odpočtu původních položek VV souvisejících s realizací dle nového technologického postupu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Bezbariérové opatření – ÚPRAVA VENKOVNÍ BEZBARIÉROVÉ RAMPY

- Podesta - v původní projektové dokumentaci bylo řešeno pouze vyčištění stávajícího schodiště bez finální úpravy podesty u vstupních dveří do budovy školy. Stávající povrch podesty byl v době zpracování PD shledán jako vyhovující.
- Vstupní dveře - ve výkazu výměr jsou definovány jako ocelové, ve výkresové části nejsou jednoznačně definovány.

Nové řešení:

Bezbariérové opatření – ÚPRAVA VENKOVNÍ BEZBARIÉROVÉ RAMPY

- Podesta - bude provedena oprava vybouráním pochozí vrstvy vstupní podesty do hl cca 5-10 cm, vyrovnání podkladu betonem a položena terasová dlažba (5,5 m²).
Odpočet: 2 015,64 Kč bez DPH, nová cena: 3 650,98 Kč bez DPH
- Vstupní dveře budou provedeny jako venkovní vchodové dveře plastové. Průchozí šířka 900 mm, min. do 400 mm od podlahy plné s nadsvětlíkem, madlo pro ZTP.
Odpočet: 27 682,43 Kč bez DPH, nová cena: 41 425,08 Kč bez DPH

Zdůvodnění změny:

Bezbariérové opatření – ÚPRAVA VENKOVNÍ BEZBARIÉROVÉ RAMPY

- Povrch podesty u vstupních dveří s návazností na stávající schodiště je vlivem klimatických podmínek poškozen a její povrch musí být z důvodu bezpečného používání osobami s omezenou schopností pohybu opraven.
- Navržené řešení vstupních dveří nesplňuje požadavky na těsnost a tepelný odpor.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	26 073 486,03 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	+ 54 542,03 Kč
Odpočet smluvní ceny díla vč. DPH:	- 35 934,66 Kč
ZMĚNA CENY DÍLA:	+ 18 607,37 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	26 092 093,40 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-
Nový termín dokončení díla:	-

Příloha změnového listu:

- 1) Změnový výkaz výměr
- 2) Grafické znázornění změny pro úpravu podesty u venkovního schodiště

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 07 - ZŠ Beethovenova - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

JKSO:

Místo: Chomutov

Objednatel:

Staturání město Chomutuov

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	45 076,06
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	45 076,06
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	45 076,06	9 465,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	54 542,03
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 07 - ZŠ Beethovenova - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	45 076,06
HSV - Práce a dodávky HSV	3 650,98
6 - 006: Úpravy povrchů	864,73
9 - 009: Ostatní konstrukce a práce	985,32
99 - 099: Přesun hmot a manipulace se sutí	1 800,93
PSV - Práce a dodávky PSV	41 425,08
766 - 766: Konstrukce truhlářské	37 366,04
771 - 771: Podlahy z dlaždic	4 059,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 076,06

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 07 - ZŠ Beethovenova - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 076,06

HSV - Práce a dodávky HSV

3 650,98

6 - 006: Úpravy povrchů

864,73

7	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,27600	3 133,07	864,73
---	---	-----------	--	----	---------	----------	--------

9 - 009: Ostatní konstrukce a práce

985,32

0	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,46000	2 142,00	985,32
---	---	-----------	---	----	---------	----------	--------

99 - 099: Přesun hmot a manipulace se sutí

1 800,93

435	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažděným na vzdálenost do 50 m	t	1,16000	206,49	239,53
436	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,05800	335,40	354,85
438	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,05800	136,85	144,79
439	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,52200	5,95	56,66
440	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,05800	950,00	1 005,10

PSV - Práce a dodávky PSV

41 425,08

766 - 766: Konstrukce truhlářské

37 366,04

0	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlikem do zdiva	kus	1,00000	2 763,00	2 763,00
0	M	611441.R02	Dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé, průch. š. 900mm, min. do 400mm od podlahy plné s nadsvětlikem, madlo ve v. 800mm po celé délce dveří	kus	1,00000	34 603,04	34 603,04

771 - 771: Podlahy z dlaždic

4 059,04

0	K	771444112	Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	2,00000	75,60	151,20
0	M	59247495	soklík teracový tryskaný 40 x 7 x 2 cm	m	2,20000	87,93	193,45
0	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,03120	230,40	1 159,19
0	M	59247494	dlaždice teracová tryskaná impregnovaná protiskluzná 40x40x3,5 cm	m2	5,53432	461,70	2 555,20



ZMĚNOVÝ LIST č. 08

Název stavby:	Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově									
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800088, FRK: I0097 ze dne 24. 04. 2018 Chomutov: d201800382, FRK: I0108 ze dne 09. 07. 2018									
Název části stavby (PS, SO):	Základní škola Na Příkopech 895, Chomutov SO_07: Bezbariérové úpravy – stavební úpravy rampy Smlouva o dílo: Část C5. Bezbariérová opatření A. Bezbariérová opatření - VENKOVNÍ RAMPA B. Bezbariérové opatření - WC									
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod 7. (projektová dokumentace) Dodatek č. 2 – příloha 12. Změnový výkaz výměr Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. - Požadavek byl zahrnut v původní PD a výkazu výměr. Na základě zjištěných skutečností došlo k úpravě technologického provedení dle smluvní dokumentace a běžně obvyklých postupů daných u zhotovitele. - Nepodstatná změna závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je v součtu nižší než 15% původní hodnoty závazku. - Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu ke stávajícím položkám ve výkazu výměr. - Došlo k odpočtu původních položek VV souvisejících s realizací dle nového technologického postupu.										
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> A. Bezbariérová opatření - VENKOVNÍ RAMPA 1) povrchu rampy - Venkovní rampa je navržena z betonu vyztuženého kari sítí (21,27 m²) 2) osvětlení rampy - V projektové dokumentaci je uvedeno osvětlení venkovní rampy, není zde řešeno jeho připojení k elektrické energii B. Bezbariérové opatření – WC 1) větrací mřížka - Osazení větracích mřížek do dveří (vzduchotechnika) 2) elektrický ohřívač - Osazení zásobníku na teplou vodu pod umyvadlo										
<u>Nové řešení:</u> A. Bezbariérová opatření - VENKOVNÍ RAMPA 1) povrch rampy - Venkovní rampa bude provedena ze zámkové dlažby tl. 60 mm do štěrkového lože <table><tr><td>Dlažba_1</td><td>$(14,2^2+0,755^2) \cdot (1/2) \cdot 1,6$ Povrch rampy</td><td>22,75209</td></tr><tr><td>Dlažba_2</td><td>13,0*0,3" dodlážení k palisádám</td><td>3,90000</td></tr><tr><td colspan="2">Součet</td><td>26,65209</td></tr></table> 2) osvětlení rampy - Osvětlení rampy nebude realizováno, osvětlení chodníku veřejným osvětlením je dostatečné.		Dlažba_1	$(14,2^2+0,755^2) \cdot (1/2) \cdot 1,6$ Povrch rampy	22,75209	Dlažba_2	13,0*0,3" dodlážení k palisádám	3,90000	Součet		26,65209
Dlažba_1	$(14,2^2+0,755^2) \cdot (1/2) \cdot 1,6$ Povrch rampy	22,75209								
Dlažba_2	13,0*0,3" dodlážení k palisádám	3,90000								
Součet		26,65209								

B. Bezbariérové opatření – WC**1) větrací mřížky**

- ve stupních dveří a dveřích z umývárny budou mřížky osazeny, ostatní budou vynechány

2) elektrický ohřívač

- dodání místo zásobníkového ohřívače průtokový ohřívač

Zdůvodnění změny:**A. Bezbariérová opatření - VENKOVNÍ RAMPA****1) povrch rampy**

- S ohledem na návaznost na stávající chodník bude vhodnější pro údržbu zrealizovat povrch z betonové zámkové dlažby

2) osvětlení rampy

- Není potřeba realizovat samostatné osvětlení, k osvětlení rampy postačí veřejné osvětlení. Došlo k administrativnímu pochybení v PD s ohledem na rozsáhlost PD.

B. Bezbariérové opatření – WC**1) větrací mřížky**

- Příčka mezi WC nejsou vyzděny ke stropu jak předpokládal projekt VZT, ale pouze do výšky 2,2 m. Větrací mřížky ve dveřích do jednotlivých WC nemají žádnou funkci.

2) elektrický ohřívač

- Po instalaci pro zásobníkové ohřívače, původní výkaz předpokládal beztlakový ohřívač. Pro tento ohřívač není vhodná baterie splňující zadání. Dodavatel měl dodat tlakový zásobník 15 l. Ten však při montáži pod umyvadlo omezuje prostor pro ZTP.
- Zásobníkový ohřívač umístěný pod umyvadlem omezuje prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu. Z tohoto důvodu byl použit průtokový ohřívač vody, který je menších rozměrů.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	26 092 093,40 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	+ 27 507,25 Kč
Odpočet smluvní ceny díla vč. DPH:	- 37 298,06 Kč
ZMĚNA CENY DÍLA vč. DPH:	- 9 790,81 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	26 082 302,59 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-
Nový termín dokončení díla:	-

1) Změnový výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

JKSO:

Místo: Chomutov

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	16 737,17
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	16 737,17
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	16 737,17	3 514,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 251,98
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	16 737,17
HSV - Práce a dodávky HSV	15 319,28
D31 - 001: Zemní práce	6 187,60
D34 - 005: Komunikace	9 131,68
PSV - Práce a dodávky PSV	1 417,89
771 - Podlahy z dlaždic	1 417,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 737,17

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 737,17

HSV - Práce a dodávky HSV

15 319,28

D31 - 001: Zemní práce

6 187,60

0	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,81600	430,86	2 936,74
		rýha_1	14,2*0,6*0,8" rýha pro palisády		6,81600		
0	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,81600	122,46	834,69
		Rýha_1			6,81600		
0	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,81600	172,11	1 173,10
		Rýha_1			6,81600		
0	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,67820	128,44	1 243,07
		-4,597" Odpočet původní VV			-4,59700		
		Rýha_1			6,81600		
		Mezisoučet			2,21900		
		(0,52-0,10)*1,6*8,5/2			2,85600		
		(0,52-0,10)*1,6*1,5			1,00800		
		((0,75+0,52)/2-0,10)*1,6*4,2			3,59520		
		násyp_1					
		Mezisoučet			7,45920		
		Součet			9,67820		

D34 - 005: Komunikace

9 131,68

0	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,65209	197,50	5 263,79
		Dlažba_1	(14,2*2+0,755*2)^(1/2)*1,6" Povrch rampy		22,75209		
		Dlažba_2	13,0*0,3" dodlážení k palisádám		3,90000		
		Součet			26,65209		
0	M	59245308	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	24,34474	158,88	3 867,89
		dlažba_1*1,07" K=1,07 - prořez 7%			24,34474		

PSV - Práce a dodávky PSV

1 417,89

771 - Podlahy z dlaždic

1 417,89

0	K	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm	m	8,00000	60,03	480,24
		4*2" 4 schody délky 2m			8,00000		
0	K	771273832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm	m	10,00000	35,10	351,00
		5*2" 5 podstupnic délky 2m			10,00000		
0	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	1,20000	221,40	265,68
		4*0,3" dolepení k palisádám			1,20000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	1,50000	117,90	176,85
			5*0,3" dolepení k palisádám		1,50000		
0	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,66000	31,92	21,07
			1,2*0,3+1,5*0,2		0,66000		
0	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	9,00000	13,50	121,50
			4+5		9,00000		
0	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,00343	452,70	1,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

JKSO:
Místo: Chomutov

Objednatel:
Staturání město Chomutuov

Zhotovitel:
FRK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 12. 2017

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

IČ: 61324817
DIČ: CZ61324817

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 811,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 811,00
DPH základní snížená	21,00%	ze	1 811,00	380,31
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	2 191,31

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 811,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 811,00
751 - Vzduchotechnika	1 004,40
766 - Konstrukce truhlářské	806,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 811,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 811,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 811,00

751 - Vzduchotechnika

1 004,40

0	K	751398031	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2	kus	6,00000	167,40	1 004,40
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

806,60

0	K	766660.R00	Vyříznutí otvorů pro větrací mřížky do stávajících dveří	kus	4,00000	201,65	806,60
---	---	------------	--	-----	---------	--------	--------

2*2" 2ks dveří z obou stran

4,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

JKSO:

Místo: Chomutov

Objednatel:

Staturání město Chomutuov

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

IČ:

00261891

DIČ:

CZ00261891

IČ:

61324817

DIČ:

CZ61324817

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	4 185,09
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 185,09
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	4 185,09	878,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 063,96
------------	-------	----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 185,09
PSV - Práce a dodávky PSV	4 185,09
725 - 725: Zařizovací předměty	4 185,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 185,09

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 185,09

PSV - Práce a dodávky PSV

4 185,09

725 - 725: Zařizovací předměty

4 185,09

0	K	725532.R00	Ohřívač průtokový ML 135, 3,5 kW, tlakový, samostatný, bez baterie, jednofázový (Energetická třída A)	soubor	1,00000	4 185,09	4 185,09
---	---	------------	---	--------	---------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

JKSO:

Místo: Chomutov

Objednatel:

Staturání město Chomutuov

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

IČ:

00261891

DIČ:

CZ00261891

IČ:

61324817

DIČ:

CZ61324817

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-15 122,96
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-15 122,96
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-15 122,96	-3 175,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-18 298,78
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutuov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-15 122,96

D32 - SO_07: Bezbariérové úpravy - stavební úpravy rampy

-15 122,96

D35 - 005: Komunikace

-12 775,36

D4 - 099: Přesun hmot HSV

-2 347,60

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-15 122,96

11. 12. 2017
11. 12. 2017

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 122,96

D32 - SO_07: Bezbariérové úpravy - stavební úpravy rampy

-15 122,96

D35 - 005: Komunikace

-12 775,36

556	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-21,27000	99,54	-2 117,22
557	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 100 mm	m2	-21,27000	296,30	-6 302,30

14,18*1,5

21,27000

0,00000

Součet

21,27000

558	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	-0,19324	22 541,07	-4 355,84
-----	---	-----------	--	---	----------	-----------	-----------

D4 - 099: Přesun hmot HSV

-2 347,60

566	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	-11,36908	206,49	-2 347,60
-----	---	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

JKSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel:

Staturání město Chomutuov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-9 242,04
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-9 242,04
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	-9 242,04	-1 940,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-11 182,87
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-9 242,04
D37 - SO_12: elektroinstalace	-9 242,04
D54 - EL 13: SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ - PLOŠINA	-5 705,55
D60 - EL 19: 2.1 ZÁSUVKY, OVLADAČE, KRABICE, MOTORY, LIŠTY - PLOŠINA	-2 712,69
D66 - EL 25: 2.2 KABELY, VODIČE - PLOŠINA	-823,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-9 242,04

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-9 242,04

D37 - SO_12: elektroinstalace

-9 242,04

D54 - EL 13: SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ - PLOŠINA

-5 705,55

708	M	MAT061	LED VENKOVNÍ SVÍTIDLO S KRYTEM IP54	ks	-3,00000	1 531,84	-4 595,52
709	M	MAT062	podružný materiál pro uchycení svítidel	kpl	-1,00000	1 110,03	-1 110,03

D60 - EL 19: 2.1 ZÁSUVKY, OVLADAČE, KRABICE, MOTORY, LIŠTY - PLOŠINA

-2 712,69

746	M	MAT099	pohybový spínač na stěnu venkovní ,záběh 180", spínací prvek relé	ks	-1,00000	550,02	-550,02
747	M	MAT100	krabice rozvodná pod omítku KR	ks	-1,00000	17,87	-17,87
748	M	MAT101	lišta vkladací 24x22 vč. uchycení	m	-70,00000	30,64	-2 144,80

D66 - EL 25: 2.2 KABELY, VODIČE - PLOŠINA

-823,80

770	M	MAT123	CYKY 3Cx1,5	m	-60,00000	10,76	-645,60
771	M	MAT124	CYKY 5Cx1,5	m	-10,00000	17,82	-178,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

JKSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel:

Staturání město Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-561,28
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-561,28
DPH základní	21,00%	ze	-561,28	-117,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	-679,15

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutuov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-561,28

D70 - SO_14: VZT

-561,28

D71 - VZT1: Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí

-561,28

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-561,28

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutuov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -561,28

D70 - SO_14: VZT -561,28

D71 - VZT1: Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí -561,28

806	K	P3_00005	Dveřní mřížka - 445x82	kus	-2,00000	280,64	-561,28
-----	---	----------	------------------------	-----	----------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopěch - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

JKSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel:

Staturání město Chomutuov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-5 898,56

0,00

Cena bez DPH

-5 898,56

DPH základní

21,00%

ze

-5 898,56

-1 238,70

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-7 137,26

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopech - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutuov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-5 898,56

D28 - SO_06: Bezbariérové úpravy - stavební úpravy záchody

-5 898,56

D5 - 725: Zařizovací předměty

-5 898,56

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-5 898,56

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 08 - ZŠ Na Příkopěch - bezbariérové úpravy

Úroveň 4: M - Méněpráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-5 898,56

D28 - SO_06: Bezbariérové úpravy - stavební úpravy záchody

-5 898,56

D5 - 725: Zařizovací předměty

-5 898,56

493	K	725531104	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 15 l / 3,3 kW	soub or	-1,00000	5 898,56	-5 898,56
-----	---	-----------	--	------------	----------	----------	-----------




ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Název stavby:	Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	Chomutov: d201800088, FRK: I0097 ze dne 24. 04. 2018 Chomutov: d201800382, FRK: I0108 ze dne 09. 07. 2018
Název části stavby (PS, SO):	Základní škola Na Příkopech Smlouva o dílo část A5. Odborné učebny, serverovna A. Učebna Fyzika, Jazyky – větrací mřížky – vzduchotechnika – B. Serverovna – povrchové úpravy omítek
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. II., odstavec 2, bod 7. (projektová dokumentace) Dodatek č. 2 – příloha 12. Změnový výkaz výměr Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. - Požadavek byl zahrnut v původní PD a výkazu výměr. Na základě zjištěných skutečností došlo k úpravě technologického provedení dle smluvní dokumentace a běžně obvyklých postupů daných u zhotovitele. - Nepodstatná změna závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je v součtu nižší než 15% původní hodnoty závazku. - Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu ke stávajícím položkám ve výkazu výměr. - Došlo k odpočtu původních položek VV souvisejících s realizací dle nového technologického postupu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> A. Učebna Fyzika, Jazyky – větrací mřížky - Očištění a natření stávajících mřížek B. Serverovna – povrchové úpravy omítek - Ponechání stávajících omítek, následné potažení lepidlem a perlínkou + štuk	
<u>Nové řešení:</u> A. Učebna Fyzika, Jazyky – větrací mřížky - Mřížky budou osazeny nové plastové B. Serverovna – povrchové úpravy omítek - Omítka bude opravena hrubou vápenocementovou omítkou - cca 5 m2 - Potažení stěn lepidlem, perlínkou a štukem	
<u>Zdůvodnění změny:</u> A. Učebna Fyzika, Jazyky – větrací mřížky Původní větrací mřížky jsou poškozené - 3 ks, nutná jejich výměna B. Serverovna – povrchové úpravy omítek Během škrábání malby došlo na několika místech k odpadnutí stávající omítky (celková plocha cca 5m2) a bylo nutné povrch stěn před prováděním štuky vyrovnat.	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	26 082 302,59 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	+ 10 773,08 Kč
Odpočet smluvní ceny díla vč. DPH:	- 13,69 Kč
ZMĚNA CENY DÍLA s DPH:	+ 10.759,39 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	26 093 061,98 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-
Nový termín dokončení díla:	-



Príloha zmenového listu:

- 1) Změnový výkaz výměr
-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 09 - ZŠ Na Příkopech - odborné učebny+serverovna

Úroveň 4: V - Vícepráce

A. MŘÍČKY VKT

JKSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel:

Staturání město Chomutuov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	993,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	993,74
--------------	--------

DPH základní	21,00%	ze	993,74	208,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 202,43
------------	-------	----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Část: ZL 09 - ZŠ Na Příkopech - odborné učebny+serverovna

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov
Objednatel: Staturání město Chomutuov
Zhotovitel: FRK s.r.o.

Datum: 11. 12. 2017
Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	993,74
PSV - Práce a dodávky PSV	993,74
751 - Vzduchotechnika	993,74
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	993,74

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Část: ZL 09 - ZŠ Na Příkopech - odborné učebny+serverovna

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov Datum: 11. 12. 2017
Objednatel: Staturání město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: FRK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 993,74

PSV - Práce a dodávky PSV 993,74

751 - Vzduchotechnika 993,74

0	K	751398022	Mtž větrací mřížky sténové do 0,100 m2	kus	2,00000	239,40	478,80
0	M	55341426	mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou	kus	2,00000	257,47	514,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 09 - ZŠ Na Příkopěch - odborné učebny+serverovna

Úroveň 4: V - Vícepráce

*110
A. MRI 2114*

JKSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel:

Staturání město Chomutuov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 497,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 497,80
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	2 497,80	524,54
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 022,34
------------	-------	----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Část: ZL 09 - ZŠ Na Příkopech - odborné učebny+serverovna

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov
Objednatel: Staturání město Chomutuov
Zhotovitel: FRK s.r.o.

Datum: 11. 12. 2017
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 497,80
PSV - Práce a dodávky PSV	2 497,80
751 - Vzduchotechnika	2 497,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 497,80

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Část: ZL 09 - ZŠ Na Příkopech - odborné učebny+serverovna

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov Datum: 11. 12. 2017
Objednatel: Staturání město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: FRK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 497,80

PSV - Práce a dodávky PSV 2 497,80

751 - Vzduchotechnika 2 497,80

0	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	6,00000	239,40	1 436,40
0	M	55341426	mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou	kus	3,00000	257,47	772,41
0	M	56245607	mřížka větrací hranatá plast 150x200 se síťovinou	kus	3,00000	96,33	288,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 09 - ZŠ Na Příkopech - odborné učebny+serverovna

Úroveň 4: V - Vícepráce

B. OMÍTKY

JKSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel:

Staturání město Chomutuov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 411,83
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 411,83
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	5 411,83	1 136,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 548,31
------------	---	-----	----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Část: ZL 09 - ZŠ Na Příkopech - odborné učebny+serverovna

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov
Objednatel: Staturání město Chomutov
Zhotovitel: FRK s.r.o.

Datum: 11. 12. 2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 411,83
HSV - Práce a dodávky HSV	5 411,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 178,07
998 - 099: Přesun hmot HSV	233,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 411,83

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 09 - ZŠ Na Příkopech - odborné učebny+serverovna

Úroveň 4: V - Vícepráce

Místo: Chomutov

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel: Staturání město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 411,83

HSV - Práce a dodávky HSV

5 411,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 178,07

258	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,00000	36,12	180,60
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

5" penetrace pod vysrávky 5,00000

0	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	69,06400	72,36	4 997,47
---	---	-----------	--	----	----------	-------	----------

69,064" Množství převzaté z VV pol. č.259 69,06400

998 - 099: Přesun hmot HSV

233,76

269	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,39498	591,82	233,76
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Část: ZL 09 - ZŠ Na Příkopech - odborné učebny+serverovna

Úroveň 4: M - Méněpráce

A. MĚŘÍTKY YAKYKY
VKT

JKSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

Objednatel:

Staturání město Chomutuov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-11,31

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-11,31

DPH základní

21,00%

ze

-11,31

-2,38

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-13,69