

## **Dodatek číslo 1**

Smlouvy o dílo číslo 13/2018 ze dne 20. 8. 2018 uzavřená podle § 2586 a následujících,  
zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

### **I. Smluvní strany – identifikační údaje**

#### **1.1. Objednatel:**

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	494 55 168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Pavlína Vlková, ředitelka a.s.
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Patrik Osička
Telefon:	519 304 645, mobil: 730 511 985
E-mail:	Osicka@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

#### **1.1 Zhotovitel:**

Název obchodní firmy:	STAVOČ, spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna – jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavbyvedoucí
Telefon:	602 510 269, 602 369 652
bankovní spojení:	KB Hustopeče
číslo účtu:	62903651/0100

**Název akce :** „Zaječí, ul. Školní, II. etapa – stavební úpravy vodovodu“

Dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 13/2018 upravuje takto:

#### IV. Cena


**Cena díla se zvyšuje o částku 222 000 Kč z důvodu většího rozsahu stavebních úprav vodovodu – viz položkový rozpočet.**

**Cena díla se snižuje o neprovedené zkoušky hutnění ve výši 14.500 Kč.**

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 13/2018, nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne: 31. 10. 2018



Ing. Pavlína Vlková  
ředitelka a.s.  
za objednatele  
razítko a podpis

**STAVOČ** spol. s r.o.<sup>®</sup>  
693 01 Horní Bojanovice 1  
tel.: 519 414 285  
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213



Luděk Michna  
jednatel společnosti  
za zhotovitele  
razítko a podpis



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Zaječí, ul. Školní, II. etapa (vícepráce) - stavební úpravy vodovodu**

KSO:

Místo: Obec Zaječí, ul. Školní

CC-CZ:

Datum: 31.10.2018

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ: 49455168

DIČ: CZ49455168

Uchazeč:

STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice

IČ: 47902213

DIČ: CZ47902213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**222 000,02**

DPH základní  
snížena

Základ daně  
222 000,02  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
46 620,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**268 620,02**

  
**STAVOČ spol. s r.o.**<sup>®</sup>  
693 01 Horní Bojanovice 1  
tel.: 519 414 285  
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zaječí, ul. Školní, II. etapa (vícepráce) - stavební úpravy vodovodu**

Místo:

Obec Zaječí, ul. Školní

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice

Datum: 31.10.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>222 000,02</b>
1 - Zemní práce	222 000,02
4 - Vodorovné konstrukce	176 352,00
5 - Komunikace pozemní	5 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 686,00
997 - Přesun sutě	1 260,00
998 - Přesun hmot	2 163,42
	14 838,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Zaječí, ul. Školní, II. etapa (vícepráce) - stavební úpravy vodovodu**

Místo: Obec Zaječí, ul. Školní

Datum: 31.10.2018

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Projektant:

Uchazeč: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>222 000,02</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>222 000,02</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>176 352,00</b>	
29	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěši ze zamkové dlažby ručně	m2	20,000	107,00	2 140,00	CS ÚRS 2018 02
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	11,000	90,00	990,00	CS ÚRS 2018 02
33	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2018 02
35	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
34	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000	90,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	90,000	750,00	67 500,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	90,000	310,00	27 900,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	225,000	1,00	225,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	225,000	1,00	225,00	CS ÚRS 2018 02
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,000	25,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 02
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	90,000	161,00	14 490,00	CS ÚRS 2018 02
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	90,000	15,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	96,000	12,00	1 152,00	CS ÚRS 2018 02
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,000	120,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 02
14	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	120,000	220,00	26 400,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		60*2 Přepočtené koeficientem množství		120,000			
11	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození sitem, uloženu do 3 m	m3	30,000	130,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 02
12	M	58331345	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	60,000	258,00	15 480,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		30*2 Přepočtené koeficientem množství		60,000			
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>5 700,00</b>	
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	6,000	950,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 02
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>21 686,00</b>	
23	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 02
24	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2018 02
25	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	6,000	63,00	378,00	CS ÚRS 2018 02
26	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	6,000	38,00	228,00	CS ÚRS 2018 02
27	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 02
28	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrnsná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
30	K	596211110	Kladení zamkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	550,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 02
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 260,00</b>	
16	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	14,000	25,00	350,00	CS ÚRS 2018 02
17	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2018 02
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>2 163,42</b>	
19	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	13,516	45,00	608,22	CS ÚRS 2018 02
18	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	10,452	110,00	1 149,72	CS ÚRS 2018 02
20	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	13,516	25,00	337,90	CS ÚRS 2018 02
21	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	13,516	5,00	67,58	CS ÚRS 2018 02
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>14 838,60</b>	
32	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažděným na vzdálenost do 50 m	t	4,800	819,00	3 931,20	CS ÚRS 2018 02
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	181,790	60,00	10 907,40	CS ÚRS 2018 02

## REKAPITULACE STAVBY

Kod:

**Stavba:** Zaječí, ul. Školní, II. etapa (vícepráce) - stavební úpravy vodovodu

KSO:

Místo: Obec Zaječí, ul. Školní

CC-CZ:

Datum: 31.10.2018

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ: 49455168

DIČ: CZ49455168

Uchazeč:

STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice

IČ: 47902213

DIČ: CZ47902213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**222 000,02**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	222 000,02	46 620,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**268 620,02**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** Zaječí, ul. Školní, II. etapa (vícepráce) - stavební úpravy vodovodu

Místo: Obec Zaječí, ul. Školní

Datum: 31.10.2018

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Projektant:

Uchazeč: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice

Kod	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>222 000,02</b>	<b>268 620,02</b>	
	Zaječí, ul. Školní, II. etapa (vícepráce) - stavební úpravy vodovodu	222 000,02	268 620,02	STA