

## Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2018-66/SOD-4

č. zhotovitele: 2018/31

na provedení prací na stavbě:

### **Rekonstrukce DPS – stavba nových podporovaných bytů v podkroví objektu v Ostravě – Staré Bělé**

#### **I. Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

###### **Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

###### **Městským obvodem Stará Bělá**

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

##### Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: Bc. Martin Novák, vedoucí odboru stavebně správního

a

##### **Zhotovitel: Společnost DPS – KP REVITAL s.r.o. a Hochbau, s.r.o.**

Sídlo / místo podnikání: Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Jednající / Zastoupený: Kamilou Peterovou, Ing. Tomášem Grygarem

Adresa pro doručování: Starecká 316/8, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Bankovní spojení: 724006600/5500

IČ: 02632195, 25857614

DIČ: CZ02632195, CZ25857614

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58196 a u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22393

##### Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Kamila Peterová
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Kamila Peterová
- k jednání ve věcech technických:
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku:
- ve věcech předání díla:

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících částí IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) tento

**dotatek, kterým se mění a doplňují následující články:**

## **II. Předmět smlouvy**

Rozšiřuje se odstavec 2 specifikace díla o:

- Provedení prací v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku

## **III. Čas plnění**

Doplňuje se odstavec 1:

Na práce uvedené v příloze č. 1 se stanovuje doba plnění 30dnů od dokončení prací dle smlouvy o dílo. Termín na rozsah prací daný smlouvou (mimo dotatek) se nemění.

## **IV. Cena díla, sleva z ceny díla a platební podmínky**

Doplňuje se odstavec 1:

Cena díla se zvyšuje o částku 1 174 639,80 Kč (slovy: jedenmiliónstosedmdesátčtyřtisícšestsetřicetdevětkorunosmdesátaléřů) bez DPH.

## **VI. Závěrečná ujednání**

1. O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOB Stará Bělá číslo 1207/RMOB-SB/1418/9 ze dne 15. 10. 2018.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha obsahující rozpočet prací.

## **VII. Podpisy smluvních stran**


Ve Staré Bělé dne: 7. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Mojmír Krejčíček  
Starosta MOB Stará Bělá



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: **DPS Stará Bělá - podporované bydlení**  
 Název objektu: **Souhrn víceprací a méněprací**

JKSO:   
 EČO:   
 Místo:   
 IČ:   
 DIČ:   
 02632195 / CZ02632195  
 25857614 / CZ25857614

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOb Stará Bělá**  
 Projektant:   
 Zhotovitel: **Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau s.r.o**  
 Zpracoval:   
 Rczpočet číslo:   
 Dne: **12.10.2018**

CZ-CPV:   
 CZ-CPA:   
 02632195 / CZ02632195  
 25857614 / CZ25857614

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 45 803,74	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -101 934,25	9	Bez pevně podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 180 880,25	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 1 049 890,06	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	<b>1 174 639,80</b>	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	<b>0,00</b>
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 1 174 639,80**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	1 174 639,80	176 195,97
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH 1 350 835,77**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

**ING. JIŘÍ HOŘÍNEK**  
 stavební projekce, BOZP  
 Na Pláni 617/27  
 724 00 Ostrava-Nová Bělá  
 IČ: 06453457, tel: 737 375 788

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOb Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau s.r.o.

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>45 803,74</b>	<b>-101 934,25</b>	<b>-56 130,51</b>
3	Svislé a kompletní konstrukce	-28 804,30	2 614,60	-26 189,70
4	Vodorovné konstrukce	9 486,50	5 930,40	15 416,90
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 789,34	-75 591,46	-10 802,12
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 080,20	4 118,80	5 199,00
997	Přesun sutě	332,20	379,91	712,11
998	Přesun hmot	0,00	-35 267,70	-35 267,70
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>180 880,25</b>	<b>1 049 890,06</b>	<b>1 230 770,31</b>
712	Povlakové krytiny	10 317,59	5 336,49	15 654,08
721	Zdravotechnika - kanalizace	33 102,67	-73 886,78	-40 784,11
722	Vnitřní vodovod	0,00	13 896,29	13 896,29
725	Zařizovací předměty	0,00	373 799,50	373 799,50
734	Ústřední vytápění - armatury	0,00	16 154,76	16 154,76
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	10 237,27	10 237,27
741	Elektroinstalace - silnoproud	-906,20	14 580,40	13 674,20
742	Elektroinstalace - slaboproud	20 498,40	33 219,60	53 718,00
751	Vzduchotechnika	10 074,75	17 316,35	27 391,10
762	Konstrukce tesařské	26 898,56	43 702,74	70 601,30
763	Konstrukce suché výstavby	26 582,60	27 489,82	54 072,42
764	Konstrukce klempířské	36 758,73	12 082,41	48 841,14
765	Konstrukce pokrývačské	0,00	42 727,36	42 727,36

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
766	Konstrukce truhlářské - kuchyňské linky	10 352,41	496 402,31	506 754,72
767	Konstrukce zámečnické	0,00	7 328,88	7 328,88
776	Podlahy povlakové	1 323,44	928,49	2 251,93
781	Dokončovací práce - obklady	3 239,32	2 325,11	5 564,43
783	Dokončovací práce - nátěry	1 760,05	3 824,74	5 584,79
784	Dokončovací práce - malby a tapety	877,93	2 424,32	3 302,25
	<b>Celkem</b>	<b>226 683,99</b>	<b>947 955,81</b>	<b>1 174 639,80</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení  
 Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOB Stará Bělá  
 Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau, s.r.o.  
 Místo:

Zpracoval  
 Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>-56 130,51</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-26 189,70</b>
1	311238111	Zdivo nosné vnitřní keramické tl 175 mm "byt 1 původní zdivo" -((7.65+1.575)*2.7-(0.8*2*2)) "byt 1 nové zdivo" (2.5+1.75+1.5)*2.7-(0.8*2.25+1*2.25) "výtahová šachta" (1.6+1.7)*3-(1.2*2.26) Součet	m2	-3.045	805.00	-2 451.23
2	311238113	Zdivo nosné vnitřní keramické tl 250 mm "byt 1 původní zdivo" -((2+0.115+1.535)*2.7-1*2.25) "změna tl. zdiva" 2.7*(3+2.9*2)-(1.1*2.7+1.4*1.5) "štit" 3.5*0.5 Součet	m2	12.835	1 670.00	21 434.45
3	311273455	Zdivo nosné z párobetonových přesných tvárnic "zdivo ve zlomu" 0.3*(1.8+1.8)*1+0.3*1.8*0.5 "změna tl. zdiva" -(2.7*(3+2.9*2)-(1.1*2.7+1.4*1.5))*0.5 "štit" -(3.5*0.8*0.5) "snížení zdiva" -0.93*(2.6*2+2.85)*0.5 Součet	m3	-13.138	4 800.00	-63 062.40
4	316381116	Oprava komínu nad střechou (snížení komínového zdiva o 750 mm, nová ŽB komínová krycí deska s přesahy vč. bednění, stěrka s perlínkou a silikonová omítka na bočních stranách komínu, hydroizolace a ochranný nátěr krycí desky)	kpl	1.000	6 000.00	6 000.00
5	317168111	Překlád keramický plochý š 11.5 cm dl 100 cm	kus	8.000	228.00	1 824.00
6	317168131	Překlád keramický vysoký v 23.8 cm dl 125 cm "byt 1 P4" -3 "byt 1 P20" 2 Součet	kus	-1.000	341.00	-341.00
7	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I. IE, U, UE nebo L do č 22	t	0.048	7 120.00	341.76
8	130107500	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0.048	21 300.00	1 022.40

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOB Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"byt 1"				
		2.5*19,3*0,001		0,048		
9	342248112	Příčky keramické tl 115 mm	m2	6.773	599,00	4 057,03
		"byt 1 původní zdivo 304"				
		-(2+2 115)*2 7-0,8*2)		-9,511		
		"byt 1 nové zdivo"				
		((2,235*2+3,15)*2,7-1,95*2,2)		16,284		
		Součet		6,773		
10	342248113	Příčky keramické tl 150 mm	m2	6.809	659,20	4 488,49
		"schod. zábradlí"				
		(1,35+4,84)*1,1		6,809		
11	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníku cihlami	m2	0.900	552,00	496,80
		"byt 1"				
		2,5*0,18*2		0,900		
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>15 416,90</b>
12	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 (3.NP bez TI)	m3	0,871	3 250,00	2 830,75
		0,3*0,45*6,45		0,871		
13	417321488	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25. vč. TI dle specifikace	m3	1,076	3 990,00	4 293,24
		0,25*0,25*(4,7*2+3,5)		0,806		
		0,25*0,3*(1,8+1,8)		0,270		
		Součet		1,076		
14	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	13,805	274,00	3 782,57
		6,45*0,45*2		5,805		
		(4,7*2+3,5)*0,25		3,225		
		(4,45*2+3)*0,25		2,975		
		(1,8+1,8)*2*0,25		1,800		
		Součet		13,805		
15	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	13,805	59,80	825,54
16	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,098	37 600,00	3 684,80
		(0,3*0,45*6,45)*50/1000		0,044		
		(0,25*0,25*(4,7*2+3,5))*50/1000		0,040		
		(0,25*0,3*(1,8+1,8))*50/1000		0,014		
		Součet		0,098		
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-10 802,12</b>
17	619900R00	Zednické zapravení po vyloučení prostupu do fasády (VZT)	kpl	3,000	580,00	1 740,00
18	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,600	22,70	127,12
19	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm (dopočet skutečné výměry oproti PD)	m2	15,000	275,00	4 125,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOB Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	620471821	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky (dopočet skutečné výměry oproti PD)	m2	15,000	30,00	450,00
21	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletvem vtačením do tmele vč. vyrovnání podkladu (dopočet skutečné výměry oproti PD)	m2	15,000	250,00	3 750,00
22	622211031	Zateplení zdiva 3.NP EPS tl. 140 mm (dopočet skutečné výměry oproti PD)	m2	15,000	558,00	8 370,00
23	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek II do 200 mm	m2	24,740	576,00	14 250,24
		"změna tl. zdiva"				
		2.7*(3+2.9*2)-(1 1*2.7+1.4*1.5)		18,690		
		"štit"				
		3 5*0.5		1 750		
		1,75*2+0.5*1.6		4.300		
		Součet		24,740		
24	283759540	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	25,977	260,00	6 754,02
		24,74 * 1,05		25,977		
25	622300141R0	Montáž vyrovnávací vrstvy plochy fasády z EPS	m2	235,000	250,00	58 750,00
26	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F	m3	23,500	1 300,00	30 550,00
		235*0,1		23,500		
27	630	D+M kompletní skladby kce S3 (bez nosných ocel. profilu, trapéz plechu a vyrovnávací mazaniny) - dle specifikace PD a TZ	m2	1,550	2 400,00	3 720,00
		"m.č.301 původní stav" -59.03		-59.030		
		"m.č.302 původní stav" -3.25		-3.250		
		"m.č.304 původní stav" -4.0		-4 000		
		"m.č.305 původní stav" -5.91		-5.910		
		Mezisoučet		-72.190		
		"m.č.301 změna" 50,5		50.500		
		"m.č.304 změna" 6,09		6.090		
		"m.č.305 změna" 17,15		17.150		
		Mezisoučet		73.740		
		Součet		1,550		
28	630001006	D+M kompletní skladby kce S6 (bez nosných ocel. profilu, trapéz plechu a vyrovnávací mazaniny) - dle specifikace PD a TZ1.	m2	1,930	2 600,00	5 018,00
		"m.č.303 původní stav" -13.12		-13.120		
		Mezisoučet		-13.120		
		"m.č.302 změna" 4,1		4.100		
		"m.č.303 změna" 10,95		10.950		
		Mezisoučet		15.050		
		Součet		1,930		
29	612471413	D+M kompletní skladby kce S12 S13 - dle specifikace PD a TZ	m2	-25,795	3 300,00	-85 123,50



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOB Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	630002010	Dodávka a montáž podstřešních říms kolem celého objektu	m	-83,000	1 000,00	-83 000,00
31	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,000	3 250,00	13 000,00
32	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm + tmelení	kus	3,000	156,00	468,00
33	553414250	mřížka větrací nerezová 300 x 300 se síťovinou	kus	3,000	350,00	1 050,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 199,00

34	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	150,00	3 000,00
35	971042351	Vybourání otvoru ve zdech pl do 0.09 m2 tl do 450 mm (VZT)	kus	3,000	733,00	2 199,00
		"2.NP"				
		3		3,000		

### 997 Přesun sutě 712,11

36	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,302	250,00	75,50
37	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km. vč. naložení sutí na dopravní prostředek	t	0,302	200,00	60,40
38	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,530	9,00	40,77
		0,302 * 15		4,530		
39	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,302	412,00	124,42
40	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,510	45,00	67,95
		0,302 * 5		1,510		
41	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,302	1 100,00	332,20
42	997321219	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,604	18,00	10,87
		0,302 * 2		0,604		

### 998 Přesun hmot -35 267,70

43	958001001	Všechny bourací, zednické a pomocné práce - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací - ZTI, ÚT	soubor	-1,000	30 000,00	-30 000,00
44	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	-11,706	450,00	-5 267,70

### PSV Práce a dodávky PSV 1 230 770,31

#### 712 Povlakové krytiny 15 654,08

45	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	33,000	133,00	4 389,00
46	263220120	fólie hydroizolační střešní tl 1.5 mm š 1000 mm šedá	m2	34,650	216,00	7 484,40
47	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	13,000	99,90	1 298,70

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení  
 Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOB Stará Bělá  
 Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau. s.r.o.  
 Místo:

Zpracoval  
 Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
48	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	13.000	165,00	2 145,00
49	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	153,171	2,20	336,98

### 721 Zdravotnicka - kanalizace

-40 784,11

50	7211111.R0	Přechodový kus systém KG - HT zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 125	kus	1.000	480,00	480,00
51	721173301	D+M Potrubí kanalizační plastové . systém KG DN 125 - kompletní provedení vč. tvarovek a všech souvisejících prací dle PD a TZ	m	-10.000	687,60	-6 876,00
52	72117372R	D+M Potrubí kanalizační z HT odpadní DN 50 - kompletní provedení vč. tvarovek a souvisejících prací dle PD a TZ	m	-35.600	436,20	-15 528,72
53	72117374R	kompletní provedení vč. tvarovek a souvisejících prací dle PD a TZ	m	-100,100	676,80	-67 747,68
54	721175010	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém HT DN 50	m	4.000	650,00	2 600,00
55	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém HT DN 100	m	30.000	927,00	27 810,00
56	721175013	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém HT DN 125	m	8.000	1 180,00	9 440,00
57	721223423RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou. mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	1.000	1 755,00	1 755,00
58	72145010.R0	D+M tvarovka HTB - koleno zvuk tlumící vícevrstvé systém bez rozlišení - DN 40-110 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	33.000	220,00	7 260,00
59	721450100	D+M tvarovka HTB - koleno bez rozlišení - DN 40-110 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	-33.000	16,20	-534,60
60	72145011.R0	D+M tvarovka HTEA - jednoduchá odbočka zvuk tlumící vícevrstvé systém bez rozlišení - DN 40-110 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	7.000	423,00	2 961,00
61	721450111	D+M tvarovka HTEA - jednoduchá odbočka bez rozlišení - DN 40-110 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	-7.000	31,80	-222,60
62	72145012.R0	D+M tvarovka HTR - redukce zvuk tlumící vícevrstvé systém bez rozlišení - DN 110/50 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	2.000	160,00	320,00
63	721450122	D+M tvarovka HTR - redukce nesouosá bez rozlišení - DN 110/50 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	-4.000	19,20	-76,80
64	721450123	D+M tvarovka HTRE - čistící kus bez rozlišení - DN 110 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	-4.000	110,40	-441,60
65	721450124	D+M HTHL - větrací hlavice bez rozlišení - DN 110 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	-2.000	106,80	-213,60
66	72145013.R0	D+M tvarovka HTRE - čistící kus zvuk tlumící vícevrstvé systém bez rozlišení - DN 110 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	2.000	576,00	1 152,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOB Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
67	721450285	D+M tvarovka KG - koleno bez rozlišení - DN 125 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	-3.000	39.60	-118.80
68	721450286	D+M tvarovka KG - jednoduchá odbočka bez rozlišení - DN 125 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	-4.000	86.40	-345.60
69	721450287	D+M tvarovka KG - čistící tvarovka bez rozlišení - DN 125 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	-4.000	595.20	-2 380.80
70	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	-40.708	1.85	-75.31

### 722 Vnitřní vodovod

**13 896,29**

71	72200R00	D+M příprava pro pračku pro byt 1 (voda, odpad, elektro)	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
72	722233200	Bytový vodoměr na pitnou vodu 1/2"	kus	9,000	700,00	6 300,00
73	734261223R00	Šroubení přímé, G 1/2	kus	18,000	127,00	2 286,00
74	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	137.860	0.80	110.29

### 725 Zařizovací předměty

**373 799,50**

75	72501	WC závěsné vč. sedátka a zvuk. izolace	kus	9,000	2 688,00	24 192,00
76	72502	WC závěsné pro invalidy vč. sedátka a zvuk. izolace	kus	1,000	6 698,00	6 698,00
77	72503	Předstěnový modul pro závěsné WC do lehkých stěn, v 1120 mm	kus	9,000	7 070,00	63 630,00
78	72504	Předstěnový modul pro invalidní závěsné WC do lehkých stěn, v 1120 mm	kus	1,000	10 400,00	10 400,00
79	72505	Ovládací tlačítko k předstěnovým modulům	kus	10,000	1 950,00	19 500,00
80	72506	Umyvadlo 60x50 s otvorem, bílé, s výpustí se zátkou	kus	9,000	1 710,00	15 390,00
81	72507	Umyvadlo pro invalidy 64 cm s otvorem, bílé	kus	1,000	1 925,36	1 925,36
82	72508	Sifon umyvadlový šetřící místo vč. výpustí click/clack	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
83	72509	Baterie nástěnná dřezová 150 mm, kul. ram. 300 mm - výlevka	kus	1,000	1 743,39	1 743,39
84	72510	Výlevka 445x330x410mm, závěsná, se zadní stěnou, nerez mat vč. mřížky a sifonu	kus	1,000	7 748,40	7 748,40
85	72511	Páka lékařská pro baterie, chrom	kus	1,000	280,59	280,59
86	725110811	Demontáž klozetu splachovací s nádrží	soubor	1,000	187,84	187,84
87	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	10,000	850,00	8 500,00
88	725119402R00	Montáž předstěnových systému do sádkokartonu	soubor	10,000	1 150,00	11 500,00
89	72512	Žlab podlahový snížený 650 mm vč. roštu	kus	8,000	7 350,00	58 800,00
90	72513	Žlab podlahový snížený 1150 mm vč. roštu	kus	1,000	8 520,00	8 520,00
91	72514	Sprchová zástěna 80x 80 cm, SRV2-80 S, rohový vstup	soubor	8,000	9 258,16	74 065,28
92	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	10,000	920,00	9 200,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOB Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
93	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typu	soubor	8,000	1 630,69	13 045,52
94	725291117R00	Madlo pevné nerez dl. 800 mm	soubor	1,000	1 925,36	1 925,36
95	725291132R00	Madlo sklopné nerez dl. 800 mm	soubor	3,000	2 501,79	7 505,37
96	725291171R00	Sedátko sprchové sklopné bílé	soubor	1,000	3 570,13	3 570,13
97	725339101R00	Montáž výlevky bez nádrže a armatur	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
98	725419111R00	Montáž odtokového podlahového žlabu	soubor	9,000	1 170,00	10 530,00
99	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	38,000	250,00	9 500,00
100	725814125R00	Ventil pračkový G 3/4	soubor	2,000	575,26	1 150,52
101	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,000	378,03	378,03
102	725860184RT1	Sífon pračkový, podomítkový, chrom	kus	2,000	144,40	288,80
103	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.jednoduchý D 40	kus	2,000	164,95	329,90
104	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	3 725,850	0,31	1 155,01

### 734 Ústřední vytápění - armatury

**16 154,76**

105	73401	Poměrový měřič tepla vč. pasportizace	kpl	17,000	707,20	12 022,40
106	734419160R00	Montáž poměrového měřidla tepla	kus	17,000	239,20	4 066,40
107	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	160,880	0,41	65,96

### 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

**10 237,27**

108	484545120	těleso otopné deskové 10-400/720 mm	kus	-1,000	1 730,00	-1 730,00
109	484545130	těleso otopné deskové 10-400/800 mm	kus	-8,000	1 845,60	-14 764,80
110	735157143R00	těleso otopné deskové kompaktní 10-500/700	kus	2,000	2 875,00	5 750,00
111	735157144R00	těleso otopné deskové kompaktní 10-500/800	kus	3,000	2 756,25	8 268,75
112	735157164R00	těleso otopné deskové kompaktní 10-600/800	kus	4,000	3 105,00	12 420,00
113	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	99,430	2,95	293,32

### 741 Elektroinstalace - silnoproud

**13 674,20**

114	74100R00	D+M osvětlení pudy (světlo, vypínač, zásuvka, kabeláž)	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00
115	741120001	Montáž CY 6 mm <sup>2</sup>	m	40,000	21,60	864,00
116	341408260	vodič CY 6 mm <sup>2</sup>	m	40,000	20,40	816,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a měněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOb Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkova	Cena celkem
117	741122023	Montáž kabel CYKY J 5x6 mm2	m	73,000	22,80	1 664,40
118	341111000	kabel CYKY 5x6 mm2	m	73,000	81,60	5 956,80
119	741210R00	Domovní rozváděč 12 modulu, vč.vybavení a zapojení	kus	2,000	5 100,00	10 200,00
120	741311R00	Montáž axiálního ventilátoru do 300 mm	kus	-7,000	264,00	-1 848,00
121	429141R00	axiální ventilátor 5W, 80 m3/h, 230 V, D100, 40 dB	kus	-7,000	1 097,00	-7 679,00

### 742 Elektroinstalace - slaboproud

**53 718,00**

122	742120R00	Montáž FTP cat 6	m	300,000	21,60	6 480,00
123	341210R00	FTP cat 6	m	300,000	15,60	4 680,00
124	742121R00	Montáž trubka PVC	m	300,000	21,60	6 480,00
125	342521R00	trubka PVC	m	300,000	10,80	3 240,00
126	742122R00	Montáž skříně RACK, sestava do 50 kg	ks	1,000	5 400,00	5 400,00
127	742123R00	Rozvaděč datový RACK, jednodílný hl. 500 mm	ks	1,000	7 440,00	7 440,00
128	742124R00	Patch panel 19, přímý, cat 6, 1U	ks	1,000	1 065,60	1 065,60
129	742125R00	Montáž zásuvka RJ45 se zapojením vodičů	ks	9,000	66,00	594,00
130	742124R00	zásuvka datová RJ45 zapuštěná dvojité	ks	9,000	297,60	2 678,40
131	742126R00	Podružný materiál	kpl	1,000	600,00	600,00
132	742220232	Montáž detektoru kouře	ks	15,000	264,00	3 960,00
133	342220R00	detektor kouře EPS	ks	15,000	660,00	9 900,00
134	742300R00	Revize	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

### 751 Vzduchotechnika

**27 391,10**

135	725813891	D+M axiální ventilátor DN 110 - specifikace dle PD a TZ vč. příslušenství	kus	-7,000	625,80	-4 380,60
136	75100R00	Úprava VZT nad DPS - vedení VZT pod podlahou s vyústěním do fasády	soubor	1,000	14 580,00	14 580,00
137	751122012	Montáž axiálního ventilátoru	kus	7,000	550,00	3 850,00
138	322654120	ventilátor axiální D125	kus	7,000	1 320,00	9 240,00
139	751510042	Spiro potrubí D 125 mm	m	9,000	130,00	1 170,00
140	751652R00	Tepečná izolace potrubí VZT	soubor	1,000	2 790,00	2 790,00
141	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	272,494	0,52	141,70

### 762 Konstrukce tesařské

**70 601,30**

142	762050R00	Odečet tesařských konstrukcí střechy - vikýř	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00
143	762081410	Hoblování hraněného řeziva na staveništi (krokve pozednice, vaznice)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
144	762332131	Montáž vázaných kci krovu pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	25,800	127,00	3 276,60
		"kleštiny"				
		6*3.1+6*1.2		25,800		
145	762332132	Montáž vázaných kci krovu pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	54,000	163,00	8 802,00
		"vrcholová vaznice"				

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOb Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau. s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Datum 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		5		5,000		
		"krokve"				
		2*7*3.5		49,000		
		Součet		54,000		
146	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva prufezové plochy do 288 cm2	m	9,400	242,00	2 274,80
		"pozednice"				
		2*4,7		9,400		
147	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I	m3	1,834	6 200,00	11 370,80
		"kleštiny"				
		6*0,06*0,16*3,1+6*0,06*0,16*1,2		0,248		
		"vrcholová vaznice"				
		5*0,1*0,16		0,080		
		"krokve"				
		2*7*3,5*0,14*0,16		1,098		
		"pozednice"				
		2*4,7*0,16*0,16		0,241		
		Součet		1,667		
148	762341013	Bednění střešních rovňáků z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	21,120	348,00	7 349,76
		1,2*0,8*22		21,120		
149	762341260	Montáž bednění střešních rovňáků a šikmých sklonů do 60° z palubek	m2	17,714	284,00	5 030,78
		2*4,5*0,23+0,5*2*3,5		5,570		
		1,2*0,23*22*2		12,144		
		Součet		17,714		
150	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 116 mm A/B	m2	19,485	228,00	4 442,58
		17,714*1,1		19,485		
151	762342441	Montáž lišt pod podlahu pudy	m	38,400	9,85	378,24
		19,2*2		38,400		
152	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	0,107	6 200,00	626,20
		19,2*2*0,04*0,06		0,092		
153	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování	m3	1,667	863,00	1 438,62
154	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	12,000	369,00	4 428,00
		19,2*0,625		12,000		
155	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	12,000	42,50	510,00
156	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu a podbíjení	m3	0,632	224,00	141,57
		5,57*0,015		0,084		
		21 12*0,015		0,317		
		6,072*0,019*2		0,231		
		Součet		0,632		
157	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	668,700	5,58	3 731,35

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOb Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau. s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 12.10.2018

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>54 072,42</b>
158	763121427	SDK stěna předsazená deska 2xH2 12,5 bez TI "WC 2.NP" 1.2*2.4	m2	2,880	715,00	2 059,20
				2,880		
159	763121428	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 "304" 2.92*2.525 "308" 2*2.525 "312" 2*2.525 "316" 2*2.525 "327" 2 25*2.525 "330" 2 25*2.525 "333" 2 25*2.525 "336" (2.25*1.36+2.25*1.165/2) "340" (2.25*1.36+2.25*1.165/2) Součet	m2	48,308	627,00	30 289,12
				7,373		
				5,050		
				5,050		
				5,050		
				5,681		
				5,681		
				5,681		
				4,371		
				4,371		
				48,308		
160	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním "304" 2 92+2*2.525 "308" 2+2*2.525 "312" 2+2*2.525 "316" 2+2*2.525 "327" 2 25+2*2.525 "330" 2 25+2*2.525 "333" 2 25+2*2.525 "336" 2.25+2*2.525 "340" 2.25*1.36+2.5 Součet	m	63,880	32,60	2 082,49
				7,970		
				7,050		
				7,050		
				7,050		
				7,300		
				7,300		
				7,300		
				7,300		
				5,560		
				63,880		
161	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě "308" 2*2.525 "312" 2*2.525 "316" 2*2.525 "327" 2 25*2.525 "330" 2 25*2.525 "333" 2.25*2.525 "336" (2.25*1.36+2.25*1.165/2) "340" (2.25*1.36+2.25*1.165/2) Součet	m2	40,935	36,70	1 502,31
				5,050		
				5,050		
				5,050		
				5,681		
				5,681		
				5,681		
				4,371		
				4,371		
				40,935		
162	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na nosnou konstrukci "2.NP sklad lehátek" 5.5*2.1	m2	11,550	317,00	3 661,35
				11,550		
163	590305360	deska akustická sdk 600x600 mm	m2	12,128	495,00	6 003,36

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOB Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau. s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		11.55 * 1.05		12.128		
164	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0.8 m desky 1xA 12.5 (obklad kolem stupaček)	m	7.000	485.00	3 395.00
		"1.NP"				
		3.5		3.500		
		"2.NP"				
		3.5		3.500		
		Součet		7.000		
165	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0.8 m desky 1xA 12.5	m2	7.000	610.00	4 270.00
		"1.NP"				
		3.5		3.500		
		"2.NP"				
		3.5		3.500		
		Součet		7.000		
166	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	532.628	1.52	809.59
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>48 841,14</b>
167	764216652	Oplechování rovných parapetu celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	22.000	1 365.00	30 030.00
		1*1*22		22.000		
168	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	43.000	424.00	18 232.00
169	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	482.620	1,20	579.14
<b>765</b>		<b>Konstrukce pokrývačské</b>				<b>42 727,36</b>
170	765001001	D+M skladby střešního pláště - S9, S10 - dle specifikace PD a TZ	m2	35.000	1 390.00	48 650.00
171	765245120	D+M skladby opláštění vikýřů - dle specifikace PD a TZ	m2	-6.200	2 430.00	-15 066.00
		-6.2		-6.200		
172	765250R00	Pruchody střechou a podhledy pro CETIN	kpl	1.000	7 500.00	7 500.00
173	998765202	Přesun hmot procentní pro konstrukce pokrývačské v objektech v do 12 m	%	410,840	4,00	1 643.36
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské - kuchyňské linky</b>				<b>506 754,72</b>
174	766101103	D3 - D+M dřevěné vnitřní dveře vč. příslušných zárubní. 700/1970 mm - kompletní provedení vč. všech komponentu dle specifikace	kus	3.000	10 824.00	32 472.00
175	766101107	D7 - D+M dřevěné vstupní dveře vč. příslušných zárubní. 700/1970 mm - kompletní provedení vč. všech komponentu dle specifikace	kus	-1.000	20 052.00	-20 052.00
176	766101108	O1 - D+M plastové okno vč. parapetu , 1000/1440 mm - kompletní provedení vč. všech komponentu dle specifikace	kus	-1.000	5 900.00	-5 900.00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOB Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau. s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
177	766101110	O2 - D+M dřevěné střešní okno . 780/1180 mm - kompletní provedení vč. všech komponentu dle specifikace	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
178	766101111	O3 - D+M okno vylezové 600/600 mm - kompletní provedení vč. všech komponentu dle specifikace	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
179	7661011R0	D10 - D+M dřevěné dveře vnitřní posuvné 1kř. 900x1970mm, plně. hladké. otvor pro dveře a pouzdro 1990x2060mm - kompletní provedení vč. všech komponentu dle specifikace	kus	1,000	23 500,00	23 500,00
180	766492100	D+M dřevěný obklad ukončení schodišťové zidky vč. lakování	m	6,200	1 000,00	6 200,00
181	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	2 460,00	2 460,00
182	611441390	dveře plastové vchodové 1křídlové OS prosklené 100x210 cm. zámek FAB, kování	kus	1,000	10 700,00	10 700,00
183	766811R01	D+M kuchyňské linky (307, 325, 329)	kpl	3,000	29 510,00	88 530,00
184	766811R02	D+M kuchyňské linky (311, 332)	kpl	2,000	29 510,00	59 020,00
185	766811R03	D+M kuchyňské linky (315)	kpl	1,000	29 510,00	29 510,00
186	766811R04	D+M kuchyňské linky (305)	kpl	1,000	26 650,00	26 650,00
187	766811R05	D+M kuchyňské linky (335)	kpl	1,000	26 390,00	26 390,00
188	766811R06	D+M kuchyňské linky (339)	kpl	1,000	22 750,00	22 750,00
189	766811R07	D+M trouba	kpl	9,000	5 785,00	52 065,00
190	766811R08	D+M varná deska	kpl	9,000	3 575,00	32 175,00
191	766811R09	D+M digestoř	kpl	9,000	2 002,00	18 018,00
192	766811R10	D+M vestavná lednice	kpl	9,000	9 139,00	82 251,00
193	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	5 052,390	0,30	1 515,72

### 767 Konstrukce zámečnické

7 328,88

194	76700R00	D+M spodní dřevěný doraz pro vozičkáře kolem schodišťové zidky	m	6,500	800,00	5 200,00
195	76700R01	D+M ocelové schodiště na střechu, pororošt. povrchová úprava žárový pozink	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
196	76700R02	D+M ocelový žebřík. povrchová úprava žárový pozink	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
197	767240001	Z1 - D+M ocelové zábradlí v. 1000 mm - kompletní provedení dle PD	kus	-1,000	30 000,00	-30 000,00
198	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	72,000	1,79	128,88

### 776 Podlahy povlakové

2 251,93

199	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah ručně	m2	1,680	99,40	166,99
		1,2*1,4		1,680		
200	776222111	Lepení pásu z PVC lepidlem	m2	1,680	260,00	436,80
201	284122850	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm	m2	1,848	460,00	850,08
		1,68 * 1,1		1,848		
202	776411111	Montáž obvodových soklíku	m	4,500	105,00	472,50
203	284110040	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm	m	4,600	24,00	110,40

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOb Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s.r.o. a Hochbau, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
204	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	1,680	123,00	206,64
205	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	22,434	0,38	8,52

### 781 Dokončovací práce - obklady

**5 564,43**

206	781414119	Montáž obkladaček vnitřních pravouhých lepených flexibilním lepidlem	m2	6,020	400,00	2 408,00
-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

"byt 1"

"původní koupelna"

-(2\*7.3)

-14,600

"nová koupelna"

(2.235\*2+2.92\*2-0.9)\*2

18,820

"WC 2.NP"

1.2\*1.5

1,800

Součet

6,020

207	597610099	obklady keramické - specifikace dle PD a TZ	m2	6,923	350,00	2 423,05
-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

6.02\*1,15

6,923

208	781469199	Příplatek k montáži obkladu vnitřních za spáry tmelem	m2	6,020	34,50	207,69
-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

209	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladu - dle specifikace PD a TZ	m2	6,020	39,10	235,38
-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

210	781495115	Spárování vnitřních obkladu silikonem	m	3,310	32,90	108,90
-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	--------

"byt 1"

"původní koupelna"

-7,3

-7,300

"nová koupelna"

2.235\*2+2.92\*2-0.9

9,410

"WC 2.NP"

1,2

1,200

Součet

3,310

211	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	53,830	3,37	181,41
-----	-----------	---	---	--------	------	--------

### 783 Dokončovací práce - nátěry

**5 584,79**

212	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	28,206	198,00	5 584,79
-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"krokve"

(0.1+2\*0.16)\*(0.5\*4+3.5\*2)

3,780

"pozednice"

(0.16\*4)\*0.5\*2

0,640

"palubky"

2\*4.5\*0.23+0.5\*2\*3.5

5,570

"pod vikýřem"

1,2\*0.23\*22

6,072

1,2\*0.23\*22\*2

12,144

Součet

28,206

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DPS Stará Bělá - podporované bydlení

Objekt: Souhrn víceprací a méněprací

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MOb Stará Bělá

Zhotovitel: Společnost DPS - KP REVITAL s r.o. a Hochbau. s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Datum: 12.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**784**

**Dokončovací práce - malby a tapety**

**3 302,25**

213	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3.80 m	m2	34,360	24,30	834,95
-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

"1.NP WC"

(1.2+1.4)\*2\*0.9

4,680

1.2\*1.4

1,680

"1.NP"

(2+2)\*2\*3

24,000

2\*2

4,000

Součet

34,360

214	784453621	Malby směsí tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3.8 m	m2	44,860	55,00	2 467,30
-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

"1.NP WC"

(1.2+1.4)\*2\*0.9

4,680

1.2\*1.4

1,680

1 NP"

(2+2)\*2\*3

24,000

2\*2

4,000

"SDK obklad"

0.6\*3.5\*2

4,200

0.9\*3.5\*2

6,300

Součet

44,860

**Celkem**

**1 174 639,80**

