

VÍCEPRÁCE Č. 4

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	stavební úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2016/038	Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MČ Praha Čakovice		
Dodavatel	IM-stav Praha s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	324 508	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	198 418	Oborová přírážka
N	M práce celkem	33 150	Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	556 076	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	556 076	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	608 700	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Za objednatele			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Vícepráce celkem			
Méněpráce celkem			
Základ pro DPH		15,0 %	
DPH		15,0 %	
Základ pro DPH		0,0 %	
DPH		0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		700 005 Kč	

Poznámka :

REKAPITULACE VÍCEPRÁCE Č.4

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce			0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání			0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce			0	0	0
4 Vodorovné konstrukce			0	0	0
5 Komunikace			0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní			0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější			0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
64 Výplně otvorů			0	0	0
8 Trubní vedení			0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy			0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
97 Prorážení otvorů			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
711 Izolace proti vodě			0	0	0
713 Izolace tepelné			0	0	0
720 Zdravotechnická instalace			0	0	0
723 Vnitřní plynovod			0	0	0
725 Zařizovací předměty			0	0	0
731 Komín			0	0	0
735 Vytápění			0	0	0
762 Konstrukce tesařské			0	0	0
763 Dřevostavby			0	0	0
764 Konstrukce klempířské			0	0	0
765 Krytiny tvrdé			0	0	0
766 Konstrukce truhlářské				0	0
767 Konstrukce zámečnické				0	0
769 Otvorové prvky z plastu				0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady				0	0
776 Podlahy povlakové				0	0
781 Obklady keramické				0	0
784 Malby				0	0
M21 Elektromontáže				0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				0	0
CELKEM OBJEKT	324 508	198 418	33 150	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	522 926	
Oborová přírážka	0	0,0	522 926	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	522 926	
Mimostaveništní doprava	0	3,0	522 926	
Zařízení staveniště	0	4,0	522 926	
Provoz investora	0	0,0	522 926	
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	556 076	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	556 076	
CELKEM VRN				52 624

Vícepráce 4

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	1 - Záměna za provedení odvětrání sociálek komínem za samostatné vedení VZT

Díl:	731	Komín			
142A	712 34-8101	Komín -čištění a frézování průduchu	soubor	-1,00	15 750,00
144A	998 73-1202	Přesun hmot pro komíny, výšky do 12 m	%	-157,50	4,78
Celkem za		731 Komín			
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení			
225A	240 34-8102	Potrubí VZT, odvětrávací komínek nad střechou, stavební přípomoc	soubor	1,00	16 502,46
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení			
Cena celkem za záměnu za provedení odvětrání sociálek komínem za sa					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	2 - Změna provedení skladby podlah

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
72A	631 31-2511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5) 15,9*0,05	m3	0,80 0,80	3 549,00
77B	631 36-1921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm 0,004335*15,9	t	0,07 0,07	31 910,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce			
Díl:	96	Bourání konstrukcí			
98B	965 08-2933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 15,9*0,02	m3	0,32 0,32	336,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí			
Díl:	97	Prorážení otvorů			
226A	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,4452+0,2226	t	0,67 0,67	250,95
227A	979 01-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,67	148,58
228A	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67	210,00
229A	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,6678*29	t	19,37 19,37	14,70
230A	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,67	214,20
231A	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,6678*5	t	3,34 3,34	23,94
232A	979 09-1295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	0,67	52,50
233A	979 99-0101	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,67	157,50
Celkem za		97 Prorážení otvorů			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,96	767,55
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			
Díl:	762	Konstrukce tesařské			
150A	762 81-1811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	15,90	27,62
Celkem za		762 Konstrukce tesařské			
Cena celkem za změnu provedení skladby podlah					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	3 - Odpočet za zkrácení ocelového I nosníku u schodiště ve 2.NP

Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
34A	413 94-1123	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 20 1,8*26,2*1000	t	-0,05 0,05	28 308,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce			
Cena celkem za odpočet za zkrácení ocelového I nosníku u schodiště ve					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	4 - Provedení podkladu pod PVC a úprava podlah v koupelnách ve 2.NP

Vícepráce 4

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
78B	631 59-2111	Doplnění násypu perlitem o ploše nad 2 m2 (4,3+4,1+4,6)*0,035	m3	0,46 0,46	2 255,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce			
Díl:	97	Prorážení otvorů			
226A	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,01328+0,21726	t	0,23 0,23	250,95
227A	979 01-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,23	148,58
228A	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23	210,00
229A	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,23*29	t	6,69 6,69	14,70
230A	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23	214,20
231A	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,23*5	t	1,15 1,15	23,94
232A	979 09-1295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	0,23	52,50
233A	979 99-0101	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,23	157,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,08873	t	0,09 0,09	767,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
Díl:	711	Izolace proti vodě			
120B	711 21-2122	Stěrka hydroizolační proti vlhkosti silikát. ;koupelna 2.10 4,3+(1,55+2,55)*2*0,3 ;koupelna 2.03 4,1+(1,55+2,55)*2*0,3 ;koupelna 2.07 4,6+(1,55+2,85)*2*0,3 Mezisoučet	m2	20,56 0,00 6,76 0,00 6,56 0,00 7,24 20,56	493,50
123A	998 71-1102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	101,46	4,15
	Celkem za	711 Izolace proti vodě			
Díl:	713	Izolace tepelné			
127A	713 12-1111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	100,90	24,15
127B	283 75-312	Mirelon pás B1 izolační tl. 5 mm šířka 1100 mm	m	112,00	41,30
129B	713 10-0812	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm ;koupelna 2.10 2,8*1,7 ;koupelna 2.03 1,7*2,8 ;koupelna 2.07 1,7*1,5 Mezisoučet	m2	0,00 4,76 0,00 4,76 0,00 2,55 12,07	50,50
129C	713 19-1100	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE 4,3+4,1+4,6	m2	13,00	30,30
131A	998 71-3202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	80,66	2,10
	Celkem za	713 Izolace tepelné			
Díl:	762	Konstrukce tesářské			
148B	762 51-2245	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	100,90	87,50
148C	607 25-010	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm 100,9*1,1+(4,3+4,1+4,6)*2*1,1+18,5*2*1,1	m2	180,29 180,29	123,50
149B	762 52-1916	Výřiznutí části podlahy plochy nad 8 m2 ;koupelna 2.10 2,8*1,7 ;koupelna 2.03 1,7*2,8 ;koupelna 2.07 1,7*1,5	m2	0,00 4,76 0,00 4,76 0,00 2,55	95,50
149C	762 52-2811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	12,07	53,50

Vícepráce 4

		koupelna 2.10 2,8*1,7		0,00 4,76	
		koupelna 2.03 1,7*2,8		0,00 4,76	
		koupelna 2.07 1,7*1,5		0,00 2,55	
		Mezisoučet		12,07	
149D	762 51-2125	Položení desek OSB ve dvou vrstvách šroubovan. 4,3+4,1+4,6+18,5	m2	31,50 31,50	168,50
153A	998 76-2202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	352,78	6,80
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské			
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			
205B	771 57-9795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 4,3+4,1+4,6	m2	13,00 13,00	24,90
207A	998 77-1201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	3,24	6,20
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady			
Díl:	776	Podlahy povlakové			
213A	776 99-0111	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 15MPa 2.04: 19,60 2.05: 23,20 2.08: 16 2.11: 16,60 2.12: 16	m2	-91,40 19,60 23,20 16,00 16,60 16,00	157,50
214A	998 77-6201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-143,96	0,84
	Celkem za	776 Podlahy povlakové			
Cena celkem za provedení podkladu pod PVC ve 2.NP včetně akustické					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	5 - Sanace nadpraží nad dveřmi, pohled severní - 2 ks dveří

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
23D	311 23-1114	Dozdění CP a aktivace překladu 1,8*0,3*0,7*2	m3	0,76 0,76	4 260,00
26A	317 94-1121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10 0,006*1,8*4	t	0,04 0,04	26 607,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
30A	411 35-3101	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - zřízení 1,8*0,7*2	m2	2,52 2,52	444,00
30B	411 35-3102	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - odstranění	m2	2,52	99,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
97E	963 03-1434	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm 1,8*0,7*2	m2	2,52 2,52	169,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí			
Díl: 97	Prorážení otvorů				
112A	973 03-1345	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	4,00	294,00
226A	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 1,40616+0,3688	t	1,79 1,79	250,95
227A	979 01-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	1,79	148,55
228A	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,79	210,00
229A	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,7942*29	t	52,03 52,03	14,70
230A	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,79	214,20
231A	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,7942*5	t	8,97 8,97	23,94
232A	979 09-1295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	1,79	52,50
233A	979 99-0101	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,79	157,50

Vícepráce 4

	Celkem za	97 Prorážení otvorů			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 1,52436+0,0286	t	1,55 1,55	767,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
Cena celkem za sanace nadpraží nad dveřmi, pohled severní - 2 ks dveří					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	6 - Úprava sanace základů

Díl:	1	Zemní práce			
2A	139 60-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2*1,2*0,4*0,8	m3	0,77 0,77	1 068,90
2B	132 20-1401	Hloubený výkop pod základy v hor.3 9*0,15*0,75*1,2+12*0,3*0,75*1,2+2*1,2*1,25*0,75	m3	6,71 6,71	1 569,00
3A	162 20-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 0,768+6,705	m3	7,47 7,47	38,96
4A	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,47	262,50
5A	167 10-1101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,47	205,28
6A	174 10-1101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,77	106,58
8A	199 00-0002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,47	273,00
9A	583-37333	Štěrkopisec frakce 0-32 A 0,768*1,6	T	1,23 1,23	361,20
	Celkem za	1 Zemní práce			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání			
21A	274 35-1215	Bednění stěn základových pasů - zařízení 9*1,5*0,15+0,3*1,5*12+2*1,5*1,1	m2	10,73 10,73	379,50
21B	274 35-1292	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	10,73	77,30
21C	274 31-3621	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) 9*1,2*0,15*0,75+0,3*12*0,75*1,2+1,2*1,25*0,75*2	m3	6,71 6,71	2 875,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 1,2288+16,8698	t	18,10 18,10	767,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
Cena celkem za podchycení základů - úprava dle skutečnosti					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	7 - SDK impregnované podhledy koupelny 1.NP

Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
36A	416 02-0113	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm 3,1+4,8	m2	7,90 7,90	821,10
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			
46A	6100 11-01111	Provedení penetrace podkladu pro novou štukovou omítku	m2	-7,90	48,30
48A	611 42-1331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-7,90	183,23
49A	611 47-1411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-7,90	189,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,08935-0,34028	t	-0,25 -0,25	767,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
Cena celkem za SDK impregnované podhledy koupelny 1.NP					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	8 - Úprava soklu dřevěného schodiště

Vícepráce 4

Díl:	762	Konstrukce tesařské			
147B	762 21-1140	Úprava soklu dřevěného schodiště	soubor	1,00	16 800,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské			
		Cena celkem za úpravu soklu			

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	9 - Samonosná konstrukce schodiště na výstupním ramenu dřev. schodiště

Díl:	762	Konstrukce tesařské			
147C	762 21-1140	Montáž a výroba samonosného schodiště, schodnice, včetně materiálu	soubor	1,00	42 600,00
148A	762 21-1240	Montáž obkladu schodiště stupnice a podstupnice + podesta, včetně materiálu <small>stupně: (0,3+0,17)*1,25*7</small>	m2	-4,11	2 100,00
				4,11	
153A	998 76-2202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	339,64	7,14
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské			
		Cena celkem za samonosnou kci schodiště			

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	10 - Vyrovnání podkladu pod KZS

Díl:	62	Upravy povrchů vnější			
60B	622 30-0141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	83,41	115,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,29	767,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
		Cena celkem za vyrovnání podkladu pod KZS			

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	11 - Vyrovnání podkladu pod vnitřní omítky

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			
28B	346 48-1111	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi <small>34</small>	m2	34,00	283,00
				34,00	
53B	319 20-1315	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	89,00	99,70
53C	319 20-1316	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	78,00	137,50
53D	319 20-1317	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	28,00	176,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,84	767,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
		Cena celkem za vyrovnání podkladu pod vnitřní omítky			

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	12 - Obklady u kuchyňských linek

Díl:	781	Obklady keramické			
215A	781 41-5015	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm lepidlo + spárovací hmota <small>1,26+2,34+2,34+2,64+2,34</small>	m2	10,92	497,00
				10,92	
216A	597-813625	Obklad dle investora <small>10,92*1,05</small>	m2	11,47	262,50
				11,47	
217A	998 78-1201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	84,37	3,47
	Celkem za	781 Obklady keramické			

Vícepráce 4

Cena celkem za vyrovnání podkladu pod vnitřní omítky

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	13 - Změna příček ve 2.NP na akustické, koupelna 2.07

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			
28A	342 25-5028	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm -1,8*2,5	m2	-4,50	682,50
				-4,50	
25F	311 23-8132	Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D P15 na MC 10, tl.250 mm (1,9+1,7)*2,6	m2	9,36	1 387,00
				9,36	
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,75	767,55
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			

Cena celkem za změnu příček ve 2.NP na akustické, koupelna 2.07

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	14 - Vybourání kapes pro I nosníky do stávajících věnců

Díl:	97	Prorážení otvorů			
112A	973 03-1335	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	20,00	240,45
226A	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,24	250,95
227A	979 01-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	1,24	148,55
228A	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,24	210,00
229A	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,24*29	t	35,96	14,70
				35,96	
230A	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,24	214,20
231A	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,24*5	t	6,20	23,94
				6,20	
232A	979 09-1295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	1,24	52,50
233A	979 99-0101	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,24	157,50
Celkem za		97 Prorážení otvorů			

Cena celkem za vybourání kapes pro I nosníky do stávajících věnců

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	15 - Sanace komínového tělesa byt č.1 a č.4

Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání			
21C	274 31-3621	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) 0,28*0,3*4,5	m3	0,38	2 875,00
				0,38	
Celkem za		2 Základy, zvláštní zakládání			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,93	767,55
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			

Cena celkem za sanace komínového tělesa byt č.1 a č.4

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	16 - Úprava stávajícího nadpraží z důvodu srovnání výšky podlah v bytě č.4

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			
23D	311 23-1114	Dozdění CP a aktivace překladu 0,55*0,2*1,4	m3	0,15	4 260,00
				0,15	
26A	317 94-4311	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.8 0,006*1,4*4	t	0,03	26 607,00
				0,03	
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
31A	451 31-5111	Podkladní vrstva z betonu prostého B 30 do 10 cm	m2	0,22	465,00

Vícepráce 4

		0,55*0,2*2		0,22	
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce			
Díl:	96	Bourání konstrukcí			
97A	962 03-2231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 1,4*0,55*0,25	m3	0,19 0,19	667,80
Celkem za		96 Bourání konstrukcí			
Díl:	97	Prorážení otvorů			
226A	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,35	250,95
227A	979 01-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,35	148,55
228A	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,35	210,00
229A	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,3465*29	t	10,05 10,05	14,70
230A	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,35	214,20
231A	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,3465*5	t	1,73 1,73	23,94
232A	979 09-1295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	0,35	52,50
233A	979 99-0101	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,35	157,50
Celkem za		97 Prorážení otvorů			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,33746+0,04173	t	0,38 0,38	767,55
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			

Cena celkem za úpravu stávajícího nadpraží z důvodu srovnání výšky p

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	17 - Barevné obklady a dlažby do koupelen - rozdíl v ceně

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			
206B	597 64-240	Dlažba vysokozátěžová protiskluzová min.koefici R 9 ,300x300x9 mm 20	m2	20,00 20,00	410,50
207A	998 77-1201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	82,10	6,20
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady			
Díl:	781	Obklady keramické			
216B	597 81-3625	Obklad dle investora 16	m2	16,00 16,00	140,50
217A	998 78-1201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	22,48	3,47
Celkem za		781 Obklady keramické			

Cena celkem za barevné obklady a dlažby v koupelně

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	18 - Sanace klenby nad schodištěm do 2.NP

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
72A	631 31-2511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	0,40	3 549,00
77B	631 36-1921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm 0,004335*8	t	0,03 0,03	31 910,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,99	767,55
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			

Cena celkem za sanaci klenby nad schodištěm

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	19 - Výměna dlažby za lino v chodbách ve 2.NP

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			
201A	771 10-1115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně materiálu	m2	-9,50	210,00

Vícepráce 4

		3,20+2,50+3,80		9,50	
202A	771 10-1210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr A 3,20+2,50+3,80	m2	-9,50	42,00
203A	771 47-3112	Mtž sokl keram rovný lepidlo -90 2.02: (1,9+1,6)*2 2.06: (1,3+1,9)*2 2.09: (2,15+1,6)*2	m	-20,90	120,75
204A	771 57-5109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm flexibilní spárovací hmota, a epidlo 3,20+2,50+3,80	m2	-9,50	336,00
205A	771 57-9791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 3,20+2,50+3,80	m2	-9,50	10,50
206A	597 64-240	Dlažba vysokozátěžová protiskuzová min.koofici R 9 ,300x300x9 mm sokl:(0,1*20,9)*1,2 plocha 9,5*1,1	m2	-12,96	157,50
207A	998 77-1201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-102,50	6,20
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady			
Díl:	776	Podlahy povlakové			
208A	776 10-1121	Provedení penetrace podkladu 3,20+2,50+3,80	m2	9,50	42,00
210A	776 42-1100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC 2.02: (1,9+1,6)*2 2.06: (1,3+1,9)*2 2.09: (2,15+1,6)*2	m	20,90	36,75
212A	776 52-1100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny , tl. 2,0 mm 3,20+2,50+3,80	m2	9,50	567,00
214A	998 77-6201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	65,54	0,84
Celkem za		776 Podlahy povlakové			
Díl:	762	Konstrukce tesařské			
149D	762 51-2125	Položení desek OSB ve dvou vrstvách šroubovan. 3,20+2,50+3,80	m2	9,50	168,50
148C	607 25-010	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm 9,5*2*1,1	m2	20,90	123,50
153A	998 76-2202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	41,82	6,80
Celkem za		762 Konstrukce tesařské			
Cena celkem za výměnu dlažby za lino					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení,Praha 9-Třeboradice
Objekt :	20 - Úprava návrhu schodiště na půdu

Díl:	762	Konstrukce tesařské			
147B	762 21-1140	Montáž a výroba schodiště a zábradlí,včetně materiálu	soubor	1,00	28 560,00
153A	998 76-2202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	285,60	6,80
Celkem za		762 Konstrukce tesařské			
Cena celkem za úpravu návrhu schodiště na půdu					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení,Praha 9-Třeboradice
Objekt :	21 - Protipožární dveře do technické místnosti, prahy, přechodové lišty, lišty k

Díl:	766	Konstrukce truhlářské			
176A	766 66-1112	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.do 0,8 m	kus	-1,00	416,85
178A	766 66-1412	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm	kus	1,00	530,25
184A	611 60-102	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé	kus	-1,00	1 575,00
188A	611 65-310	Dveře vnitřní protipožární 70x197 cm	kus	1,00	10 342,50

Vícepráce 4

181B	766 69-4913	Oprava soklové kuch. lišty dl.do 3 m	kus	2,00	350,00
184B	766 69-5212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	7,00	87,70
184C	611 87-396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	7,00	67,00
184D	771 57-7114	Lišta hliníková přechodová, různá výška 0,8*13	m	10,40 10,40	282,00
191A	998 76-6203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	135,97	1,58
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské			
Cena celkem za protipožární dveře do technické místnosti					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení,Praha 9-Třeboradice
Objekt :	22 - Změna elektroinstalace

Díl:	M21	Elektromontáže			
222A	001 47-856	Elektroinstalace	soubor	1,00	16 647,15
	Celkem za	M21 Elektromontáže			
Cena celkem za změnu elektroinstalace					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení,Praha 9-Třeboradice
Objekt :	23 - Výměna SDK pohledu v místnostech 1.03, 1.04, 1.05 a 1.06

Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
35A	416 02-0111	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm 22,3+8,5	m2	30,80 30,80	783,30
36A	416 02-0113	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm 4,8	m2	4,80 4,80	821,10
36B	416 02-0123	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 2x deska RBI 12,5 mm 3,1	m2	3,10 3,10	952,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní			
46A	610 01-101111	Provedení penetrace podkladu pro novou štukovou omítku 22,3+4,8+8,5+3,1	m2	-38,70 -38,70	48,30
48A	611 42-1331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-38,70	183,23
49A	611 47-1411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-38,70	189,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní			
Díl:	97	Prorážení otvorů			
226A	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,421	t	0,42 0,42	250,95
227A	979 01-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,42	148,55
228A	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,42	210,00
229A	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,421*29	t	12,21 12,21	14,70
230A	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,42	214,20
231A	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,421*5	t	2,11 2,11	23,94
232A	979 09-1295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	0,42	52,50
233A	979 99-0101	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	0,42	157,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,466-0,696	t	-0,23 -0,23	767,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
Díl:	713	Izolace tepelné			
124A	713 11-1130	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve 1 vrstva - včetně dodávky izolace tl. 160 mm	m2	3,10	309,75
131A	998 71-3202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	9,60	2,10
	Celkem za	713 Izolace tepelné			

Vícepráce 4

Díl: 763	Dřevostavby				
155A	763 13-1821	Dmtž SDK podhled 2vrst kce 1xdeska	m2	35,60	99,75
		1NP: 22,3+4,8+8,5		35,60	
Celkem za		763 Dřevostavby			
Celkem za výměnu SDK podhledu v místnostech 1.05 a 1.06					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	24 - Přízdívky, omítky, štuky, schodiště v 1.NP

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
27C	342 25-5020	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	1,72	380,00
		0,84*2,05		1,72	
27B	342 25-5022	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	1,41	460,00
		0,67*2,1		1,41	
27A	342 25-5024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	4,03	529,20
		0,6*1,16*2		1,39	
		1*1,1		1,10	
		1,4*1,1		1,54	
28A	342 25-5028	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	0,73	682,50
		1,22*0,6		0,73	
28B	342 24-1162	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	2,52	668,00
		0,3*2,1*2		1,26	
		0,3*2,1*2		1,26	

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
30B	433 35-1131	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	2,06	969,00
		0,17*1,21*10		2,06	
30C	433 35-1132	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	2,06	110,50
		0,17*1,21*10		2,06	

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				
46A	610 01-101111	Provedení penetrace podkladu pro novou štukovou omítku	m2	-27,90	48,30
		15,2+12,7		-27,90	
48A	611 42-1331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-27,90	183,23
49A	611 47-1411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-27,90	189,00
53B	611 45-1133	Omítka vnitřní stropů rovných, MC, štuková	m2	12,70	418,00
53C	611 45-2133	Omítka vnitřní kleneb, MC, štuková	m2	15,20	441,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní

Díl: 97	Prorážení otvorů				
116B	978 01-1191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	27,90	71,50
		15,2+12,7		27,90	

226A	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,40	250,95
		1,395		1,40	
227A	979 01-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	1,40	148,55
228A	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,40	210,00
229A	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,46	14,70
		1,395*29		40,46	
230A	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,40	214,20
231A	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,98	23,94
		1,395*5		6,98	
232A	979 09-1295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	1,40	52,50
233A	979 99-0101	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	1,40	157,50

Celkem za 97 Prorážení otvorů

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,27	767,55
		1,204+0,067+0,999		2,27	

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Celkem za přízdívky, omítky, štuky, schodiště v 1.NP

Vícepráce 4

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	25 - Úprava v koupelnách

Díl:	711	Izolace proti vodě			
120B	711 21-2122	Stěrka hydroizolační Cemix proti vlhkosti silikát. 1,8*2*4	m2	14,40 14,40	323,50
123A	998 71-1202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	46,58	4,15
		Celkem za			
		711 Izolace proti vodě			
Díl:	713	Izolace tepelné			
124B	713 58-2114	Revizní dvířka neviditelná, 400x400 mm	kus	4,00	4 750,00
		Celkem za			
		713 Izolace tepelné			
Díl:	781	Obklady keramické			
215B	781 49-1001	Montáž lišt k obkladům 8+4+4+2+4,4+4+3,5+4+2+4+4+4	m	47,90 47,90	37,50
215C	597 60-102	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	47,90	19,40
217A	998 78-1201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	27,26	3,47
		Celkem za			
		781 Obklady keramické			
Díl:	720	Zdravotnická instalace			
132A	720 00-01111	Zdravotnicka dle přílohy - kanalizace, voda, zařizovací předměty, přípomoc	soubor	1,00	2 983,94
133B	998 72-1202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	29,84	1,84
		Celkem za			
		720 Zdravotnická instalace			
Celkem za koupelny					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	26 - Dopravní značení, měření hluku, měření radonu

Díl:	11	Přípravné a přidružené práce			
11B	111 00-001111	Měření radonu	soubor	1,00	5 500,00
11C	111 00-001111	Měření hluku ze stacionárních zdrojů	soubor	1,00	15 000,00
		Celkem za			
		11 Přípravné a přidružené práce			
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci			
11D	914 00-1111	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	425,00
11E	404 45-243	Značka dopr. informat. IP8a-IP13d 500x700mm poz. tř. 1	kus	1,00	758,32
11F	404 45-161	Značka dopr. dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00	593,00
11G	404 45-976	Dopravní příslušenství, objímka AI-2c průměr 60	kus	4,00	90,00
11H	404 45-961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	1,00	540,00
		Celkem za			
		91 Doplnující práce na komunikaci			
Celkem za dopravní značení, měření hluku, měření radonu					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení, Praha 9-Třeboradice
Objekt :	27 - Úpravy zahrada

Díl:	1	Zemní práce			
2B	181 30-1102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	490,34	47,00
2C	103 64-200	Ornice pro pozemkové úpravy 490,34*0,15	m3	73,55 73,55	418,00
2D	111 10-4211	Pokosení trávníku parkov. , odvoz 20 km	m2	315,00	3,80
2E	181 10-1123	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 1,2 do 60 m	m3	55,56	29,30
3A	162 20-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	55,56	38,96
5A	167 10-1101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 55,56-18	m3	37,56 37,56	205,28
6A	174 10-1101	Zásyp žumpy sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	18,00	106,58
8A	199 00-0002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,56	273,00
		Celkem za			
		1 Zemní práce			
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání			
21C	274 31-3621	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)	m3	0,54	2 875,00

Vícepráce 4

21A	274 35-1215	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,3*1,2*4+0,3*1,8*4	m2	3,60 3,60	379,50
21B	274 35-1216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,60	77,50
77C	274 36-1821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (0,4*40)/1000	t	0,02 0,02	28 240,00
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání			
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
95B	953 17-1024	Osazování poklopů litinových, ocelových nad 150 kg	kus	2,00	511,00
95C	136 40-735	Plech lístkový DIN 59220/83 8x1000x2000 mm	T	0,27	22 620,00
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.			
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
97B	963 05-1113	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm, - strop žumpy 2*5*0,2	m3	2,00 2,00	2 845,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí			
Díl: 97	Prorážení otvorů				
228A	979 08-1111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,80	210,00
229A	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4,8*29	t	139,20 139,20	14,70
230A	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,80	214,20
231A	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 4,8*5	t	24,00 24,00	23,94
233A	979 99-0101	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	4,80	157,50
Celkem za		97 Prorážení otvorů			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,21498+0,00025+1,48227	t	1,77 1,77	767,55
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				
132B	721 24-2111	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm, kolmý odtok	kus	1,00	830,00
132C	721 17-9145	Potrubí QuickStream PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm, dopojení do drenážní jímky	m	3,80	512,00
133A	998 72-1202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	27,76	1,84
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace			
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
148D	762 82-2120	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12	m	7,50	170,00
148E	762 51-2235	Položení podlah pod PVC přibíjením	m2	9,38	73,00
148F	607 25-016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm 9,375*1,1	m2	10,31 10,31	224,00
153A	998 76-2202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	42,69	6,80
Celkem za		762 Konstrukce tesařské			
Díl: 783	Nátěry				
221D	783 15-1112	Nátěr kladívkový	m2	6,48	155,00
Celkem za		783 Nátěry			
Celkem za úpravu zahrady					

Stavba :	2016/038 Objekt pro sociální bydlení,Praha 9-Třeboradice
Objekt :	28 - Doplnky na fasádě, vstupní schodiště

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce				
16A	111000119	dřevocementová budka pro netopýry	soubor	1,00	2 415,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce			
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání				
21D	274 31-3611	Beton základových pasů prostý C 16/20 1,5*0,9*0,9+0,98*0,9*0,75	m3	1,88 1,88	2 350,00
21C	274 31-3621	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) 1,65*1,5*0,8/2	m3	0,99 0,99	2 875,00

Vícepráce 4

	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			
31B	338 96-3181	Montáž čísla popisného	kus	2,00	53,40
31C	210 02-0951	Tabulka smaltovaná číslo popisné	kus	1,00	268,10
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			
30B	433 35-1131	Bednění schodnic přímočarých - zřízení 0,18*1,5*5	m2	1,35 1,35	969,00
30C	433 35-1132	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	1,35	110,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní			
53D	611 47-1453	Úprava pohledového betonu stěrkováním s vyhlazením	m2	15,00	167,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
119A	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 7,16692+0,023+0,06+0,031	t	7,25 7,25	767,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
Díl: 711		Izolace proti vodě			
120C	711 82-3129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL 10,07+19,25+19,25+10,07	m	58,64 58,64	135,50
123A	998 71-1202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	79,46	4,15
	Celkem za	711 Izolace proti vodě			
Díl: 765		Krytiny tvrdé			
172B	765799171R00	Montáž mřížek větracích a ochranných	m	62,20	24,80
172C	28349061R	Ochranná okapní mřížka Den Braven 10,8+10,8+20,3+20,3	m	62,20 62,20	16,20
174A	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	25,50	7,04
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
194B	767995101	Výroba a montáž tyčového zábradlí schodiště v. 100 cm,dl.120 cm povrchová úprava barva	soubor	1,00	1 050,00
196	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	10,50	2,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické			
	Celkem za doplňky na fasádě a vstupní schodiště				

Barevná legenda rozdělení jednotlivých položek

- Nové položky
- Položky převzaté z SOD, vícepráce
- Položky převzaté z SOD, méněpráce