

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VČM PARDUBICE - ZAJIŠTĚNÍ PARKÁNOVÉ ZDI

Objekt: Oprava a zajištění parkánové zdi

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

23 Zakládání - piloty

1	R	023-PC-001	Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu tř. zeminy II, průměr do 150 mm	m			
---	---	------------	---	---	--	--	--

"šikmé vrty pro provedení šikmých tahových kotev - 15 kusů"5*15

2	R	023-PC-002	Kotvení na povrchu z předpínací výztuže délky do 7 m				
---	---	------------	--	--	--	--	--

"zajištění ocelových přípravků - šikmé tahové kotvy, včetně zřízení případné vrtné a pracovní plošiny -15 ks"15

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

3	R	766-PC-001	Výdřeva záporového pažení dřevěnými klíny z tvrdého dřeva	m3			
---	---	------------	---	----	--	--	--

"klíny z tvrdého dřeva rozměr 300 x 50 mm, dle dokumentace předpoklad 2 kusy na 1 kus ocelového opěrného přípravku"(0,05*0,3)*(15*2)

4	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			
---	-----	-----------	---	---	--	--	--

767 Konstrukce zámečnické

5	767	767995111	Montáž a demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg, včetně provedení základního nátěru	kg			
---	-----	-----------	--	----	--	--	--

"plech rozměru 150 x 80 x 8 mm - dle dokumentace statiky - 135 kusů"(0,15*0,08)*64*135

"plech rozměru 150 x 150 x 8 mm - dle dokumentace statiky - 60 kusů"(0,15*0,15)*64*60

Součet

6	136	13611224	<i>plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8 mm tabule</i>	t			
---	-----	----------	--	---	--	--	--

"specifikace k předchozí montážní položce včetně normovaného kouefidientu prořezu ve výši 8 %"0,1908*1,08

7	767	767995112	Montáž a demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg, včetně provedení základního nátěru	kg			
---	-----	-----------	---	----	--	--	--

"oc. profil UPE 120 mm, délky 700 mm - dle dokumentace statiky - 30 kusů"0,7*10,5*30

8	130	13010930	<i>ocel profilová UPE 120 jakost 11 375</i>	t			
---	-----	----------	---	---	--	--	--

"specifikace k předchozí montážní položce včetně normovaného kouefidientu prořezu ve výši 8 %"0,2205*1,08

9	767	767995114	Montáž a demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg, včetně provedení základního nátěru	kg			
---	-----	-----------	---	----	--	--	--

"oc. profil IPE 220 mm, délky 1300 mm - dle dokumentace statiky - 60 kusů"1,3*26,2*60

10	130	13010754	<i>ocel profilová IPE 220 jakost 11 375</i>	t			
----	-----	----------	---	---	--	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"specifikace k předchozí montážní položce včetně normovaného koeficientu prořezu ve výši 8 %"2,0436*1,08				
11	767	767995116	Montáž a demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg, včetně provedení základního nátěru	kg			
			"oc. profil HEB 1400 mm, délky 4000 mm - dle dokumentace statiky - 30 kusů"4*33,7*30				
12	130	13010974	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	t			
			"specifikace k předchozí montážní položce bez normovaného koeficientu prořezu ve výši 8 %"4,044				
13	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			

Celkem