

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Podzemní parkoviště-přednádraží Olomouc, oprava povrchů, malby a nátěry 2.PP

Objekt: 02 - 2.PP

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 26.10.2018

Objednatel:

IČ: 00299308

Statutární město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc

DIČ: CZ00299308

Zhotovitel:

IČ: 28597460

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				476 075,37
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				476 075,37
DPH základní	21,00%	ze	476 075,37	99 975,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 576 051,20

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podzemní parkoviště-přednádraží Olomouc, oprava povrchů, malby a nátěry 2.PP

Objekt: 02 - 2.PP

Místo:

Datum: 26.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	476 075,37
HSV - Práce a dodávky HSV	357 423,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	357 423,30
998 - Přesun hmot	98,30
PSV - Práce a dodávky PSV	115 652,07
783 - Dokončovací práce - nátěry	105 300,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 352,07
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	476 075,37

ROZPOČET

Stavba: Podzemní parkoviště-přednádraží Olomouc, oprava povrchů, malby a nátěry 2.PP

Objekt: 02 - 2.PP

Místo:

Datum: 26.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

476 075,37

HSV - Práce a dodávky HSV

357 423,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

357 423,30

1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	700,00	700,00
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	50,00	250,00
3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	250,00	250,00
4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 130,000	115,00	129 950,00

výška podlaží 2,200m

5	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	545,000	415,00	226 175,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

998 - Přesun hmot

98,30

6	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,983	100,00	98,30
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

115 652,07

783 - Dokončovací práce - nátěry

105 300,00

7	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	585,000	180,00	105 300,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 352,07

B	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	491,785	20,00	9 835,70
9	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	516,374	1,00	516,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

10	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště - úklid	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

12	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------



Podzemní parkoviště-přednádraží Olomouc, oprava povrchů, malby a nátěry 2.PP

Stavba:

týdny realizace
dny realizace

1							2							3							4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
zahájení																											
:: délka realizace: 27 dní, tj. 4 týdny																											
ukončení do 11.12.																											

02 2. podzemní podlaží
nátěry vč. přípravy povrchu
dokončení



jednotlivé etapy a pracovní kroky budou probíhat v koordinaci s provozem parkoviště