

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava omítek vybraných komínů č.1, 2, 3, 6	Objednatel:	Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk	IČ/DIČ:	00213730/CZ00213730
Druh stavby:	nabídka	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Brno	Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o.	IČ/DIČ:	29303192/CZ29303192
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	58
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	25.10.2018

## Rozpočtové náklady v Kč

	<b>A</b> Základní rozpočtové náklady	<b>B</b> Doplnkové náklady	<b>C</b> Náklady na umístění stavby (NUS)
<b>HSV</b>	Dodávky 82 713,06	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00
	Montáž 83 895,76	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00
<b>PSV</b>	Dodávky 73,90	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00
	Montáž 128,27		Provozní vlivy 0,00
<b>"M"</b>	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00
<b>Ostatní materiál</b>	0,00		
<b>Přesun hmot a sutí</b>	14 992,92		
<b>ZRN celkem</b>	181 803,92	<b>DN celkem</b> 0,00	<b>NUS celkem</b> 0,00
		<b>DN celkem z obj.</b> 0,00	<b>NUS celkem z obj.</b> 0,00
			<b>ORN celkem</b> 0,00
			<b>ORN celkem z obj.</b> 0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	181 803,92	DPH 21%	38 178,82
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>181 803,92</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>219 982,74</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>Oprava omítek vybraných komínů č.1, 2, 3, 6</b>		Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk
Druh stavby: nabídka		Projektant:
Lokalita: KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Brno		Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.
Zpracoval: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>		Zpracováno dne: 25.10.2018

  

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
<b>Komín č.1: 0,8x0,8</b>			<b>26 423,09</b>	<b>27 625,59</b>	<b>54 048,67</b>	<b>1,56</b>
	62	Úprava povrchů vnější	8 867,68	6 993,02	15 860,70	0,71
	783	Nátěry	24,63	42,76	67,39	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	15 300,00	11 580,00	26 880,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 430,77	3 769,23	5 200,00	0,15
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 195,10	1 195,10	0,70
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00
	S979VD	Přesun a odvoz sutí	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00
<b>Komín č.2: 0,8x0,8</b>			<b>26 423,09</b>	<b>27 625,59</b>	<b>54 048,67</b>	<b>1,56</b>
	62	Úprava povrchů vnější	8 867,68	6 993,02	15 860,70	0,71
	783	Nátěry	24,63	42,76	67,39	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	15 300,00	11 580,00	26 880,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 430,77	3 769,23	5 200,00	0,15
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 195,10	1 195,10	0,70
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00
	S979VD	Přesun a odvoz sutí	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00
<b>Komín č.3: 0,8x0,8</b>			<b>26 423,09</b>	<b>27 625,59</b>	<b>54 048,67</b>	<b>1,56</b>
	62	Úprava povrchů vnější	8 867,68	6 993,02	15 860,70	0,71
	783	Nátěry	24,63	42,76	67,39	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	15 300,00	11 580,00	26 880,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 430,77	3 769,23	5 200,00	0,15
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 195,10	1 195,10	0,70
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00
	S979VD	Přesun a odvoz sutí	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00
<b>Komín č.6: 0,8x1,4 - nátěr</b>			<b>5 917,71</b>	<b>13 740,19</b>	<b>19 657,90</b>	<b>0,16</b>
	62	Úprava povrchů vnější	4 628,82	5 672,58	10 301,40	0,01
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	1 288,89	2 711,11	4 000,00	0,15
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	456,50	456,50	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>181 803,92</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Oprava omítek vybraných kominů č.1, 2, 3, 6</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk
Druh stavby: nabídka	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Bmo	Konec výstavby:	Zhctovitel: ISS stavtrade s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 25.10.2018	Zpracoval: [REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			<b>Komin č.1: 0,8x0,8</b>				<b>26 423,09</b>	<b>27 625,59</b>	<b>54 048,67</b>		<b>1,56</b>	
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>8 867,68</b>	<b>6 993,02</b>	<b>15 860,70</b>		<b>0,71</b>	
1		602015122-RV	Omitka stěn jádrová trasová VICAT tloušťka vrstvy 30 mm	m2	9,60	860,60	5 423,81	2 837,95	8 261,76	0,06	0,54	RTS II / 2017
2		622471115-RV	Úprava stěn aktivovaným štukem KEIM feinputz	m2	9,60	235,39	960,00	1 299,74	2 259,74	0,01	0,06	RTS II / 2017
3		622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	9,60	264,50	1 483,87	1 055,33	2 539,20	0,00	0,01	RTS II / 2016
4		622-001VD	Oprava kominové hlavy otlučení nesoudržných míst oprava materiálem weber.bat opravná hmota	kpl	1,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	2 800,00	0,10	0,10	RTS II / 2017
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>24,63</b>	<b>42,76</b>	<b>67,39</b>		<b>0,00</b>	
5		783511900R00	Údržba, nátěr olejový klempířských konstrukcí 1x 0,8*4*0,3	m2	0,96	70,20	24,63	42,76	67,39	0,00	0,00	RTS II / 2017
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>15 300,00</b>	<b>11 580,00</b>	<b>26 880,00</b>		<b>0,00</b>	
6		940001VD	Montáž 1 ks sestavy lešení kominu lešení trubkové, průchod přes střechu do prostoru půdy	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
7		940002VD	Pronájem sestavy lešení	Kč/den	30,00	210,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
8		940003VD	Demontáž 1 ks sestavy lešení kominu	kpl	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9		940004VD	Dopravní náklady na návoz lešení návoz + odvoz	kpl	1,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		940005VD	Přesun hmot pro montáž 1 ks sestavy lešení	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stav</b>				<b>1 430,77</b>	<b>3 769,23</b>	<b>5 200,00</b>		<b>0,15</b>	
11		95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení suti	kpl	1,00	2 700,00	1 200,00	1 500,00	2 700,00	0,15	0,15	RTS II / 2017
12		95002VD	Demontáž a zpětná montáž krytiny pro průchod lešení	kpl	1,00	1 000,00	230,77	769,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>1 195,10</b>	<b>1 195,10</b>		<b>0,70</b>	
14		978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 3*0,8*4	m2	9,60	53,00	0,00	508,80	508,80	0,06	0,57	RTS II / 2017
15		978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného kominového	m2	9,60	71,49	0,00	686,30	686,30	0,01	0,13	RTS II / 2017
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>2 845,47</b>	<b>2 845,47</b>		<b>0,00</b>	
16		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m.nošením přesun hmot a sutě 0,7075+0,15+0,7008	t	1,56	1 826,01	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00	0,00	RTS II / 2017
		<b>S979VD</b>	<b>Přesun a odvoz suti</b>				<b>800,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	
17		979001VD	Vnitrostaveništní přesun a odvoz suti	kpl	1,00	2 000,00	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>8 867,68</b>	<b>6 993,02</b>	<b>15 860,70</b>		<b>0,71</b>	
18		602015122-RV	Omitka stěn jádrová trasová VICAT tloušťka vrstvy 30 mm	m2	9,60	860,60	5 423,81	2 837,95	8 261,76	0,06	0,54	RTS II / 2017
19		622471115-RV	Úprava stěn aktivovaným štukem KEIM feinputz	m2	9,60	235,39	960,00	1 299,74	2 259,74	0,01	0,06	RTS II / 2017
20		622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	9,60	264,50	1 483,87	1 055,33	2 539,20	0,00	0,01	RTS II / 2016
21		622-001VD	Oprava kominové hlavy otlučení nesoudržných míst oprava materiálem weber.bat opravná hmota	kpl	1,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	2 800,00	0,10	0,10	RTS II / 2017

	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>24,63</b>	<b>42,76</b>	<b>67,39</b>		<b>0,00</b>	
22	783511900R00	Údržba, nátěr olejový klempířských konstrukcí 1x 0,8*4*0,3	m2	0,96	70,20	24,63	42,76	67,39	0,00	0,00	RTS II / 2017
				0,96							
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>15 300,00</b>	<b>11 580,00</b>	<b>26 880,00</b>		<b>0,00</b>	
23	940001VD	Montáž 1 ks sestavy lešení komínu lešení trubkové, průchod přes střechní do prostoru půdy	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
24	940002VD	Pronájem sestavy lešení	Kč/den	30,00	210,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
25	940003VD	Demontáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
26	940004VD	Dopravní náklady na návoz lešení návoz + odvoz	kpl	1,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
27	940005VD	Přesun hmot pro montáž 1 ks sestavy lešení	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stav</b>				<b>1 430,77</b>	<b>3 769,23</b>	<b>5 200,00</b>		<b>0,15</b>	
28	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení suti	kpl	1,00	2 700,00	1 200,00	1 500,00	2 700,00	0,15	0,15	RTS II / 2017
29	95002VD	Demontáž a zpětná montáž krytiny pro průchod lešení	kpl	1,00	1 000,00	230,77	769,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
30	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>1 195,10</b>	<b>1 195,10</b>		<b>0,70</b>	
31	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 3*0,8*4	m2	9,60	53,00	0,00	508,80	508,80	0,06	0,57	RTS II / 2017
				9,60							
32	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	9,60	71,49	0,00	686,30	686,30	0,01	0,13	RTS II / 2017
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>2 845,47</b>	<b>2 845,47</b>		<b>0,00</b>	
33	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením přesun hmot a sutě 0,7075+0,15+0,7008	t	1,56	1 826,01	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00	0,00	RTS II / 2017
				1,56							
	<b>S979VD</b>	<b>Přesun a odvoz suti</b>				<b>800,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	
34	979001VD	Vnitrostaveništní přesun a odvoz suti	kpl	1,00	2 000,00	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	
		<b>Komín č.3: 0,8x0,8</b>				<b>26 423,09</b>	<b>27 625,59</b>	<b>54 048,67</b>		<b>1,56</b>	
	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>8 867,68</b>	<b>6 993,02</b>	<b>15 860,70</b>		<b>0,71</b>	
35	602015122-RV	Omitka stěn jádrová trasová VICAT tloušťka vrstvy 30 mm	m2	9,60	860,60	5 423,81	2 837,95	8 261,76	0,06	0,54	RTS II / 2017
36	622471115-RV	Úprava stěn aktivovaným štukem KEIM feinputz	m2	9,60	235,39	960,00	1 299,74	2 259,74	0,01	0,06	RTS II / 2017
37	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	9,60	264,50	1 483,87	1 055,33	2 539,20	0,00	0,01	RTS II / 2016
38	622-001VD	Oprava komínové hlavy otlučení nesoudržných míst oprava materiálem weber.bat opravná hmota	kpl	1,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	2 800,00	0,10	0,10	RTS II / 2017
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>24,63</b>	<b>42,76</b>	<b>67,39</b>		<b>0,00</b>	
39	783511900R00	Údržba, nátěr olejový klempířských konstrukcí 1x 0,8*4*0,3	m2	0,96	70,20	24,63	42,76	67,39	0,00	0,00	RTS II / 2017
				0,96							
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>15 300,00</b>	<b>11 580,00</b>	<b>26 880,00</b>		<b>0,00</b>	
40	940001VD	Montáž 1 ks sestavy lešení komínu lešení trubkové, průchod přes střechní do prostoru půdy	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
41	940002VD	Pronájem sestavy lešení	Kč/den	30,00	210,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
42	940003VD	Demontáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
43	940004VD	Dopravní náklady na návoz lešení návoz + odvoz	kpl	1,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
44	940005VD	Přesun hmot pro montáž 1 ks sestavy lešení	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stav</b>				<b>1 430,77</b>	<b>3 769,23</b>	<b>5 200,00</b>		<b>0,15</b>	
45	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení suti	kpl	1,00	2 700,00	1 200,00	1 500,00	2 700,00	0,15	0,15	RTS II / 2017
46	95002VD	Demontáž a zpětná montáž krytiny pro průchod lešení	kpl	1,00	1 000,00	230,77	769,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
47	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>1 195,10</b>	<b>1 195,10</b>		<b>0,70</b>	
48	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 3*0,8*4	m2	9,60	53,00	0,00	508,80	508,80	0,06	0,57	RTS II / 2017
				9,60							
49	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	9,60	71,49	0,00	686,30	686,30	0,01	0,13	RTS II / 2017
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>2 845,47</b>	<b>2 845,47</b>		<b>0,00</b>	

50	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením přesun hmot a sutě 0,7075+0,15+0,7008	t	1,56	1 826,01	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>S979VD</b>	<b>Přesun a odvoz sutí</b>				<b>800,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	
51	979001VD	Vnitrostaveništní přesun a odvoz sutí	kpl	1,00	2 000,00	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	
	<b>62</b>	<b>Komín č.6: 0,8x1,4 - nátěr</b>				<b>5 917,71</b>	<b>13 740,19</b>	<b>19 657,90</b>		<b>0,16</b>	
		<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>4 628,82</b>	<b>5 672,58</b>	<b>10 301,40</b>		<b>0,01</b>	
52	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	13,20	264,50	2 040,32	1 451,08	3 491,40	0,00	0,01	RTS II / 2016
53	622471115-RV	Oprava štukové vrstvy KEIM feinputz	m2	13,20	175,00	981,35	1 328,65	2 310,00	0,01	0,08	RTS II / 2017
54	622-001VD	Oprava kominové hlavy otlučení nesoudržných míst oprava materiálem weber.bat opravná hmota	kpl	1,00	4 500,00	1 607,14	2 892,86	4 500,00	0,10	0,10	RTS II / 2017
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>		<b>0,00</b>	
55	940001VD	Pomocné lešení lehké - montáž demontáž přesun	kpl	1,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stav</b>				<b>1 288,89</b>	<b>2 711,11</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,15</b>	
56	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení sutí	kpl	1,00	2 900,00	1 288,89	1 611,11	2 900,00	0,15	0,15	RTS II / 2017
57	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>456,50</b>	<b>456,50</b>		<b>0,00</b>	
58	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením přesun hmot a sutě	t	0,25	1 826,01	0,00	456,50	456,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem								181 803,92			