

Došlo
dne: - 9 -11- 2018

PODATELNA 2

Č.j.: 2212/E/18

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Jméno: **M - SILNICE a.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 430
Zastoupený: [redacted], výkonným ředitelem,
na základě plné moci
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Doručovací adresa: [redacted]
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2018-092

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 52
Zastoupený: [redacted], ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

obchodní

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.7.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu vozovek v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 118058 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA POVRCHU VOZOVEK“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Konkrétně předmětem smlouvy o dílo byla oprava povrchu vozovek v ul. Dvorská, Pražská, Mýtská, Mánesova sever, Mánesova jih v Hradci Králové.

2. U opravy povrchu vozovek v průběhu provádění díla vyšly najevo skutečnosti, které objednatel jako zadavatel při sjednávání předmětu plnění nemohl ani při vynaložení veškeré náležité péče předvídat.
3. Konkrétně u opravy povrchu vozovky v ul. Dvorská v Hradci Králové se v projektové dokumentaci a výkazu výměr předpokládalo provést výplň spár asfaltem ve formě nalití hrany asfaltem a podél VP nebo žulových kostek, což se provádět nebude. Dále nebude přikročeno u potrubí k výškové úpravě poklopů, mříží a krycích hrců. Naopak je třeba položkový rozpočet doplnit o poplatky za skládku (inertní odpad) a odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem v délce 25 m. Bude třeba položit vrstvy pro obnovu a opravy z recyklovaného materiálu – chodníková podkladní vrstva tl. 50 mm a vrstvy pro obnovu a opravy z ASF betonu ACO 8 – konstrukce chodníků tl. 50 mm.

Změněný rozsah provedených prací a použitého materiálu má vliv na sjednanou cenu díla v souladu s příloženým rozpočtem dle skutečně provedených prací, kdy nová cena za provedení této části díla bude zohledňovat provedené vícepráce v částce 19.770,- Kč bez DPH a neprovedené méněpráce v částce – 54.217,60 Kč, tedy u této části díla dochází k ponížení ceny díla o 34.447,60 Kč bez DPH.

4. U opravy povrchu vozovky v ul. Mánesova sever v Hradci Králové průzkumné sondy neodhalily problematická místa, která zapříčinila změnu souvrství na těchto úsecích, tj. bylo nutné urovnání podkladu pod živičnými vrstvami a zároveň dle konzultace s projektantem i zvýšení tloušťky navrhovaných vrstev obrusné i ložné o 1 cm. Obrusná vrstva bude v tloušťce 40 mm a ložná v tloušťce 60 mm. V projektové dokumentaci a výkazu výměr se původně předpokládalo provést výplň spár asfaltem ve formě nalití hrany asfaltem a podél dvojlinky kostek, což se provádět nebude. Naopak je třeba položkový rozpočet doplnit o poplatky za skládku (inertní odpad) a za provedení zemních prací – plošné odkopávky do tl. 150 mm, vč. urovnání a hutnění pláňe.

Změněný rozsah provedených prací a použitého materiálu má vliv na sjednanou cenu díla v souladu s příloženým rozpočtem dle skutečně provedených prací, kdy nová cena za provedení této části díla bude zohledňovat provedené vícepráce v částce 222.801,44 Kč bez DPH a neprovedené méněpráce v částce – 14.134,80 Kč, tedy u této části díla dochází k navýšení ceny díla o 208.666,64 Kč bez DPH.

5. U opravy povrchu vozovky v ul. Pražská třída v Hradci Králové se v projektové dokumentaci a výkazu výměr předpokládalo provést vrstvy pro obnovu a opravy z ASF betonu ACO 11+, modifikovaná tl. 40 mm, vrstvy pro obnovu a opravy z ASF koberce Mastix SMA 8+, modifikovaná tl. 20 mm, dále výplň spár asfaltem ve formě nalití hrany asfaltem podél dvojlinky kostek vpravo a dále infiltrační postřik do 1,5 kg/m² nové UV, což se provádět nebude. Naopak je třeba položkový rozpočet doplnit o vrstvy pro obnovu a opravy z ASF koberce Mastix SMA 11+, modifikovaná tl. 40 mm.

Změněný rozsah provedených prací a použitého materiálu má vliv na sjednanou cenu díla v souladu s příloženým rozpočtem dle skutečně provedených prací, kdy nová cena za provedení této části díla bude zohledňovat provedené vícepráce v částce 110.829,48 Kč bez DPH a neprovedené méněpráce v částce – 110.829,24 Kč, tedy u této části díla dochází k navýšení ceny díla o 0,24 Kč bez DPH.

6. U opravy povrchu vozovky v ul. Mánesova jih v Hradci Králové se v projektové dokumentaci a výkazu výměr předpokládalo provést výplň spár asfaltem ve formě nalití hrany asfaltem podél dvojlinky kostek, což se provádět nebude.

Změněný rozsah provedených prací a použitého materiálu má vliv na sjednanou cenu díla v souladu s příloženým rozpočtem dle skutečně provedených prací, kdy nová cena za provedení této části díla bude zohledňovat neprovedené méněpráce v částce – 15.172,20 Kč, tedy u této části díla dochází ke snížení ceny díla o 15.172,20 Kč bez DPH.

- U opravy povrchu vozovky v ul. Mýtská v Hradci Králové průzkumné sondy neodhalily problematická místa, která zapříčinila změnu souvrství na těchto úsecích, tj. byla provedena pokládka pouze jedné živичné vrstvy v tloušťce 50mm. V projektové dokumentaci a výkazu výměr se původně přepočítávalo frézování stávajícího asfaltového krytu na podkladní vrstvu, která je ze žulové dlažby nebo výsprav, v tloušťce 11 cm. Skutečná vrstva asfaltového krytu byla proměnné tloušťky v rozmezí 6 cm do 13 cm. Frézováním byl podklad vyrovnán a provedeny lokální výspravy. Na připravený podklad byla provedena jiná pokládka asfaltového krytu oproti navržené dle projektové dokumentace. Původně navržené nové souvrství z ASF betonu ACL 16+ tl. 70 mm a z ASF koberce SMA 11+ 40 mm vč., dvou spojovacích postřiků bylo odsouhlaseno a provedeno z ASF koberce SMA 8+ tl. 50 mm s jedním postřikem.

Změněný rozsah provedených prací a použitého materiálu má vliv na sjednanou cenu díla v souladu s příloženým rozpočtem dle skutečně provedených prací, kdy nová cena za provedení této části díla bude zohledňovat provedené vícepráce v částce 359.169,55 Kč bez DPH a neprovedené méněpráce v částce – 471.997,16 Kč, tedy u této části díla dochází k ponížení ceny díla o 112.827,61 Kč bez DPH.

II.

S ohledem na skutečnosti uvedené výše se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 2.7.2018 v čl. V. odst. 1 Cena díla a platební podmínky následovně:

- Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: 5,386.199,- Kč.*

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
- Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

09. 11. 2018

V Hradci Králové dne

09. 11. 2018

V Hradci Králové dne

ZA Z

.....

I.S.

97

96 868

Hradec Králové

Příloha: - rozpočet dle skutečně provedených prací

HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové
Tel.:
IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447
Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl Pr, vložka 52

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 923118092 - Hradec Králové - Oprava povrchu vozovek

Objekt: 901 - Dodatek č.1

Etapa: 01 - SO 101 - Ulice Dvorská

001 - Méněpráce

5 - Komunikace

14	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Nalítí hrany asfaltem. Podél VP nebo žulových kostek	-551,9600 m	
----	-------	--	-------------	--

Součet za	5 - Komunikace			
------------------	-----------------------	--	--	--

8 - Potrubí

15	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	-2,0000 KUS	
16	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	-12,0000 KUS	
17	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	-2,0000 KUS	

Součet za	8 - Potrubí			
------------------	--------------------	--	--	--

Celkem	001 - Méněpráce			
---------------	------------------------	--	--	--

002 - Vícepráce

0 - Všeobecné konstrukce a práce

01	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	6,0000 m3	
----	--------	--	-----------	--

Součet za	0 - Všeobecné konstrukce a práce			
------------------	---	--	--	--

1 - Zemní práce

04	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM tl.0., 25 m, na trvalou skládku	6,0000 m3	
----	-------	--	-----------	--

Součet za	1 - Zemní práce			
------------------	------------------------	--	--	--

5 - Komunikace

08	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU chodníková podkladní vrstva tl. 50 mm	6,0000 m3	
11	5774AB	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 konstrukce chodníků, tl.50 mm	2,0000 m3	

Součet za	5 - Komunikace			
------------------	-----------------------	--	--	--

Celkem	002 - Vícepráce			
---------------	------------------------	--	--	--

Celkem	Etapa: 01 - SO 101 - Ulice Dvorská	-34 447,60
---------------	---	-------------------

-34 447,60

Etapa: 02 - SO 101 - Ulice Mánesova sever

001 - Méněpráce

5 - Komunikace

16	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Nalítí hrany asfaltem. podél dvojlinky kostek	-235,5800 m	
----	-------	---	-------------	--

Součet za	5 - Komunikace			
------------------	-----------------------	--	--	--

Celkem	001 - Méněpráce			
---------------	------------------------	--	--	--

002 - Vícepráce

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
0 - Všeobecné konstrukce a práce					
01	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	96,0000 m3		
		Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce			
1 - Zemní práce					
07	13383	Odkopávky plošné do tl. 150mm, vč. urovnání a hutnění pláně	96,0000 m3		
		Součet za 1 - Zemní práce			
5 - Komunikace					
14	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+ MODIFIK TL.50 MM	11,9900 m3		
15	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, 11S SMA 11+, TL.30 MM	12,0440 m3		
		Součet za 5 - Komunikace			
Celkem		002 - Vícepráce			
Celkem		Etapa: 02 - SO 101 - Ulice Mánesova sever			208 666,64
					208 666,64
Etapa: 03 - SO 101 - Ulice Pražská třída					
001 - Méněpráce					
001	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, MODIFIK TL.40 MM VYROVNÁVKA	-8,5780 m3		
002	5774JC	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 8+, MODIFIK TL.20 MM	-10,2040 m3		
003	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Naliti hrany asfaltem. podél dvojlinky kostek vpravo	-156,9870 m		
004	577231	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘÍK DO 1,5KG/M2 nové UV	-8,0000 m2		
		Součet za 001 - Méněpráce			
002 - Vícepráce					
001	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, MODIFIK TL.40 MM	19,7557 m3		
		Součet za 002 - Vícepráce			
Celkem		Etapa: 03 - SO 101 - Ulice Pražská třída			0,24
					0,24
Etapa: 04 - SO 101 - Ulice Mánesova jih					
001 - Méněpráce					
5 - Komunikace					
19	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Naliti hrany asfaltem. Podél dvojlinky z kostek	-252,8700 m		
		Součet za 5 - Komunikace			
Celkem		001 - Méněpráce			
Celkem		Etapa: 04 - SO 101 - Ulice Mánesova jih			-15 172,20
					-15 172,20

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Etapa: 05 - SO 101 - Ulice Mýtská

001 - Méněpráce

001	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 0,5 Kg/m2	-817,8000 m2		
002	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+ MODIFIK TL.70 MM	-57,2460 m3		
003	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, MODIFIK TL.40 MM	-32,7120 m3		
004	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Podél obrub nebo žulových kostek	-179,5400 m		
005	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kontrolní vrtly	-1,0000 kpl		

Součet za	001 - Méněpráce				-471 997,16
------------------	------------------------	--	--	--	--------------------

002 - Vícepráce

001	5774JD	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 8+, MODIFIK TL.50 MM	62,4100 m3		
-----	--------	--	------------	--	--

Součet za	002 - Vícepráce				359 169,55
------------------	------------------------	--	--	--	-------------------

Celkem	Etapa: 05 - SO 101 - Ulice Mýtská				-112 827,61
---------------	--	--	--	--	--------------------

-112 827,61

CELKEM Objekt: 901 - Dodatek č.1

46 219,47

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868