

# MUZEUM KRISTIÁNOV OPRAVA ELEKTRO

Vyhotoveno dne:

17.05.2018

Vypracoval:

typ zařízení	počet	cena / materiál	cena / montáž	cena celkem	poznámky
Montážní práce elektro	90		350,00 Kč	31 500,00 Kč	kompletní přepojení orientačního osvětlení + 2x model na 24V, drobné úpravy rozvaděčů
Výkopové práce	10		250,00 Kč	2 500,00 Kč	pro nový propoj 24V do rozvaděče
LED pásky 24V	1	11 664,00 Kč		11 664,00 Kč	plus profily a příp. kabely
proudový chránič 3F 300mA 40A	1	2 289,00 Kč		2 289,00 Kč	doplnění - dle normy - dřevostavba
dobíječka 24V	1	7 421,00 Kč		7 421,00 Kč	s příslušenstvím - odpojovač, balancer, převodník 24/12
dobíječka 12V	1	2 418,00 Kč		2 418,00 Kč	pro EZS
box pro AKU 65Ah	1	1 443,00 Kč		1 443,00 Kč	pro EZS
moduly do rozv.	1	2 328,00 Kč		2 328,00 Kč	relé, časové relé
přísluš do rozv.	1	1 655,00 Kč		1 655,00 Kč	vývodky, jističe, svorky RSA, pojistky, dutinky, DIN, CYA
kabely CYKY	1	6 658,00 Kč		6 658,00 Kč	
lišty, trubky, přichytky	1	1 435,00 Kč		1 435,00 Kč	
ostatní elektomateriál	1	1 642,00 Kč		1 642,00 Kč	zásuvky, odbočné krabice, wago svorky, stahovací pásy, drobný montážní materiál
jíný materiál	1	500,00 Kč		500,00 Kč	bitumel, silikon, lepidlo
klíčka univerzální	1	547,00 Kč		547,00 Kč	pro rozvaděče - požadavek
projekt, DSP	1		8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	změna projektu, hledání řešení, zakreslení skutečného provedení
				- Kč	
revize elektro	1		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	závěrečná revize elektro
				- Kč	
EZS	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	revize a převzetí do servisu, zmapování systému, kontrola programu, dokumentace
				- Kč	
Dopravné, režie	1	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	režijní náklady a dopravné
<b>dodávka celkem</b>				<b>95 000,00</b>	

Uvedené ceny jsou bez DPH