



OStRM/2018/159

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 82sbpf

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [REDACTED].

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMA MB s.r.o.
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. František Petrtyl a Josef Dufek
IČO: 61681679
Obchodní rejstřík: zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36591
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: p2c7z8t

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat [REDACTED]

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„Cyklostezka Jičínská“, (dále jen „Smlouva“)

1 Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle článku 3 Smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této Smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5 Smlouvy.

1.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky a souhlasí se sjednáním ceny jako ceny za dílo určené pevnou částkou. Zhotovitel se při prohlídce staveniště seznámil s okolnostmi realizace stavby, s přístupovými komunikacemi a manipulačními plochami. Vyžadované postupy prací a okolnosti realizace prací promítl do jednotkových cen své cenové nabídky.

1.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady, rozpory a neúplnosti v projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem, popř. pokynů objednatele, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou způsobilost, a to ihned po jejich zjištění. V případě nesplnění této povinnosti, odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla.

1.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

1.6 Smlouva je uzavírána v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Cyklotezka Jičínská“ a zhotovitel byl jako dodavatel vybrán v rámci tohoto zadávacího řízení; požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci a závazky obsažené v nabídce zhotovitele jsou platné též pro plnění této smlouvy.

1.7 Předmět Smlouvy je spolufinancován z Fondů EU, konkrétně z IROP v rámci IPRÚ (integrovaný plán rozvoje území) Mladá Boleslav

Název projektu: „Cyklotezka Jičínská“

Smluvní strany se zavazují ke splnění všech požadavků z této skutečnosti vyplývajících.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

3 Předmět díla

3.1 Předmětem díla je realizace stavby „Cyklotezka Jičínská“

Stavba bude prováděna dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelům písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

- a) Dokumentace pro provádění stavby
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1
- c) Seznam poddodavatelů – příloha č. 2

3.2 Autorem dokumentace pro provádění stavby CR PROJECT s.r.o., se sídlem Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, 293 01 IČ.270 861 35; DIČ CZ 270 861 35

3.3 Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, tvoří zejména:

3.3.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč a budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek, veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za zábory, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu

a užívání, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele, na ploše vymezené v koordinační situaci; přípravu veškerých podkladů pro kolaudační řízení a to zejména:

- a) jeho kompletní uvedení do provozu, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatele odsouhlasen.
- b) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.)
- c) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek
- d) předání dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány
- e) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle příslušných technických norem

3.3.2 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to v plném rozsahu.

3.3.3 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.

3.3.4 Geodetické práce v rozsahu plnění zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla objednateli zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně 10 dnů před kolaudačním řízením.

3.3.5 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změn“) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

3.3.6 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství.

3.3.7 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR v části závazných i doporučujících, a dle dohodnutého systému řízení jakosti, případně zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.

3.3.8 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními.

3.3.9 Realizační dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními poddodavateli zhotovitele tak, aby stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu. Při provádění inženýrských sítí, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno dodržovat podmínky a zvyklosti budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu díla a po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinační situace sítí.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nade vší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných objednatelem.

3.5 Veškeré změny předmětu Smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace nebo ze skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla anebo se při vlastní realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem), musí být před vlastní realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této Smlouvy a následně potvrzeny písemným

8

dodatkem v souladu s článkem 13 Smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu Smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4 Termín zhotovení díla

4.1 Předpokládaná doba realizace stavby jsou 4 měsíce a je závislá na ukončení zadávacího řízení, zahájení plnění nastane okamžitě po obdržení písemné výzvy k plnění, kterou zadavatel zašle dodavateli, s níž byla podepsána smlouva.

4.2 Další termíny se požadují následovně:

předpokládaný termín zahájení prací I. etapy – 10/2018

termín dokončení prací I. etapy – 11/2018

předpokládaný termín zahájení prací II. etapy – 03/2019

termín dokončení prací II. etapy – 04/2019

Termín ukončení se může změnit z objektivních příčin, způsobených třetími stranami nebo jinými okolnostmi, nezávislými na vůli smluvních stran.

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k započetí plnění předmětu díla nejpozději do jednoho roku od uzavření této smlouvy o dílo, jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od této Smlouvy.

4.4 Geodetické práce budou prováděny průběžně a souhrnně předány objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kolaudačního řízení.

4.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle časového harmonogramu výstavby, v němž jsou stanoveny a věcně definovány důležité dílčí termíny v počtu dnů ode dne doručení výzvy dle odst. 4.1 Smlouvy a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Plnění dílčích termínů dle časového harmonogramu výstavby bude potvrzováno zástupcem objednatele ve věcech provádění díla ve stavebním deníku.

4.6 Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby termíny dle časového harmonogramu stavby nebyly ohroženy.

4.7 Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

5 Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 14.477.283,- Kč (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc dvě stě osmdesát tři korun Českých) K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, je stanovena jako cena ujednaná na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejména:

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nálezů, vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oplocení stavby, řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti s realizací DIO).

5.3 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené v předaných stanoviscích jednotlivých orgánů státní správy (včetně podmínek územních souhlasů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní

rozhodnutí a veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení) a včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.

5.4 Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

- a) změny předmětu plnění, dohodnutého v dodatku ke smlouvě o dílo,
- b) při zákonné změně sazby DPH podle účinnosti zákonné úpravy.

5.5 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. 3.5 této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně:

- a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1) a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, tak doplní jednotkové ceny podle platného ceníku ÚRS a tyto odsouhlasí s objednatelem. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani platného ceníku ÚRS budou účtovány dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů. Tato cena bude navýšena o pořízovací přírážku ve výši 4 %.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady nového rozsahu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací či méněprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a způsobem uvedeným v čl. 13. Smlouvy, včetně ceny a způsobu jejich provedení.

5.8 Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku.

5.9 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

5.10 Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se požadavek stává dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. 13 Smlouvy. Tato skutečnost se rovněž poznačí do stavebního deníku. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak stanoveno v čl. 3. Smlouvy budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny od celkové ceny díla, uvedené v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy.

6 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 Protože jde o dílo se značnými náklady a strany nesjednaly placení zálohy, je zhotovitel během provádění díla oprávněn požadovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům, a to následujícím způsobem:

Zhotovitel může uplatnit právo na přiměřenou část ceny díla vždy za období každého kalendářního měsíce, ve kterém bude probíhat zhotovení díla.

Konečnou fakturu, ve které zhotovitel doučtuje celkovou cenu díla (cenu díla za poslední měsíc zhotovení), vystaví až po řádném dokončení a předání a převzetí díla.

6.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vystavovat a objednateli k odsouhlasení měsíčně předkládat zjišťovací protokoly podle skutečné rozpracovanosti stavby ve formě položkového soupisu prací ve struktuře dle skladby nabídkového rozpočtu a výkazu výměr. Zjišťovací protokol, opatřený podpisem technického dozoru objednatele a zástupce objednatele ve věcech provádění díla, je povinnou přílohou každé faktury.

6.3 Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k doplnění a opravě faktury se prodlužuje termín splatnosti. Faktury budou předávány objednateli ve třech vyhotoveních.

Faktura musí být zejména označena názvem a číslem projektu, viz odst. 1.7. Smlouvy.

6.4 Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele.

6.5 Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje sjednat s objednatelům přímé platby poddodavatelům.

6.6 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele, jedná se o úkon neplatný.

7 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatelům označené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 2 dny předem, a to prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku.

7.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořízený protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

7.3 Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré dostupné výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

7.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odst. 7.2 Smlouvy, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skutečnost zhotovitel zaznamená ve stavebním deníku. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

7.5 Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel sám ani osoba s ním propojená.

Kontroly průběhu výstavby:

7.7 V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelům. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob, poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

7.9 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví-li oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinny též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti.

7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být, nedojde-li k jiné písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelově a nahrazeny jinými bezvadnými.

7.13 Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatelově. V případě nevhodnosti pokynů objednatelově je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatelově písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.

7.15 Zhotovitel může provést zakrytí podzemních vedení a zařízení až po polohovém a výškovém zaměření odpovědným geodetem a po kontrole objednatelově.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi, kterého jmenoval objednatel podle zvláštních právních předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

7.17 Staveniště bude zhotoviteli předáno ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy objednatelově dle odst. 4.2 Smlouvy, pokud není ve výzvě objednatelově stanoveno jinak. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.18 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky či elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.

7.19 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalších, odkanalizování a odvodnění, včetně všech s tímto souvisejících provizorních přípojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou obsažena v ceně díla.

7.20 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatelově zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

7.21 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybující se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniště v nutném rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě objednatel schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby a informace o investoru. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

7.26 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a pro činnost koordinátora BOZP.

Omezení a požadavky objednatele:

7.27 Zhotovitel je povinen respektovat a zohlednit v nabídnuté ceně provozní podmínky zadavatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky objednatele:

- a) Pracovní doba zhotovitele je možná od 6:30 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění podmínky uvedené v bodě j) tohoto odstavce.
- b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance objednatele a mimo období letních prázdnin také pro veřejnost.
- c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
- d) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáž celé původní výplně otvoru, je povinností objednatele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům.
- e) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního prostoru se zásobováním po fasádním lešení.
- f) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
- g) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatel užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
- h) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.
- i) Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po konstrukci budovy (např. vrtání), nesmí být v době mimo období letních prázdnin prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.
- j) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
- k) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatel.

Stavební deník

7.28 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod.

7.29 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

7.30 Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.31 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

Zkoušky

7.32 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

7.33 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, předpisy platnými pro výstavbu projektovou dokumentací a technickými údaji, vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení, tvořících součást zhotovovaného díla.

7.34 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

7.35 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.36 Zhotovitel je oprávněn určit provedení části díla třetí osobou pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací.

7.37 Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odírat. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

7.38 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nahrazovaným poddodavatelem v zadávacím řízení.

7.39 Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

Veřejnoprávní kontrola

7.40 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen

poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.41 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

7.42 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy a výstupy opatřit vizuální identitou projektů dle pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření a prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.

Fyzické osoby podléající se na plnění předmětu smlouvy

7.43 Objednatel si jako zadavatel v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, viz odst. 1.6 Smlouvy, stanovil požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci ve vztahu k fyzickým osobám, které se mají na plnění předmětu smlouvy podílet. Tyto fyzické osoby je možné měnit pouze se souhlasem objednatel, přičemž fyzické osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy nově podílet, musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako nahrazované fyzické osoby. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odírat.

8 Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta, je-li zřízen. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.2 Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění, je stanoven na 5 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

9 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku plnění dle této smlouvy objednatel.

9.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání staveniště až do předání a převzetí díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním nejméně ve výši 10 milionů Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy.

10 Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu, musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 2 dny před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

10.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení s objednatелеm, na kterém bude reklamace projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 48 hodin od písemného nahlášení vady díla, do dalších 96 hodin je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatелеm odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.5 V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání Smlouvy je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) za ceny dle platného ceníku ÚRS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.6 V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívání díla k jeho obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od písemného nahlášení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. V případě, že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla objednatелеm nebo třetí osobou.

10.7 V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla k jeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

10.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

10.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků poddodavatelů. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu do termínu předání díla dle této smlouvy.

10.10 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla, objednatel má právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Bankovní záruka

10.11 Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění povinnosti zhotovitele vyplývající ze záruky o dílo do doby předání a převzetí díla poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou bankovní zárukou, která musí být vystavena na částku ve výši 5% z ceny díla bez DPH a s platností alespoň jeden rok, ode dne jejího převzetí. Bankovní záruka bude obsahovat závazek příslušné banky, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, uspokojit příslušné výše uvedené nároky objednatele oproti jeho prohlášení o nesplnění povinností zhotovitele z této smlouvy, na jeho první písemnou žádost a bez námitek a bez přezkoumávání předmětného smluvního vztahu až do stanovené maximální částky. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti vystavené bankovní záruky, a to tak, že do 14ti dnů před koncem platnosti stávající záruky předá objednateli novou bankovní záruku platnou na další jeden rok. Pokud tak neučiní, bude mít objednatel právo na okamžité čerpání celé částky ze stávající bankovní záruky. Pokud zhotovitel následně novou bankovní záruku předá, objednatel je povinen mu vyčerpanou částku z bankovní záruky vrátit zpět na jeho účet nejpozději do deseti dnů od doručení nové bankovní záruky se shodnými podmínkami.

10.12 Výslovně se sjednává, že tato bankovní záruka bude použita:

- a) na odstraňování vad objednatel, popř. třetími osobami v souladu s odst. 10.5 a 10.6 Smlouvy,
- b) na slevu z ceny díla dle odst. 10.7 Smlouvy
- c) na náhradu škod dle odst. 10.9 a 10.10 Smlouvy
- d) na úhradu smluvních pokut dle odst. 11.1 – 11.7 Smlouvy.

10.13 Právo na plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech:

- a) že zhotovitel neodstraní vady uvedené v odst. 10.5 nebo 10.6 Smlouvy ve lhůtách tam uvedených nebo s objednatel dohodnutých a objednatel odstraní vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Nárok objednatele na plnění ze záruky v tomto případě vzniká ke dni odstranění vady objednatel nebo třetí osobou a vyčíslením nákladů na její odstranění.
- b) že se na díle vyskytnou neodstranitelné vady nebránící užívání díla k obvyklému účelu. Nárok objednatele na plnění z bankovní záruky v tomto případě vzniká ke dni, kdy objednatel doloží znaleckým posudkem výši slevy z ceny odpovídající rozsahu a charakteru těchto vad.
- c) že zhotovitel způsobil objednateli škody uvedené v odst. 10.9 až 10.11 Smlouvy. Návrh objednatele na uspokojení z bankovní záruky vzniká okamžikem vzniku takové škody.
- d) vzniku nároku na smluvní pokutu dle odst. 11.1 až 11.7 Smlouvy. Nárok objednatele na uspokojení z bankovní záruky v tomto případě vzniká ke dni vzniku nároku na smluvní pokutu v jakékoliv výši.

10.14 Před uplatněním nároku na plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovní záruky s odůvodněním, poté uplatní svůj nárok k proplacení.

10.15 Bankovní záruka se poskytuje na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 0,1 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s dílčími termíny plnění stanovenými v časovém harmonogramu výstavby činí 0,01 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení.

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinelých vad a nedodělků nebránících ani podstatně neomezujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz odst. 8.2 Smlouvy), dojde-li k převzetí díla

s vadami a nedodělkami se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 1.000,- Kč denně za každou vadu a každý nedodělek.

11.3 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v odst. 11.2 Smlouvy se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.5 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ neúčasti.

11.6 Smluvní pokuta za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně.

11.7 Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.) bude o tuto příslušnou částku zhotoviteli snížena nejbližší platba.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:

11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.9 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ neúčasti.

11.10 Smluvní pokuta ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne svolaného podle odst. 7.8. Smlouvy.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.11 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody.

11.12 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla.

11.13 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12 Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, zejména v případě:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,
- b) neoprávněného zastavení či přerušování prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující 20% z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

8

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokončeno.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části díla.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění předmětného díla z hlediska priority dokumentů platí rovnocennost smlouvy s ostatními shora uvedenými dokumenty.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

13.3 Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

13.4 Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

13.6 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že přílohy této smlouvy dodá objednateli v otevřeném a strojově čitelném formátu.

13.7 Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy Statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

13.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

13.9 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

13.10 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.

13.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

13.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet stavby
Příloha č. 2: Časový harmonogram výstavby
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů



V Mladé Boleslavi dne 31. 10. 2018



DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.5430, ze dne 21.9.2018.

V Mladé Boleslavi dne 31.10.2018



vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014-040

Stavba: Cyklooprava Mladá Boleslav, OC Olympia - Českobratrské nám. - ul. Mjr. Frymly

KSO: Mladá Boleslav

CC-CZ: Datum: 15. 5. 2017

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Č. 00238295
DIČ:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Č. 61681679
DIČ: CZ 61681679

Projektant: CR Project s.r.o.

Č. 27086135
DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle 52622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů.

Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací).

Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky.

Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.

Vzhledem k charakteru stavby a to limová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

Cena bez DPH			14 477 282.73
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21.00 %	14 477 282.73	3 040 229.37
snížená	15.00 %	0.00	0.00
Cena s DPH			17 517 512.10

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Cyklopraha Mladá Boleslav, OC Olympia Československé nám. ul. Mgr. Hymla
Objekt:

SO.101 - SO.101 - Komunikace pro pěší a cyklostezka

KSO:
Místo: Mladá Boleslav

Zacavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:
GEMA MB s.r.o.

Projektant:
CR Project s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2017

IČ: 00238295

DIČ:

IČ: 61681679

DIČ: CZ 61681679

IČ: 27086135

DIČ: CZ27086135

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

Cena bez DPH		12 234 170.73	
DPH základní snižené	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 234 170.73	21.00	2 569 175.85
	0.00	15.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	14 803 346.58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Mladá Boleslav, OC Olympia Československé nám. ul. Mjr. F. F. F. F. F.

Objekt: SO.101 - SO.101 - Komunikace pro pěší a cyklostezka

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 15. 5. 2017

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: CR Project s.r.o.

Jednotka: GEMA MB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 234 170,73	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 234 170,73	
D	1	Zemní práce					1 177 397,68	
D	R10	Společné zemní práce					440 731,05	
1	K	167101102	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	263,800	45,00	11 871,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Nakládání pro dovoz z mezidoposle na místo použití:					
VV			263,800 " - ornice"		263,800			
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	263,800	55,00	14 509,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Dovoz materiálu z mezidoposle na místo použití:					
VV			263,800 " - ornice"		263,800			
3	K	162601106	Vodorovné přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	2 484,819	60,00	149 089,14	
VV			Odvaz přebytkového výkopu na skládku:					
VV			2219,409 " - pro komunikaci"		2 219,409			
VV			30,600 " - hloubení utěrných vpustí"		30,600			
VV			160,560 " - hloubení rýh š. do 600 mm"		160,560			
VV			74,250 " - hloubení rýh š. do 2000 mm"		74,250			
VV			Součet		2 484,819			
4	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	2 484,819	10,00	24 848,19	CS ÚRS 2018 01
VV			2484,819 " - viz. položka č. 162601106 - Vodorovné přemístění na skládku"		2 484,819			
5	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)	m3	2 484,819	60,00	149 089,14	
VV			2484,819 " - viz. položka č. 162601106 - Vodorovné přemístění na skládku"		2 484,819			
6	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	7 610,382	12,00	91 324,58	
VV			419,011,11 " - komunikace pro aut. dop. - asfalt - KS I"		465,090			
VV			422,011,11 " - komunikace pro aut. dop. - asfalt - v místě OK - KS Ia"		468,420			
VV			1291,501,11 " - komunikace pro cyklisty - asfalt"		1 433,565			
VV			2595,011,11 " - komunikace pro pěší - zámková dlažba"		2 880,450			
VV			(1111,50+170,50+424,70)*1,11 " - komunikace pro pěší - žulová mozaika"		1 894,437			
VV			(42,50+22,0)*1,11 " - autobusový zářez - žulová dlažba"		71,595			
VV			268,501,11 " - poježděná komunikace - zámková dlažba"		298,035			
VV			89,011,11 " - příčné prahy - žulová dlažba"		98,790			
VV			Součet		7 610,382			
D	R11	Zemní práce pro komunikace					199 746,86	
7	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro stlnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	2 219,409	30,00	66 582,27	CS ÚRS 2018 01
VV			Odkop pro spodní stavbu komunikací:					
VV			0,050*841,01,11 " - komunikace pro aut. dop. - asfalt"		46,676			
VV			0,050*1291,501,05 " - komunikace pro cyklisty - asfalt"		87,804			
VV			0,050*2595,01,05 " - komunikace pro pěší - zámková dlažba"		136,238			
VV			0,050*(1111,50+170,50+424,70)*1,05 " - komunikace pro pěší - žulová mozaika"		89,602			
VV			0,050*(42,50+22,0)*1,11 " - autobusový zářez - žulová dlažba"		3,580			
VV			0,050*268,501,05 " - poježděná komunikace - zámková dlažba"		14,096			
VV			0,050*89,01,11 " - příčné prahy - žulová dlažba"		4,940			
VV			Mezisoučet		362,934			
VV			Odkop pro výměnu podlaží:					
VV			0,300*419,01,11 " - komunikace pro aut. dop. - asfalt - KS I"		139,527			
VV			0,400*422,01,11 " - komunikace pro aut. dop. - asfalt - v místě OK - KS Ia"		187,368			
VV			0,250*1291,501,11 " - komunikace pro cyklisty - asfalt"		358,391			
VV			0,250*2595,01,11 " - komunikace pro pěší - zámková dlažba"		720,113			
VV			0,250*1111,501,11 " - komunikace pro pěší - žulová mozaika"		308,441			
VV			0,500*42,501,11 " - autobusový zářez - žulová dlažba"		23,588			
VV			0,300*268,501,11 " - poježděná komunikace - zámková dlažba"		89,411			
VV			0,300*89,01,11 " - příčné prahy - žulová dlažba"		29,637			
VV			Mezisoučet		1 856,475			
VV			Součet		2 219,409			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro stlnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	2 219,409	10,00	22 194,09	CS ÚRS 2018 01
VV			2219,409 " - viz. položka 122202203 - Odkopávky pro stlnice"		2 219,409			
9	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávký nebo prokopávký v blízkosti inženýrských sítí	m3	443,882	250,00	110 970,50	CS ÚRS 2018 01
VV			Uvažováno s 20,0% objemem:					
VV			2219,409*0,20		443,882			
D	R13	Zemní práce pro odvodnění komunikací					202 738,52	
10	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,600	290,00	8 874,00	CS ÚRS 2018 01
VV			17*2,25*0,80 " - 17 kusů LV"		30,600			
11	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	30,600	50,00	1 530,00	CS ÚRS 2018 01
VV			30,600 " - Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3"		30,600			
12	K	132201102	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	160,560	350,00	56 196,00	CS ÚRS 2018 01
VV			0,45*300,0 " - pro drenážní potrubí"		135,000			
VV			0,40*0,60*(2,50+8,0+34,0+53,0+9,0) " - vsaky v průlehu"		25,560			
VV			Součet		160,560			
13	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	m3	160,560	150,00	24 084,00	CS ÚRS 2018 01
VV			160,560 " - Viz. pol. č. 132201102 - Hloubení rýh š. do 600 mm ve tř. 3"		160,560			
14	K	132201201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	74,250	400,00	29 700,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1,0*0,50*20,50 " - napojení ul. - vpust"		10,250			
VV			1,0*0,250*(3,0+8,50+9,50+29,0+16,0+9,0+7,0+5,0+12,0+24,0+4,0+8,0+26,0+34,0+53,0+8,0) " - průlehy"		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		470,60			2.400			
D	5		Komunikace				5 303 806.53	
D	R51		Podkladní vrstvy				1 405 559.25	
43	K	564851111	Podklad ze štrkodorů ŠD tl 150 mm	m2	8 838.750	105.00	928 068.75	CS ÚRS 2018 01
VV			Podkladní vrstvy:					
VV			Komunikace pro aut. dop. - asfalt - 2 vrstvy:					
VV			2*372,0*1,11 - od ZÚ po ul. Jilemnického - KS I"		825.840			
VV			2*47,0*1,11 - od ul. Jilemnického po KÚ - KS I"		104.340			
VV			2*422,0*1,11 - v místě OK - KS Ia"		936.840			
VV			Komunikace pro cyklisty - asfalt:					
VV			1291,50*1,05 - od ZÚ po KÚ"		1 356.075			
VV			Komunikace pro pěši - zámková dlažba:					
VV			276,50*1,05 - od ZÚ po ul. Jilemnického"		290.325			
VV			558,50*1,05 - od ul. Jilemnického po km 0,646"		586.425			
VV			126,50*1,05 - v místě přechodu přes ul. Jičínskou u OK"		132.825			
VV			1451,0*1,05 - od km 0,646 po KÚ - bezfasetová dlažba"		1 523.550			
VV			Slepecká dlažba - zámková dlažba:					
VV			38,50*1,05 - od ZÚ po ul. Jilemnického"		40.425			
VV			144,0*1,05 - od ul. Jilemnického po KÚ"		151.200			
VV			Komunikace pro pěši - žulová mozaika:					
VV			(783,50+328,0)*1,05		1 167.075			
VV			Mezisoučet		7 114.920			
VV					0.000			
VV			Výměna podloží - celkem 300 mm - 2 vrstvy:					
VV			Komunikace pro aut. dop. - asfalt:					
VV			2*372,0*1,11 - od ZÚ po ul. Jilemnického - KS I"		825.840			
VV			2*47,0*1,11 - od ul. Jilemnického po KÚ - KS I"		104.340			
VV			Příčný práh - žulová dlažba:					
VV			2*89,0*1,11 - příčné prahy - mimo cyklostezku"		197.580			
VV			Pojízdné komunikace - zámková dlažba:					
VV			2*51,0*1,11 - vjezd"		113.220			
VV			2*3,0*1,11 - slepecká dlažba"		6.660			
VV			2*214,50*1,11 - obslužná komunikace u OK"		476.190			
VV			Mezisoučet		1 723.830			
VV			Součet		8 838.750			
44	K	564861111	Podklad ze štrkodorů ŠD tl 200 mm	m2	1 107.225	40.00	44 289.00	CS ÚRS 2018 01
VV			Autobusový zářív - žulová dlažba:					
VV			42,50*1,11 - od ZÚ po ul. Jilemnického"		47.175			
VV			22,0*1,11 - od ul. Jilemnického po OK - zastávka BUS - použití pův. kostek"		24.420			
VV			Příčný práh - žulová dlažba:					
VV			89,0*1,11 - příčné prahy - mimo cyklostezku"		98.790			
VV			Mezisoučet		170.385			
VV					0.000			
VV			Výměna podloží - celkem 400mm:					
VV			2*422,0*1,11 - v místě OK - KS Ia - 2 vrstvy"		936.840			
VV			Součet		1 107.225			
45	K	564871111	Podklad ze štrkodorů ŠD tl 250 mm	m2	5 924.055	50.00	296 202.75	CS ÚRS 2018 01
VV			Podkladní vrstvy:					
VV			Pojízdné komunikace - zámková dlažba:					
VV			51,0*1,05 - vjezd"		53.550			
VV			3,0*1,05 - slepecká dlažba"		3.150			
VV			214,50*1,05 - obslužná komunikace u OK"		225.225			
VV			Mezisoučet		281.925			
VV					0.000			
VV			Výměna podloží - celkem 250 mm:					
VV			Komunikace pro cyklisty - asfalt:					
VV			1291,50*1,11 - od ZÚ po KÚ"		1 433.565			
VV			Komunikace pro pěši - zámková dlažba:					
VV			276,50*1,11 - od ZÚ po ul. Jilemnického"		306.915			
VV			558,50*1,11 - od ul. Jilemnického po km 0,646"		619.935			
VV			126,50*1,11 - v místě přechodu přes ul. Jičínskou u OK"		140.415			
VV			1451,0*1,11 - od km 0,646 po KÚ - bezfasetová dlažba"		1 610.610			
VV			Slepecká dlažba - zámková dlažba:					
VV			38,50*1,11 - od ZÚ po ul. Jilemnického"		42.735			
VV			144,0*1,11 - od ul. Jilemnického po KÚ"		159.840			
VV			Komunikace pro pěši - žulová mozaika:					
VV			(783,50+328,0)*1,11		1 233.765			
VV					0.000			
VV			Výměna podloží - celkem 500 mm - 2 vrstvy:					
VV			Autobusový zářív - žulová dlažba:					
VV			2*42,50*1,11 - od ZÚ po ul. Jilemnického"		94.350			
VV			Mezisoučet		5 642.130			
VV			Součet		5 924.055			
46	K	567142111	Podklad ze směsi stvlečené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	161.175	850.00	136 998.75	CS ÚRS 2018 01
VV			Autobusový zářív - žulová dlažba:					
VV			42,50*1,05 - od ZÚ po ul. Jilemnického"		44.625			
VV			22,0*1,05 - od ul. Jilemnického po OK - zastávka BUS - použití pův. kostek"		23.100			
VV			Příčný práh - žulová dlažba:					
VV			89,0*1,05 - příčné prahy - mimo cyklostezku"		93.450			
VV			Součet		161.175			
D	R52		Komunikace pro aut. dop. - asfalt				679 475.00	
47	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 H 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	841.000	290.00	243 890.00	CS ÚRS 2018 01
VV			26,0+9,0+2,50+31,0+8,0+2,0+23,50+7,50+3,50+16,0+16,50+15,50+18,50+24,0+7,50+1,50+88,0+22,0+18,50+31,0 - od ZÚ po ul. Jilemnického - KS I"		372.000			
VV			12,0+8,50+5,50+3,0+18,0 - od ul. Jilemnického po KÚ - KS I"		47.000			
VV			206,0+2,50*2+2,50*2+206,0 - v místě OK - KS Ia"		422.000			
VV			Součet		841.000			
48	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 283.000	20.00	25 260.00	CS ÚRS 2018 01
VV			26,0+9,0+2,50+31,0+8,0+2,0+23,50+7,50+3,50+16,0+16,50+15,50+18,50+24,0+7,50+1,50+88,0+22,0+18,50+31,0 - od ZÚ po ul. Jilemnického - KS I"		372.000			
VV			12,0+8,50+5,50+3,0+18,0 - od ul. Jilemnického po KÚ - KS I"		47.000			
VV			2*(206,0+2,50*2+2,50*2+206,0) - v místě OK - KS Ia - 2 vrstvy"		844.000			

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41,50+22,50+10,0+21,50+16,50+23,0+17,50+18,0		170.500			
63	K	596211R01	Kladení slepecké dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	424.700	490.00	208 103.00	
	VV		Komunikace pro pěší:					
	VV		181,80 "- slepecká přídlažba"		181.800			
	VV		242,90 "- slepecká úprava"		242.900			
	VV		Součet		424.700			
64	M	592473R20	dlaždice betonová 25,5x25,5x6 cm bílá	m2	185.436	490.00	90 863.64	
	VV		komunikace pro pěší - slepecká přídlažba:					
	VV		26,1+0,9+2,1+18,5+2,7+2,5+8,8+9,8+2,9+2,5+18,1+2,6+2,2+2,7+2,5+0,8+1,1+12,7+1,		181.800			
	VV		6+0,9+16+1,8+1,8+33,1+1,5+1+2,3*2+1,2*2+1,5+1,6+2,3+2,2-10 "- přídlažba"					
	VV		"Ztrátne 2,0% "- 181,800*0,02		3.636			
	VV		Součet		185.436			
65	M	592480R50	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá	m2	247.758	880.00	218 027.04	
	VV		komunikace pro pěší - slepecká úprava:					
	VV		28,3+25,9+13,8+2+14,5+6,9+18,7+3,7+2,8+4,8+3,3+1,2+17,9+3,2+15,5+5,1+5,2+41,2+		242.900			
	VV		1,8+2,1+6,3+1,6+4,4+5,4+7,3 "- slepecká úprava					
	VV		"Ztrátne 2,0% "- 242,900*0,02		4.858			
	VV		Součet		247.758			
	D	R56	Autobusový záliv - žulová dlažba				72 648.70	
66	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	42.500	490.00	20 825.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		42,50 "- od ZÚ po ul. Jilemnického"		42.500			
67	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	14.153	2 900.00	41 043.70	CS ÚRS 2017 01
	VV		42,50 "- od ZÚ po ul. Jilemnického"		42.500			
	VV		42,5*0,333 'Přepočtené koeficientem množství		14.153			
68	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	22.000	490.00	10 780.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,0 "- od ul. Jilemnického po OK - zastávka BUS - použití pův. kostek"		22.000			
	D	R57	Pojížděné komunikace - zámková dlažba				137 219.10	
69	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	268.500	240.00	64 440.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,50+19,50+16,0 "- vjezd"		51.000			
	VV		3,0 "- slepecká dlažba"		3.000			
	VV		214,50 "- obslužná komunikace u OK"		214.500			
	VV		Součet		268.500			
70	M	592452291	dlažba zámková bezfasetová IČKO 20x16,5x8 cm, povrch standard, barva přírodní	m2	218.790	250.00	54 697.50	
	VV		214,50 "- obslužná komunikace u OK"		214.500			
	VV		"Ztrátne 2,0% "- 214,500*0,02		4.290			
	VV		Součet		218.790			
71	M	592452292	dlažba zámková bezfasetová IČKO 20x16,5x8 cm, povrch standard, barva červená	m2	52.020	310.00	16 126.20	
	VV		15,50+19,50+16,0 "- vjezd"		51.000			
	VV		"Ztrátne 2,0% "- 51,000*0,02		1.020			
	VV		Součet		52.020			
72	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	3.000	50.00	150.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,0 "- slepecká dlažba"		3.000			
	VV		Součet		3.000			
73	M	592451R99	dlažba zámková tvaru CIHLA SLEPECKÁ 20x10x8 cm, povrch standard, barva antracit	m2	3.060	590.00	1 805.40	
	VV		3,0 "- slepecká dlažba"		3.000			
	VV		"Ztrátne 2,0% "- 3,000*0,02		0.060			
	VV		Součet		3.060			
	D	R58	Příčné prahy - žulová dlažba				94 429.00	
74	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	89.000	500.00	44 500.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,50+15,0+6,0+14,0+5,50+13,50+9,50+6,0+13,0 "- příčné prahy - mimo cyklostezku"		89.000			
75	M	583801200	kostka dlažební žula drobná	t	18.156	2 750.00	49 929.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,50+15,0+6,0+14,0+5,50+13,50+9,50+6,0+13,0 "- příčné prahy - mimo cyklostezku"		89.000			
	VV		"Ztrátne 2,0% "- 89,000*0,02		1.780			
	VV		Součet		90.780			
	VV		90,78*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		18.156			
	D	8	Trubní vedení				529 569.25	
	D	R80	Společné práce pro trubní vedení				37 550.00	
76	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1.000	550.00	550.00	CS ÚRS 2018 01
77	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1.000	1 500.00	1 500.00	CS ÚRS 2018 01
78	M	552 414 60	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400 samonivelační	kus	1.000	5 500.00	5 500.00	
79	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	16.000	1 500.00	24 000.00	CS ÚRS 2018 01
80	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	4.000	1 500.00	6 000.00	CS ÚRS 2018 01
	D	R81	Napojení odvodňovačů				104 529.50	
81	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1.845	850.00	1 568.25	CS ÚRS 2018 01
	VV		napojení ul. vpustí:					
	VV		0,60*0,15*(1,50+0,50+2,0+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+1,0+1,0+0,50+2,50+0,50+1,50+		1.845			
	VV		3,50+1,50+2,0)					
82	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	20.500	150.00	3 075.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,50+0,50+2,0+0,50+0,50+0,50+0,50+1,0+1,0+0,50+2,50+0,50+1,50+3,50+1,50+		20.500			
	VV		2,0					
83	M	597106320	trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,00m spojovací systém F	m	21.525	450.00	9 686.25	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,50+0,50+2,0+0,50+0,50+0,50+0,50+1,0+1,0+0,50+2,50+0,50+1,50+3,50+1,50+		20.500			
	VV		2,0					
	VV		"Ztrátne 5,0% "- 20,500*0,05		1.025			
	VV		Součet		21.525			
84	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	45.000	150.00	6 750.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15*2 "- tvarovky - kolena"		30.000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,0+3,50+16,50+3,0+20,50+31,50+3,0+34,50+38,50+4,0+3,0+11,0+3,0+14,0+6,0+24,50+39,0+34,0 - od ZÚ po ul. Jilemnického		302.500			
	VV		25,50+18,50+12,0+13,50+12,0+21,50+6,0+114,0+6,0*2+6,0*2+102,0 - od ul. Jilemnického po OK		349.000			
	VV		Součet		651.500			
115	K	938908R11	Úklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením	m2	17 712.400	3.00	53 137.20	
	VV		1x během výstavby a 1x po výstavbě					
	VV		2*419,0 - komunikace pro aut. dop. - asfalt - KS I		838.000			
	VV		2*422,0 - komunikace pro aut. dop. - asfalt - v místě OK - KS Ia		844.000			
	VV		2*1291,50 - komunikace pro cyklisty - asfalt		2 583.000			
	VV		2*2595,0 - komunikace pro pěši - zámková dlažba		5 190.000			
	VV		2*(1111,50+170,50+424,70) - komunikace pro pěši - žulová mozaika		3 413.400			
	VV		2*(42,50+22,0) - autobusový záliv - žulová dlažba		129.000			
	VV		2*268,50 - pořízené komunikace - zámková dlažba		537.000			
	VV		2*89,0 - příčné prahy - žulová dlažba		178.000			
	VV		2*2000,0 - Ostatní okolní plochy		4 000.000			
	VV		Součet		17 712.400			
D R91			Osazení obrub a tlněk				1 217 251.55	
116	K	916131R01	Dodávka a osazení silničního obrubníku plastového stojatého se zámkovým spojem	m	155.500	250.00	38 875.00	
	VV		15,50+15,50+8,0+28,0+13,50+23,0+11,0+17,50+23,50		155.500			
117	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	469.000	225.00	105 525.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,50+22,0+36,50+22,0+2,50+11,0+6,0+18,0+12,0+20,0+84,0+49,0+5,0*2+3,50*2+49,0+88,50		469.000			
118	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	327.175	150.00	49 076.25	CS ÚRS 2017 01
	VV		31,50+22,0+36,50+22,0+2,50+11,0+6,0+18,0+12,0+20,0+84,0+49,0+5,0*2+3,50*2+49,0+88,50		469.000			
	VV		-42,0 - odpočet přechodových obrub		-42.000			
	VV		-100,0 - odpočet nájezdových obrub		-100.000			
	VV		-8*0,780 - odpočet obloukových obrub		-6.240			
	VV		Mezisoučet		320.760			
	VV		"Ztrátě 2,0% - 320,760*0,02		6.415			
	VV		Součet		327.175			
119	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	42.840	350.00	14 994.00	CS ÚRS 2017 01
	VV		21*2		42.000			
	VV		"Ztrátě 2,0% - 42,000*0,02		0.840			
	VV		Součet		42.840			
120	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	102.000	150.00	15 300.00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,50*2+15,50+3,0*2+4,0*2+5,0+5,0+3,50+4,50+11,0+3,0*8 - nájezdové obruby		100.000			
	VV		"Ztrátě 2,0% - 100,000*0,02		2.000			
	VV		Součet		102.000			
121	M	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm	kus	8.000	400.00	3 200.00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*2		8.000			
122	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	463.000	220.00	101 860.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		23,50+7,50+1,0+18,50+1,50+46,0+103,0+46,0+24,0+4,0+3,0+3,0+167,0+2,50*6		463.000			
123	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	472.260	190.00	89 729.40	CS ÚRS 2017 01
	VV		23,50+7,50+1,0+18,50+1,50+46,0+103,0+46,0+24,0+4,0+3,0+3,0+167,0+2,50*6		463.000			
	VV		"Ztrátě 2,0% - 463,000*0,02		9.260			
	VV		Součet		472.260			
124	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	683.500	120.00	82 020.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,0+4,50+4,50*2+5,0*2+3,50+2,50*2+2,0+4,50+11,0+2,50*2+2,0+13,0+2,50*2+5,50+28,50+31,0+41,50+33,50+90,50+2,0+40,0+2,50+14,50+118,0+44,50+30,50+28,50		591.500			
	VV		24,0+39,0+13,0+16,0		92.000			
	VV		Součet		683.500			
125	M	592173051	obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm, barva přírodní	kus	1 394.340	35.00	48 801.90	
	VV		683,50/0,50 - Viz. pol. č. 916331112 - Osazení zahradního obrubníku betonového		1 367.000			
	VV		"Ztrátě 2,0% - 1367,000*0,02		27.340			
	VV		Součet		1 394.340			
126	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81.500	250.00	20 375.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,0+21,0+38,0+7,50 - využití pův. vybouraných obrub		81.500			
127	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	845.500	250.00	211 375.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		40,0+83,0+5,0+16,0+16,0+44,50+16,0+21,50+2,50+24,0+5,0+19,50+33,0+16,50+28,50		650.500			
	VV		+9,0+9,0+32,50+29,0+14,0+14,50+49,50+52,0+15,50+5,50+15,0+19,0+15,0		195.000			
	VV		106,50+15,0+17,0+16,0+26,0+14,50		845.500			
	VV		Součet		845.500			
128	M	583802120	krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80	m	456.450	650.00	296 692.50	CS ÚRS 2018 01
	VV		40,0+83,0+5,0+16,0+16,0+44,50+16,0+21,50+2,50+24,0+5,0+19,50+33,0+16,50+28,50		650.500			
	VV		+9,0+9,0+32,50+29,0+14,0+14,50+49,50+52,0+15,50+5,50+15,0+19,0+15,0		195.000			
	VV		106,50+15,0+17,0+16,0+26,0+14,50		195.000			
	VV		-497,50*0,80 - zpětné osazení pův. obrub KS3 - uvažováno 80% pro zpětné využití		-398.000			
	VV		Mezisoučet		447.500			
	VV		"Ztrátě 2,0% - 447,500*0,02		8.950			
	VV		Součet		456.450			
129	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	15.000	120.00	1 800.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,0 - dvojitka - přechod u ul. Nováková		15.000			
130	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72.000	150.00	10 800.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,0 - dvojitka - přechod u ul. Nováková		15.000			
	VV		(3,50+3,50+4,0+5,0)*(3,0+3,0+3,50+4,50)*(3,0+3,0+3,50+4,0)*2 - podél příčných prahů		57.000			
	VV		Součet		72.000			
131	M	583801200	kostka dlažební žula drobná	t	2.130	2 750.00	5 857.50	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*15,0*0,024 - dvojitka - přechod u ul. Nováková		0.720			
	VV		57,0*0,024 - podél příčných prahů		1.368			
	VV		Mezisoučet		2.088			
	VV		"Ztrátě 2,0% - 2,088*0,02		0.042			
	VV		Součet		2.130			
132	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	36.000	550.00	19 800.00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		559,50+40,0+1,50+9,50 "- od ul. Jilemnického po OK"		610.500			
	VV		Součet		2 461.000			
160	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	258.750	40.00	10 350.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		betonové desky:					
	VV		15,0+120,0+5,0+6,0 "- od ZÚ po ul. Jilemnického"		146.900			
	VV		52,0+1,50 "- od ul. Jilemnického po OK"		53.500			
	VV		Mezisoučet		199.500			
	VV		přídlažba podél obrub:					
	VV		0,50*(8,50+9,50+18,0+12,50+13,50+56,50) "- do ZÚ po KÚ"		59.250			
	VV		Součet		258.750			
161	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2 211.000	50.00	110 550.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Komunikace pro pěši:					
	VV		102,50+55,50+5,50+673,50+367,0+274,0+63,0+119,0+530,50 "- zámková dlažba"		2 190.500			
	VV		20,50 "- vegetační dlažba"		20.500			
	VV		Součet		2 211.000			
162	K	113107222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 906.500	30.00	147 195.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Podkladní vrstva:					
	VV		35,0 "- pod panely"		35.000			
	VV		2461,0 "- pod mozaikou"		2 461.000			
	VV		199,50 "- pod bet. deskami"		199.500			
	VV		2190,50 "- pod zámkovou dlažbou"		2 190.500			
	VV		20,50 "- pod vegetační dlažbou"		20.500			
	VV		Součet		4 906.500			
163	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 001.000	50.00	50 050.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		žulové obruby KS3:					
	VV		38,50+83,0+16,50+16,0+45,0+16,50+36,50+45,0+16,50+24,50+9,0+9,0+14,0+14,50+2,0+13,0+21,50+17,50+26,0+33,0 "- od ZÚ po ul. Jilemnického"		497.500			
	VV		betonové obruby:					
	VV		32,0+51,0+6,0+17,0+17,50+26,50+2,50+11,0+22,50+8,50+7,50+17,0+12,0+12,50+4,50+5,0+98,0+5,0*2+66,0+20,0+56,50 "- od ZÚ po KÚ"		503.500			
	VV		Součet		1 001.000			
164	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	240.000	100.00	24 000.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		žulové obruby OP2:					
	VV		12,50+31,50+55,50+121,0 "- od ZÚ po KÚ"		220.500			
	VV		betonové obruby:					
	VV		6,0+3,0+3,50+3,50+3,50 "- od ZÚ po KÚ"		19.500			
	VV		Součet		240.000			
165	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	82.500	50.00	4 125.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		jednotlivky ze žulových kostek:					
	VV		5,0+2,50+18,0		25.500			
	VV		dvojitlivky ze žulových kostek:					
	VV		2*(15,50+13,0)		57.000			
	VV		Součet		82.500			
166	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1 097.000	30.00	32 910.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,0*2+5,0*2+5,0+27,50+6,50+11,50+2,50+13,0+16,0 "- od ZÚ po ul. Jilemnického"		102.000			
	VV		5,50+5,0+35,0+26,50+175,0+3,50*2+41,0+34,0+90,0+2,50+40,50+45,50+2,50+15,0+116,0+20,50+108,0+85,0+4,0+22,0+2,50 "- od ul. Jilemnického po OK"		883.000			
	VV		3,50+4,0+48,50+51,0+5,0 "- úprava přechodu u OK"		112.000			
	VV		Součet		1 097.000			
167	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	22.000	20.00	440.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,0 "- od ul. Jilemnického po OK - zastávka BUS - pro předláždění"		22.000			
168	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	2 461.000	50.00	123 050.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Komunikace pro pěši - mozaika:					
	VV		447,50+326,50+292,50+312,50+158,0+239,50+74,0 "- od ZÚ po ul. Jilemnického"		1 850.500			
	VV		559,50+40,0+1,50+9,50 "- od ul. Jilemnického po OK"		610.500			
	VV		Součet		2 461.000			
169	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	497.500	20.00	9 950.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		žulové obruby KS3:					
	VV		38,50+83,0+16,50+16,0+45,0+16,50+36,50+45,0+16,50+24,50+9,0+9,0+14,0+14,50+2,0+13,0+21,50+17,50+26,0+33,0 "- od ZÚ po ul. Jilemnického"		497.500			
170	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	220.500	25.00	5 512.50	CS ÚRS 2018 01
	VV		žulové obruby OP2:					
	VV		12,50+31,50+55,50+121,0 "- od ZÚ po KÚ"		220.500			
171	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	59.250	50.00	2 962.50	CS ÚRS 2018 01
	VV		přídlažba podél obrub:					
	VV		0,50*(8,50+9,50+18,0+12,50+13,50+56,50) "- do ZÚ po KÚ"		59.250			
D R97 Ostatní bourací práce							148 422.50	
172	K	113204R11	Odstanění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek	kus	15.000	4 500.00	67 500.00	
173	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	9.000	60.00	540.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,0 "- ul. Novákova"		9.000			
174	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	31.000	320.00	9 920.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 "- označník zastávky"		2.000			
	VV		26 "- trvalé odstranění"		26.000			
	VV		3 "- pro znovuosazení"		3.000			
	VV		Součet		31.000			
175	K	966001211	Odstanění lavičky stabilní zabetonované	kus	7.000	400.00	2 800.00	CS ÚRS 2018 01
176	K	966001R01	Odstanění odpadkového koše betonového volně položeného na terénu	kus	1.000	100.00	100.00	
177	K	966001311	Odstanění odpadkového koše z betonovou patkou	kus	21.000	150.00	3 150.00	CS ÚRS 2018 01
178	K	966007123	Odstanění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	222.250	250.00	55 562.50	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,50*(3,0*14+4,0*7+4,0*19+3,0*15+3,0*7+4,0*8+4,0*14+3,0*14)+0,125*(95,0+90,0+10,0+15,0+100,0+100,0)		222.250			
179	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	150.000	25.00	3 750.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		150 "- přesun reklamního poutače"		150.000			
180	K	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2.550	2 000.00	5 100.00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,30*(4,0+4,50) "- zídka podél telef. budky"		2.550			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	M	404440102	značka dopravní svislá P4 FeZn NK 900 mm - reflexní	kus	19.000	750.00	14 250.00	
201	M	404441012	značka dopravní svislá B2 FeZn NK 700 mm - reflexní	kus	4.000	750.00	3 000.00	
202	M	404441111	značka dopravní svislá C4a FeZn NK 700 mm - reflexní	kus	5.000	750.00	3 750.00	
203	M	404441112	značka dopravní svislá C4c FeZn NK 700 mm - reflexní	kus	2.000	750.00	1 500.00	
204	M	404441113	značka dopravní svislá C9a FeZn NK 700 mm - reflexní	kus	6.000	750.00	4 500.00	
205	M	404441114	značka dopravní svislá C9b FeZn NK 700 mm - reflexní	kus	3.000	750.00	2 250.00	
206	M	404441115	značka dopravní svislá C10a FeZn NK 700 mm - reflexní	kus	17.000	750.00	12 750.00	
207	M	404441116	značka dopravní svislá C10b FeZn NK 700 mm - reflexní	kus	2.000	750.00	1 500.00	
208	M	404442303	značka dopravní svislá IP4b FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní	kus	5.000	750.00	3 750.00	
209	M	404442304	značka dopravní svislá IP6 FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní	kus	7.000	750.00	5 250.00	
210	M	404442305	značka dopravní svislá IP7 FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní	kus	3.000	750.00	2 250.00	
211	M	404443301	značka dopravní svislá IS21c FeZn NK 300x200 mm - reflexní	kus	1.000	750.00	750.00	
212	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2.000	310.00	620.00	CS ÚRS 2018 01
213	M	404442311	značka dopravní svislá IP20a FeZn NK 1000 x 1500 mm - reflexní	kus	1.000	1 050.00	1 050.00	
214	M	404442312	značka dopravní svislá IP20b FeZn NK 1000 x 1500 mm - reflexní	kus	1.000	1 050.00	1 050.00	
D 99 Přesun hmot							1 481 662.02	
215	K	979082218	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku	t	4 256.682	80.00	340 534.56	
216	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	4 256.682	10.00	42 566.82	
217	K	979099146	Poplatek za uložení stavebního odpadu z komunikací na skládce (skládkové)	t	4 256.682	40.00	170 267.28	
218	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7 735.778	120.00	928 293.36	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklooprava Mladá Boleslav, OC Olympia - Československé nám. ul. Mjr. Frymly

Objekt: **SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 15. 5. 2017

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	1 670 932.00
-------------------------------	---------------------

21-M - Elektromontáže silnoproud	1 221 502.00
---	---------------------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	449 430.00
---	-------------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	22.000	90.00	1 980.00	CS ÚRS 2018 01
14	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	430.000	10.00	4 300.00	CS ÚRS 2018 01
15	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	550.000	12.00	6 600.00	CS ÚRS 2018 01
16	M	Pol20	Kabelová výstražná folie š 25 cm	m	550.000	17.00	9 350.00	
17	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	730.000	35.00	25 550.00	CS ÚRS 2018 01
18	M	Pol21	Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm	m	40.000	45.00	1 800.00	
19	M	Pol22	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	650.000	55.00	35 750.00	
20	M	Pol23	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	40.000	100.00	4 000.00	
21	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	50.000	120.00	6 000.00	CS ÚRS 2018 01
22	M	Pol23	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	50.000	90.00	4 500.00	
23	M	Pol24	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	8.000	2 500.00	20 000.00	
24	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	50.000	80.00	4 000.00	CS ÚRS 2018 01
25	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	480.000	60.00	28 800.00	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklooprava Mladá Boleslav, OC Olympia - Českobratrské nám. ul. Mjr. Frymla

Objekt: **SO.401.1 - SO.401.1 - Veřejné osvětlení - chráničky**

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 15. 5. 2017

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	103 180.00
-------------------------------	-------------------

21-M - Elektromontáže silnoprúd	8 400.00
---------------------------------	----------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	94 780.00
--	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklo doprava Mladá Boleslav, OC Olympia Českoobratnské nám. ul. Mjr. Frymly

Objekt:

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Mladá Boleslav

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

GEMA MB s.r.o.

Projektant:

CR Project s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS. Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnosti, funkční a parametry životnosti. Vzhledem k charakteru stavby a to tisková, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2017

IČ:

00238295

DIČ:

IČ:

61681679

DIČ:

CZ 61681679

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Cena bez DPH		469 000.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	469 000.00	21.00	98 490.00
	0.00	15.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	567 490.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklopraha Mladá Boleslav, OC Olympia Českobratrské nám. - ul. Mjr. Frymly

Objekt: VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 15. 5. 2017

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

469 000.00

D OST Vedlejší a ostatní náklady

469 000.00

D 002 Vedlejší náklady

262 000.00

1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1.000	20 000.00	20 000.00	
3	K	VON990004	Vytyčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	
4	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1.000	2 000.00	2 000.00	
5	K	VON990007	Zajištění vytyčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1.000	30 000.00	30 000.00	
6	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklady materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	
7	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1.000	2 000.00	2 000.00	
8	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	
9	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1.000	2 000.00	2 000.00	
10	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění	soubor	1.000	1 000.00	1 000.00	
11	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláně	kus	5.000	5 000.00	25 000.00	
12	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	
13	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	
14	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1.000	25 000.00	25 000.00	
15	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1.000	100 000.00	100 000.00	
16	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1.000	25 000.00	25 000.00	

D 003 Ostatní náklady

207 000.00

17	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby	soubor	1.000	75 000.00	75 000.00	
18	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1.000	82 000.00	82 000.00	
19	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1.000	35 000.00	35 000.00	
20	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1.000	15 000.00	15 000.00	

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Cyklostezka Jičínská

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

TERMIN 12.11.2018 - 21.12.2018, 18.2.2019 - 28.4.2019	r. 2018/2019											
	Listopad				Prosinec				Únor			
druh prací	12.11.2018 - 30.11.2018				1.12.2018 - 21.12.2018				18.2.2019 - 28.2.2019			
	1.3.2019 - 31.3.2019				1.4.2019 - 28.4.2019							
ZEMNÍ PRÁCE												
KOMUNIKACE												
TRUBNÍ VEDENÍ												
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ												
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ												
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ												

ZIMNÍ PŘESTÁVKA



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Firma: GEMA MB s.r.o.

Sídlo: Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,
odíl C, vložka 36591

ICO: 61681679

DIČ: CZ61681679

PROHLAŠUJE

- že budeme poddodavatelsky zajišťovat část plnění „Veřejné osvětlení“, firmou OSVII
SERVIS s.r.o., odpovídající maximálně 10% z ceny díla na akci „Cyklostezka
Jičínská“

V Mladé Boleslavi, dne 5. 10. 2018



