



KRYCÍ LIST

Tisk: 1. 11. 2018

Počet stran :

Akce : **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru v Kopřivě**
Část : **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice**

Zakázka : LUK011-18	Zpracováno : 5. 2. 2018	Soubor : LUK080-18	Archivní číslo :
Umístění : BD - bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru 742 21 Kopřivnice			
Investor : MÚ - OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant :			
Zpracoval : Jindřich Lukáš - LUKY Sládková 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		17 842,1		17 842,1	
součet za PSV celkem	61 412,6	89 672,4		151 085,0	
součet za MON celkem		5 187,0		5 187,0	
součet za OST celkem	6 393,4	12 579,2		18 972,6	
součet za PRIR celkem					3 917,5
Celkem	67 806,1	125 280,6		193 086,8	3 917,5

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%	197 004,3	29 550,7	29 550,7
	21%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	193 086,8
[+]Přirážky	3 917,5
[+]DPH celkem	29 550,7

CELKEM :

bez DPH	197 004,3 Kč
vč. DPH	226 555,0 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
Záruční doba na montážní práce 60 měsíců.
Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
Podpis :



Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk: 1. 11. 2018

List: 2

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice**

název	tonáž	suř	dodávka	montáž	celkem
OST součet za OST celkem	0,02		6 393,4	12 579,2	18 972,6
PRIR součet za PRIR celkem				3 917,5	3 917,5
Součet	0,59	0,39	67 806,1	129 198,2	197 004,3

LUKY INSTALATÉRSTVÍ
Jindřich Lukáš, IČO: 3016067
PŘÍBOR, Sládkova 1531
tel.: 556 725 718, DIČ: CZ5606302152

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice**

název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001 LUK01118 Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice					
04# PSV kotelny	0,07		38 575,9	6 344,2	44 920,2
05# PSV potrubí	0,03			14 105,7	14 105,7
06# PSV armatury	0,01		352,8	3 697,4	4 050,2
07# PSV otopná tělesa	0,11		14 616,0	3 382,1	17 998,1
08# PSV nátěry				273,0	273,0
09# MON HZS				1 827,0	1 827,0
999 PRIR přírazky				1 663,5	1 663,5
PSV součet za PSV celkem	0,22		53 544,8	27 802,5	81 347,3
MON součet za MON celkem				1 827,0	1 827,0
PRIR součet za PRIR celkem				1 663,5	1 663,5
Součet	0,22		53 544,8	31 293,0	84 837,8

Objekt: 002 LUK04917 Plynoinstalace pro byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice					
03# PSV plynovod vnitřní	0,04	0,06	905,1	9 452,4	10 357,5
04# PSV nátěry				231,0	231,0
05# MON HZS				3 360,0	3 360,0
999 PRIR přírazky				334,8	334,8
PSV součet za PSV celkem	0,04	0,06	905,1	9 683,4	10 588,5
MON součet za MON celkem				3 360,0	3 360,0
PRIR součet za PRIR celkem				334,8	334,8
Součet	0,04	0,06	905,1	13 378,2	14 283,3

Objekt: 003 LUK04917 Vodoinstalace pro byt č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice					
721 PSV kanalizace vnitřní	0,02			2 037,0	2 037,0
722 PSV vodovod vnitřní	0,11	0,31	114,5	4 765,4	4 879,9
725 PSV kompletace ZT	0,09	0,02	4 561,2	7 755,5	12 316,7
999 PRIR přírazky				384,7	384,7
PSV součet za PSV celkem	0,21	0,33	4 675,7	14 557,9	19 233,6
PRIR součet za PRIR celkem				384,7	384,7
Součet	0,21	0,33	4 675,7	14 942,6	19 618,3

Objekt: 004 LUK04917 Elektroinstalace pro byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice					
921 PSV elektromontáže				26 985,0	26 985,0
999 PRIR přírazky				539,7	539,7
PSV součet za PSV celkem				26 985,0	26 985,0
PRIR součet za PRIR celkem				539,7	539,7
Součet				27 524,7	27 524,7

Objekt: 005 LUK04917 Stavební úpravy pro byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice					
003 HSV zdivo				4 647,1	4 647,1
02# OST 771: Podlahy z dlaždic	0,02		1 895,2	1 391,7	3 287,0
03# OST 781: Obklady keramické			4 498,2	11 187,4	15 685,6
061 HSV úpravy povrchu vnitřní				11 255,7	11 255,7
094 HSV lešení a stavební výtahy				46,5	46,5
095 HSV různé dokončovací konstrukce				1 754,2	1 754,2
097 HSV proražení otvorů a ost.bour.práce				138,5	138,5
776 PSV podlahy povlakové - kuchyň	0,10		2 287,1	5 029,1	7 316,1
784 PSV malby				5 614,4	5 614,4
999 PRIR přírazky				994,9	994,9
HSV součet za HSV celkem				17 842,1	17 842,1
PSV součet za PSV celkem	0,10		2 287,1	10 643,5	12 930,6
OST součet za OST celkem	0,02		6 393,4	12 579,2	18 972,6
PRIR součet za PRIR celkem				994,9	994,9
Součet	0,12		8 680,5	42 059,6	50 740,2

Akce: LUK011- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru v Kopřivnici					
HSV součet za HSV celkem				17 842,1	17 842,1
PSV součet za PSV celkem	0,57	0,39	61 412,6	89 672,4	151 085,0
MON součet za MON celkem				5 187,0	5 187,0

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK01118] - Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice								
oddíl 04# [PSV] - kotelny								
1	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	3 097,5		3 097,5	3 097,5 15
2	4841743047	KOTEL KONDENZAČNÍ IMMERGAS VICTRIX 24 TT 2 ErP 24kW PRUTOKOVY OHREV DPC - 39 800,00 Kč bez DPH	KUS	1,000	30 712,5	0,05	30 712,5	30 712,5 15
3	484301191	Prostorový termostat digitální	kus	1,000	945,0		945,0	945,0 15
4	731640VD	Montáž odkouření, vč. revizí	kpl	0,700	2 625,0		1 837,5	1 837,5 15
5	484175572R	KOAXIA ODKOURENÍ REGULUS 80/125 VERTIKAL BRILON Kompletní odkouření včetně spojek a konzolí, těsnění, v prostoru kotelny, kouřovodu a ukončení na střeše.	m	5,500	1 257,9	0,02	6 918,5	6 918,5 15
6	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	477,700	3,0		1 409,2	1 409,2 15
oddíl 04# - kotelny						0,07	38 575,9	44 920,2
							6 344,2	
oddíl 05# - potrubí								
1	733122125	POTRUBÍ MEDENE DN 15/1 PROFIPRESS	M	4,000	250,9		1 003,8	1 003,8 15
2	733122126	POTRUBÍ MEDENE DN 18/1 PROFIPRESS	M	26,000	282,4	0,02	7 343,7	7 343,7 15
3	733122127	POTRUBÍ MEDENE DN 22/1 PROFIPRESS	M	14,000	347,6	0,01	4 865,7	4 865,7 15
4	731391817C0	Inhibitor	l	0,300	609,0		182,7	182,7 15
5	733291191	TLAKOVÁ ZKOUSKA POTRUBÍ GU DO D 35	M	44,900	9,7		425,9	425,9 15
6	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	85,000	3,4		284,8	284,8 15
oddíl 05# - potrubí						0,03		14 105,7
							14 105,7	
oddíl 06# [PSV] - armatury								
1	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	4,000	231,0		924,0	924,0 15
2	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	1,000	200,6		200,6	200,6 15
3	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	240,4		961,8	961,8 15
4	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	4,000	192,2		768,6	768,6 15
5	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	247,8		495,6	495,6 15
8	734211119	Ventil závitový odvodušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	164,8		329,7	329,7 15
9	48400078	Kulovy vypoušt.záver DN 15	KUS	4,000	88,2		352,8	352,8 15
10	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	61,420	0,3		17,2	17,2 15
oddíl 06# - armatury						0,01	352,8	4 050,2
							3 697,4	
oddíl 07# [PSV] - otopná tělesa								
1	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	1,000	48,9		48,9	48,9 15
2	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	5,000	97,9		489,3	489,3 15
3	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	1,000	415,8		415,8	415,8 15
5	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	3,000	522,9		1 568,7	1 568,7 15
6	484553170	těleso otopné deskové multifunkční 33-V 900/600mm	kus	1,000	4 210,5	0,02	4 210,5	4 210,5 15
7	484553230	těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1200 mm	kus	1,000	3 612,0	0,05	3 612,0	3 612,0 15
8	484553240	těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1400 mm	kus	1,000	3 927,0	0,05	3 927,0	3 927,0 15

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
9	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	210,0	210,0	210,0 15
10	484560085	Otopný žebřík TERMALTREND 1760x600 středový	ks	1,000	2 866,5	2 866,5	2 866,5 15
		<i>Středové připojení</i>					
11	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	274,012	2,4	649,4	649,4 15
oddíl 07# - otopná tělesa				0,11	14 616,0	3 382,1	17 998,1

oddíl 08# [PSV] - nátěry							
1	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	8,000	34,1	273,0	273,0 15
oddíl 08# - nátěry						273,0	273,0

oddíl 09# [MON] - HZS							
1	OST01	Napuštění systému, uvedení do provozu, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	24,000	63,0	1 512,0	1 512,0 15
2	OST02	Zednické výpomocce (prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	0,200	1 575,0	315,0	315,0 15
oddíl 09# - HZS						1 827,0	1 827,0

oddíl 999 [PRIR] - přírázky							
1	PRIR 0002	Přesun materiálů	%	831,74281	0,6	499,0	499,0 15
2	PRIR 0002	Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	831,74281	1,4	1 164,4	1 164,4 15
oddíl 999 - přírázky						1 663,5	1 663,5

objekt 001 - Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice				0,22	53 544,8	31 293,0	84 837,8
---	--	--	--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

objekt 002 [LUK04917] - Plynoinstalace pro byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice							
oddíl 03# [PSV] - plynovod vnitřní							
1	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	6,000	54,8	0,02	328,9 15
2	725650805	Demontáž tělesa otopných plynových podokenních	soubor	1,000	208,9	0,04	208,9 15
3	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	1,000	23,8		23,8 15
5	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18 ZTI	m	2,000	294,0		588,0 15
6	723181013	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 22 ZTI	m	18,000	336,0	0,03	6 048,0 15
7	723190203	Přípojka plynovodní DN 22, vč. kulového uzávěru	soubor	1,000	535,5		535,5 15
8	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	25,7		51,5 15
9	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	10,000	22,2		221,6 15
10	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	193,2		193,2 15
11	7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL	KUS	1,000	1 050,0		1 050,0 15
12	10705002	Plynová hadice FLEXIRA 1/2" x 1500 mm	kus	1,000	567,0	567,0	567,0 15
		<i>Doživotní záruka</i>					
14	48400010	Kulový uzávěr DN 15 plyn	KUS	1,000	130,2	130,2	130,2 15
15	48400012	Kulový uzávěr DN 25 plyn	KUS	1,000	207,9	207,9	207,9 15
16	723190914	Přechod ocel 1"/Cu 22/1 D+M	kus	1,000	187,9		187,9 15
17	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	14,097	1,1	15,1	15,1 15

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1	7250032 Demontáž stávajících zař.předmětů a ohřivače <i>Včetně odvozu do skladu OMM Kopřivnice</i>	hod	2,000	262,5			525,0	525,0 15
2	725100010 DMTZ + MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	362,3	0,02		362,3	362,3 15
3	64230016.A Mísa klozetová kombi bílá JIKA	kus	1,000	1 995,0		1 995,0		1 995,0 15
4	551674066 Sedátko pro kombi klozety s poklopem plast	kus	1,000	155,4		155,4		155,4 15
5	725219401 MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	446,3			446,3	446,3 15
6	64214333 UMYVADLO BILE TYP LYRA 55 + Sifon	KUS	1,000	887,3	0,01	887,3		887,3 15
7	725212373 UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	147,0	0,02		147,0	147,0 15
8	725219411 SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	204,8			204,8	204,8 15
9	7258102661 KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	135,4			135,4	135,4 15
10	725229105 MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	892,5			892,5	892,5 15
11	7252241912 VANA OCELOVA JIKA RIGA 160 BILA + PODPORA + SIFON	SOUBOR	1,000	4 142,3	0,05		4 142,3	4 142,3 15
12	725849205 MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	2,000	220,5			441,0	441,0 15
13	7250002330 BATERIE VANOVA NASTENNA JIKA <i>Baterie bez vybavení</i>	KS	1,000	785,4		785,4		785,4 15
14	7250002300 BATERIE UMYVAĎLOVA ŠTOJANKOVA JIKA	KŠ	1,000	549,1		549,1		549,1 15
16	72500031 HADICE SPRCHOVA 150 + RUZICE + DRZAK	KS	1,000	189,0		189,0		189,0 15
17	725810403 VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	152,3			152,3	152,3 15
18	725810401 VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	2,000	102,9			205,8	205,8 15
21	998722102 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	505,1			101,0	101,0 15
oddíl 725 - kompletace ZT					0,11	4 561,2	7 755,5	12 316,7
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	192,33645	0,6			115,4	115,4 15
2	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	192,33645	1,4			269,3	269,3 15
oddíl 999 - přírázky							384,7	384,7
objekt 003 - Vodoinstalace pro byt č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice					0,54	4 675,7	14 542,6	19 618,3
objekt 004 [LUK04917] - Elektroinstalace pro byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice								
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně, materiálů a práce	soubor	1,000	26 985,0			26 985,0	26 985,0 15
oddíl 921 - elektromontáže							26 985,0	26 985,0
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	269,850	0,6			161,9	161,9 15
2	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	269,850	1,4			377,8	377,8 15
oddíl 999 - přírázky							539,7	539,7
objekt 004 - Elektroinstalace pro byt č.5 Obránců míru 713 Kopřivnice							27 524,7	27 524,7
objekt 005 [LUK04917] - Stavební úpravy pro byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice								

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 03# - plynovod vnitřní					0,10	905,1	9 452,4	10 357,5
oddíl 04# [PSV] - nátěry								
2	783424340.R0 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	10,000	23,1			231,0	231,0 ¹⁵
oddíl 04# - nátěry							231,0	231,0
oddíl 05# [MON] - HZS								
1	OST01 Revize plynoinstalace	kus	1,000	840,0			840,0	840,0 ¹⁵
2	OST03 Zednické výpomocce(prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení, demontáže)	kpl	1,000	525,0			525,0	525,0 ¹⁵
3	OST04 Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	1,000	1 995,0			1 995,0	1 995,0 ¹⁵
oddíl 05# - HZS							3 360,0	3 360,0
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	139,48544	1,0			139,5	139,5 ¹⁵
2	PRIR 0002 Mímostaveništní přesun a doprava materiálů	%	139,48544	1,4			195,3	195,3 ¹⁵
oddíl 999 - přírazky							334,8	334,8
objekt 002 - Plynoinstalace pro byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice					0,10	905,1	13 378,2	14 283,3
objekt 003 [LUK04917] - Vodoinstalace pro byt č. 5 Obránců míru 711 Kopřivnice								
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
1	721 Propojení na stávající přípojovací potrubí HT 100	ks	1,000	514,5			514,5	514,5 ¹⁵
2	721194129C0 Úpravy potrubí kanalizace	kus	1,500	262,5			393,8	393,8 ¹⁵
<i>Pro připojení kuchyňské linky včetně sekacích prací a zazdění</i>								
3	721000004 Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	1,000	271,9			271,9	271,9 ¹⁵
4	721000001 Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 40	M	3,000	236,3			708,8	708,8 ¹⁵
6	721194104 VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	1,000	40,4			40,4	40,4 ¹⁵
7	721194105 VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	45,1			45,1	45,1 ¹⁵
9	721290111 ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	1,000	8,5	0,02		8,5	8,5 ¹⁵
10	998721101 KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,100	539,7			54,0	54,0 ¹⁵
oddíl 721 - kanalizace vnitřní					0,02		2 037,0	2 037,0
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1	999999 Demontážní práce zařízení včetně odvrtní drážek pro potrubí	soubor	0,290	4 410,0			1 278,9	1 278,9 ¹⁵
2	722171221 POTRUBÍ PPR HOSTALEN D 20/3,3	M	10,000	215,3			2 152,5	2 152,5 ¹⁵
3	600002 mirelon 22/9	M	10,000	11,4		114,5	114,5	114,5 ¹⁵
4	722190401 UPEV VYPUST DN 15	KUS	5,000	67,2			336,0	336,0 ¹⁵
5	722220111 NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	5,000	100,8			504,0	504,0 ¹⁵
10	725540802 Dmtž ohřivačů plynových -500 l	soubor	1,000	148,1	0,31		148,1	148,1 ¹⁵
11	722290226 ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	10,000	10,5	0,10		105,0	105,0 ¹⁵
12	998722101 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	481,9			241,0	241,0 ¹⁵
oddíl 722 - vodovod vnitřní					0,42	114,5	4 765,4	4 879,9

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**
Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt .č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem	
oddíl 003 [HSV] - zdivo									
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	1,200	544,8			653,7	653,7 15	
2	340023511R0 Zazdívkva otvorů, rýh, zazdění vany, tmelení spár	soubor	1,000	3 993,4			3 993,4	3 993,4 15	
oddíl 003 - zdivo							4 647,1	4 647,1	
oddíl 02# [OST] - 771: Podlahy z dlaždic									
1	771573120 Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 85 ks/m2	m2	4,000	344,9	0,02		1 379,4	1 379,4 15	
2	X5 dlažba keramická	m2	4,000	248,9		995,6		995,6 15	
3	X6 vyrovnání podlahy	m2	4,000	224,9		899,6		899,6 15	
4	998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,02085	589,8			12,3	12,3 15	
oddíl 02# - 771: Podlahy z dlaždic							0,02	1 895,2	3 287,0
							1 391,7		
oddíl 03# [OST] - 781: Obklady keramické									
1	781413113 Montáž obkladaček vnitřních keramických,flex.lepidlo i spárování - koupelna + WC + Kuch	m2	20,000	339,9			6 797,2	6 797,2 15	
2	X1 obklad keramický Koupelna	m2	16,000	224,9		3 598,6		3 598,6 15	
3	X1 obklad keramický Kuchyně	m2	4,000	224,9		899,6		899,6 15	
4	998781101 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,11656	445,4			51,9	51,9 15	
5	X2 vyrovnání omítek pod obklady	m2	28,000	154,9			4 338,3	4 338,3 15	
oddíl 03# - 781: Obklady keramické							4 498,2	15 685,6	
							11 187,4		
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní									
1	320261664.R0 Zához drážek po elektroinstalaci	soubor	0,800	4 398,2			3 518,6	3 518,6 15	
4	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	45,000	161,3			7 260,3	7 260,3 15	
5	619995001 Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,000	158,9			476,8	476,8 15	
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní								11 255,7	
							11 255,7		
oddíl 094 [HSV] - lešení a stavební výtahy									
1	941941031.RO Montáž lešení jednoradového pomocného	m2	1,000	46,5			46,5	46,5 15	
oddíl 094 - lešení a stavební výtahy								46,5	
							46,5		
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce									
2	952901111 Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,000	65,0			1 754,2	1 754,2 15	
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce								1 754,2	
							1 754,2		
oddíl 097 [HSV] - proražení otvorů a ost.bour.práce									
3	612321214 Omítka vnitřní stěn štuková	m2	0,700	197,9			138,5	138,5 15	
oddíl 097 - proražení otvorů a ost.bour.práce								138,5	
							138,5		

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 713 na ulici Obránců míru v Kopřivnici**

Část: **Vytápění, ZTI, Elektro a stavební byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň								
3	284121080 Podlahové desky Fermaceli 12.5 FERMACELL Deska tl.12,5mm rozměr desky 1,25*2m	m2	13,000	175,9	0,03	2 287,1		2 287,1 ¹⁵
4	776990118 Oprava podlahy - kuchyň - Demontáž původní podlahy	m2	13,000	386,9	0,07		5 029,1	5 029,1 ¹⁵
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň						0,10	2 287,1	7 316,1
							5 029,1	
oddíl 784 [PSV] - malby								
2	784195112R0 Malba tekutá bílá, 2 x	m2	156,000	36,0			5 614,4	5 614,4 ¹⁵
oddíl 784 - malby								5 614,4
oddíl 999 [PRIR] - prirazky								
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	497,45258	0,6			298,5	298,5 ¹⁵
2	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	497,45258	1,4			696,4	696,4 ¹⁵
oddíl 999 - prirazky								994,9
objekt 005 - Stavební úpravy pro byt č. 5 Obránců míru 713 Kopřivnice						0,12	8 680,5	50 740,2
							42 059,6	

Luky INSTALATÉRSTVÍ
Jindřich Lukes, CO 13016067
PRIBOR, Sládkova 1531
TEL: 986 724 716 DÍK: 02550302152

