

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - a

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 310 - Odvodnění - výměna propustku DN 600										
1	132301202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř.4 objemu do 1000 m3	m3	655,28000	717,90	62,616	235,72	154 462,60	169 222,45	14 759,84
2	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř.4	m3	327,640	358,95	31,308	20,95	6 864,06	7 519,96	655,90
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	655,280	717,896	62,616	163,93	107 420,05	117 684,69	10 264,64
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 173,920	10 050,544	876,624	13,66	125 315,75	137 290,43	11 974,68
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	655,280	717,896	62,616	8,95	5 864,76	6 425,17	560,41
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 245,032	1 364,002	118,970	119,05	148 221,06	162 384,44	14 163,38
7	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	113,028	121,400	8,372	338,62	38 273,54	41 108,47	2 834,93
8	583312000	Štěrkopisek netříděný záspový materiál	t	662,927	678,834	15,907	238,10	157 842,92	161 630,38	3 787,46
9	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl. do 150 mm	m2	1,000	30,700	29,700	410,40	410,40	12 599,28	12 188,88
10	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	0,000	30,000	30,000	41,60	0,00	1 248,00	1 248,00
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	35,008	40,057	5,049	909,68	31 846,08	36 439,05	4 592,97
12	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	2,640	4,987	2,347	3 594,43	9 489,30	17 925,42	8 436,13
13	452921111	Osazení zajišťovacích prahů z prefabrikovaných dílců hmotnosti do 200 kg	kus	0,000	14,000	14,000	605,00	0,00	8 470,00	8 470,00
14	592237290	Podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80x17x15 cm	kus	0,000	14,000	14,000	173,00	0,00	2 422,00	2 422,00
15	567941111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 250 mm	m2	0,000	61,390	61,390	580,00	0,00	35 606,20	35 606,20
16	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	124,000	154,000	30,000	679,24	84 225,76	104 602,96	20 377,20
17	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	124,000	154,000	30,000	223,94	27 768,56	34 486,76	6 718,20
18	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	0,000	16,500	16,500	2 050,00	0,00	33 825,00	33 825,00
19	592224100	Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10 cm	kus	0,000	7,000	7,000	5 701,21	0,00	39 908,47	39 908,47
20	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	3,200	9,836	6,636	3 638,82	11 644,22	35 791,43	24 147,21
21	977211001R	Řezání ŽB trouby DN 600	kus	0,000	1,000	1,000	5 190,03	0,00	5 190,03	5 190,03
22	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení trub betonových otevřený výkop	t	0,000	124,642	124,642	303,00	0,00	37 766,53	37 766,53
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										299 898,06
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										299 898,06