

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1 - b

Název díla: III/1772 Štáhlavy ulice Nezvěstická

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: SO 310 - Odvodnění - podezdívka oplocení										
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	0,000	1,56	1,566	52,38	0,00	81,50	81,50
2	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.4 objemu přes 100 m3	m3	0,000	15,56	15,560	288,10	0,00	4 482,84	4 482,84
3	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,000	7,780	7,780	83,81	0,00	652,04	652,04
4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	15,560	15,560	63,90	0,00	994,28	994,28
5	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000	15,560	15,560	162,00	0,00	2 520,72	2 520,72
6	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100% PS	m3	0,000	51,571	51,571	91,37	0,00	4 712,04	4 712,04
7	583441970	štkoditř frakce 0-63	t	0,000	68,421	68,421	302,00	0,00	20 663,14	20 663,14
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	655,280	670,840	15,560	8,95	5 864,76	6 004,02	139,26
9	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	15,560	15,560	15,71	0,00	244,45	244,45
10	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	15,560	15,560	19,05	0,00	296,42	296,42
11	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,000	0,195	0,195	113,10	0,00	22,05	22,05
12	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	0,000	15,560	15,560	5,24	0,00	81,53	81,53
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	0,000	15,560	15,560	14,40	0,00	224,06	224,06
14	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,000	1,556	1,556	1 290,00	0,00	2 007,24	2 007,24
15	279321346	Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výstuže	m3	0,000	14,004	14,004	2 720,00	0,00	38 090,88	38 090,88
16	279361821	Výstuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,200	0,200	35 800,00	0,00	7 160,00	7 160,00
17	348262021	Plot z betonových bloků zeď š. do 200 mm jednořadá z bloků vel. do 0,04 m2 štipaných přírodních	m2	0,000	24,180	24,180	1 870,00	0,00	45 216,60	45 216,60
18	348262103	Příplatek k cenám plotu z betonových bloků za šířku plotové zdi jednořadá přes 400 do 580 mm	m2	0,000	24,180	24,180	847,00	0,00	20 480,46	20 480,46
19	348262511	Plot z betonových bloků výstuž 1x BSt 500 D 10 plotové zdi šířky přes 400 do 580 mm včetně výplně z betonu C16/20 plotové zdi, šířky přes 400 do 580 mm	m2	0,000	24,180	24,180	1 560,00	0,00	37 720,80	37 720,80
20	348272515R	Plotová stříška pro zeď tl 500 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	0,000	24,180	24,180	529,00	0,00	12 791,22	12 791,22
21	789325999R	Nátěr ocelových konstrukcí - 2 vrstvy (plumbinol, emailový syntetický)	m2	0,000	99,584	99,584	160,00	0,00	15 933,44	15 933,44
22	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,000	5,897	5,897	94,50	0,00	557,27	557,27
23	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,000	141,528	141,528	10,60	0,00	1 500,20	1 500,20
24	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,000	20,835	5,835	141,67	2 125,05	2 951,69	826,64
25	998232110R	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	0,000	148,551	148,551	157,00	0,00	23 322,51	23 322,51
26	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m	m2	0,000	26,598	26,598	110,00	0,00	2 925,78	2 925,78
27	283230480R	fólie multifunkční profilovaná (nopová)	m2	0,000	26,598	26,598	69,05	0,00	1 836,59	1 836,59
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										245 483,98
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:										245 483,98