



Cenová nabídka na zhotovení díla

Název zakázky: Dodání a montáž vinylové podlahy Thermofix - kabinet číslo 229 a kabinet číslo 5.

Nabídka vystavená pro: Základní škola Satalice, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: [redacted]

Telefon: [redacted]

Email: [redacted]@skolasatalice.cz

Nabídku vystavil: [redacted]

Telefon: [redacted]

Datum vystavení nabídky: 31.08.2018

Verze nabídky: 201804301307

Cena celkem bez DPH: 83 675,60 Kč
Cena celkem s DPH 21%: 101 247,48 Kč

Položková kalkulační - MATERIÁL

Název	Množství	Mj	Cena za Mj	Cena celkem bez DPH
-------	----------	----	------------	---------------------

U jednotlivých variant je započítáný prořez a zaokrouhleno na řez.

Kabinet č.229 + 5	1			0,00 Kč
Vinyl lepený Thermofix celková tl. dílce 2 mm, nášlapní vrstva 0,4 mm, Variety 12165-1	64,8	m ²	[redacted]	Kč
Vysprávková hmota na vysprávení prasklin a nerovností, cementová, rychleschnoucí	50	kg	[redacted]	Kč
Penetrace nátěr pod stěrku na savé podklady, rychleschnoucí	17	kg	[redacted]	Kč
Stěrka vyhlazovací sádrová, prémiová, vhodná pod koberec, odhad tl. 5 mm	450	kg	[redacted]	Kč
Lepidlo na vinyl vysokopřídržné	19	kg	[redacted]	Kč
Obvodové lišty IZZI 55 mm x 21 mm x 2500 mm	57,5	bm	[redacted]	Kč
Komponenty k lištám	59	ks	[redacted]	Kč
Přechodové lišty foliované, 100 cm	2	ks	[redacted]	Kč

Cena materiálu celkem bez DPH 54 298,10 Kč



MojePodlaha.cz

prodej a montáž podlahových krytin

Roman Šiplák, [REDACTED]

IČ: 49233700, DIČ: CZ7010058429, Tel.: [REDACTED]

[REDACTED], www.MojePodlaha.cz

Položková kalkulace - PRÁCE

Název	Množství	Mj	Cena za Mj (před slevou)	Cena celkem bez DPH
Kabinet č.229 + 5	1			0,00 Kč
Demontáž podlahy vč. odvozu a likvidace	56,5	m ²	[REDACTED]	Kč
Příprava podkladu před stěrkováním vysprávnění, vysátí, penetrování	56,5	m ²	[REDACTED]	Kč
Stěrkování plochy do 6 mm	56,5	m ²	[REDACTED]	č
Broušení stěrky strojově vč. brusného materiálu	56,5	m ²	[REDACTED]	Kč
Pokládka vinylové podlahy lepením	56,5	m ²	[REDACTED]	Kč
Montáž obvodových lišt lepením, vč. montážního materiálu	49,5	bm	[REDACTED]	Kč
Montáž přechodových lišt lepením	2	ks	[REDACTED]	Kč

Cena práce celkem bez DPH **29 377,50 Kč**