

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2018/0786/OPS.DVZ



23/3224/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2622-841/TC/26/18/18



uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zastoupena: Romanem Petrušem, starostou
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
bankovní spojení: 
č. účtu: 
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
zastoupena: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti
datová schránka: 8yuchp8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. Oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označování jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná“ (dále jen „veřejná zakázka“). Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 04.10.2018 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.
- 1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: „Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná“ (dále jen „dílo“).

- 1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle článku VI. této smlouvy.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II. Předmět díla

- 2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Projektová dokumentace pro realizaci díla byla zpracována společností Atelier PROMIKA s.r.o., IČO: 26080273, se sídlem Praha 6, Muchova 9/223, PSČ 160 00 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

Článek III. Doba a místo plnění

- 3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
- 3.2. **Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem.**
- 3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
- 3.4. **Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději 190 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.**
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.
- 3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
- 3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů proti těm,

za jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato smlouva byla plněna.

- 3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.

Kontrola provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
- 4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDS podle dohody s objednatelem.
- 4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

Článek V.

Předání a převzetí díla

- 5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDS.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - název projektu,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání díla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
- 5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDS na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí

zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.

- 5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.
- 5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
- 5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. seznamu souřadnic a vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační dokumentace popisující konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

- 6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena bez DPH	15 818 014,55 Kč bez DPH
DPH v sazbě 21 %	3 321 783,06 Kč
Cena včetně DPH	19 139 797,61 Kč včetně DPH

(slovy: patnáct miliónů osm set osmnáct tisíc čtrnáct celých a padesát pět setin korun českých bez DPH)

- 6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy – Soupisem prací. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy – Soupisu prací jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.

- 6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci.
- 6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
- 6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany dřevin při výstavbě podle ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ a podle arboristických standardů SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ (dostupné na <https://www.arboristickestandardy.cz/>), a tyto zásady bude při provádění díla dodržovat. Zhotovitel podpisem této smlouvy dále stvrzuje, že s těmito zásadami a uvedenými dokumenty prokazatelně seznámil případné subdodavatele (vč. zahrnutí těchto požadavků do smluv se subdodavateli) a své pracovníky provádějící vlastní práce.
- 7.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

- 7.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečnosti prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.
- 7.6. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
- 7.7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
- 7.8. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.
- 7.9. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
- 7.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Článek VIII.

Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.
- 8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDS. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.

Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

- 9.1. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.**
- 9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
- 9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společností. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.

Pojištění odpovědnosti za škodu

- 10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 5.000.000 Kč.
- 10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.

Smluvní pokuta a náhrada újmy

- 11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
- 11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.
- 11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.
- 11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.

- 11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII. Nebezpečí škody

- 12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII. Ochrana informací

- 13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.
- 13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.
- 13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.
- 13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy zavázán sám.

Článek XIV. Ukončení smluvního vztahu

- 14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
- 14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to,

že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

- 14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.

Závěrečná a další ustanovení

- 15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti, tel: [REDACTED]

Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti, tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]; [REDACTED]

- 15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Mgr. Martin Moulis,

tel: +420 222 805 780,

e-mail: martin.moulis@praha8.cz.

- 15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou smluvní strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové změny jsou účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

- 15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.

- 15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.

- 15.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 15.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 15.11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

15.12.Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.13.Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 09. 11. 2018

Za objednatele:


.....
Městská část Praha 8
Roman Petrus



.....
Městská část Praha 8

V Praze dne

Za zhotovitele: STRABAG a.s.


.....
Ing. Jan Černý, v plné moci
za STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepny závod Praha
Na Béliidě 198/21, 150 00 Praha 5
(82)

.....
Ing. Michael Procházka, v plné moci
za STRABAG a.s.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8
Datum jednání a číslo usnesení: 17. 10. 2018 0498/2018
XX-XX-XXXX, č. Usn RMC XXX/XXX

Správce rozpočtu : Helena Jánská


.....



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1821 - Stavba nové bezmotorové komunikace Střelni

Varianta: ZŘ - Základní řešení


Odbytová cena: 15 818 014,55

DPH (21%) :

3 321 783,06

OC+DPH: 19 139 797,61

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 010	Příprava území	3 339 049,30	701 200,35	4 040 249,65
SO 101	Nová bezmotorová komunikace	9 496 869,24	1 994 342,54	11 491 211,78
SO 180	Dopravně inženýrská opatření (DIO)	179 288,04	37 650,49	216 938,53
SO 190	Stálé dopravní značení	588 344,63	123 552,37	711 897,00
SO 801	Vegetační úpravy	380 632,58	79 932,84	460 565,42
SO 802	Mobiliář	1 181 427,72	248 099,82	1 429 527,54
VON	Vedlejší a ostatní náklady	652 403,04	137 004,64	789 407,68



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1821 Stavba nové bezmotorové komunikace Střelná
 Rozpočet: SO 010 Příprava území

SO 010	3 339 049,30
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 369 695,11
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamen <i>pol. 113328: 566,9=566,900 [A]</i> <i>pol. 11353: 242,7*0,11=26,697 [B]</i> <i>pol. 11354: 247,5*0,08=19,800 [C]</i> <i>pol. 11355: 442,3*0,08=35,384 [D]</i> <i>Celkem: (A+B+C+D)*1,9=1 232,684 [E]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 232,684	210,03	258 900,62
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice <i>pol. 113138: 196,06=196,060 [A]</i> <i>pol. 113728: 4,416=4,416 [B]</i> <i>Celkem: (A+B)*2,4=481,142 [C]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	481,142	408,40	196 498,39
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton <i>pol. 113158: 0,74=0,740 [A]</i> <i>pol. 113168: 0,375=0,375 [B]</i> <i>pol. 113348: 980,3=980,300 [C]</i> <i>pol. 113488: 6,12=6,120 [D]</i> <i>pol. 11351: 721,4*0,05=36,070 [E]</i> <i>pol. 11352: 161,5*0,11=17,765 [F]</i> <i>pol. 966168: 15,0=15,000 [G]</i> <i>Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*2,5=2 640,925 [H]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 640,925	175,03	462 241,10
4	027121		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ Provizorní chodník ze silničních panelů + Separáční netkaná geotextilie - pořízení, doprava, uložení materiál v majetku zhotovitele položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti <i>Konstrukce zpevněných ploch: 929,0=929,000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	M2	929,000	262,29	243 667,41
5	027123		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ Provizorní chodník z panelů vč. geotextilie - následný odvoz po provedení stavby materiál v majetku zhotovitele položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti	M2	929,000	98,71	91 701,59

			Konstrukce zpevněných ploch: 929,0=929,000 [A]				
6	02720		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	99 183,10	99 183,10
			Ostatní - Provizorní označnické zastávky (provizorní přesunutí autobusové zastávky) - 1ks: 1=1,000 [A]				
7	02991		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	17 502,90	17 502,90
			- bez dodávky				
			Ostatní - Demontáž a zpětná montáž na novém místě - informační tabule vitrinová se 2 sloupky v betonovém loži, šířka tabule 2300 mm: 1=1,000 [A]				
			položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
	1		Zemní práce				1 931 644,51
8	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	60,000	110,85	6 651,00
			vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele				
			Kácení a úpravy vegetace - Kácení náletových dřevin: 60,0=60,000 [A]				
			odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm				
			doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost				
			spálení na hromadách nebo štěpkování				
9	11204		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2,000	5 250,87	10 501,74
			vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele				
			Kácení a úpravy vegetace - Kácení stromu o průměru kmene max. 250 mm ve výšce 1300 mm, včetně odstranění pařezu a kořenů: 2=2,000 [A]				
			Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
10	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	4,000	1 633,60	6 534,40
			vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele				
			Kácení a úpravy vegetace - Odstranění pařezů o průměru kmene max. 250 mm (již pokácených stromů mimo tuto stavbu): 4=4,000 [A]				

			Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
11	11221	R	ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KOŘENOVÉHO SYSTÉMU vč. ošetření řezu (1ks=1strom) <i>Kácení a úpravy vegetace - Odstranění kořenů stromů zasahujících do konstrukce stávajícího chodníku i navržené stezky: 50=50,000 [A]</i>	KUS	50,000	2 963,82	148 191,00
12	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele <i>Kácení a úpravy vegetace - Prořezání větví stromů: 34=34,000 [A]</i> zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	34,000	3 267,21	111 085,14
13	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele <i>Kácení a úpravy vegetace - Prořezání větví stromů: 16=16,000 [A]</i> zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	16,000	5 017,50	80 280,00
14	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací práce a demolice - Odstranění původních asfaltových vrstev vozovky v tloušťce průměrně 40 mm: 4901,5*0,04=196,060 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	196,060	900,18	176 489,29
15	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací práce a demolice - Bourání plochy s krytem z cementobetonu CB pod telefonní budkou v tl. 370 mm: 2,0*0,37=0,740 [A]</i>	M3	0,740	1 871,22	1 384,70

			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
16	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací práce a demolice - Odstranění a odvoz silničních panelů (využívaných jako chodník) tl. 150 mm: 2,5*0,15=0,375 [A]</i>	M3	0,375	9 502,27	3 563,35
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
17	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací práce a demolice - Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky: 566,9=566,900 [A]</i>	M3	566,900	389,45	220 779,21
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
18	113348		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací práce a demolice - Odstranění vrstvy ze směsi stmelené cementem SC v tloušťce 200 mm: 4901,5*0,20=980,300 [A]</i>	M3	980,300	750,15	735 372,05
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
19	113488		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací práce a demolice - Odstranění původní betonové dlažby tl. 60 mm včetně lože tl. 40 mm: 61,2*0,10=6,120 [A]</i>	M3	6,120	959,20	5 870,30
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

20	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	721,400	163,55	117 984,97
			vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele <i>Bourací práce a demolice - Vybourání stávajících betonových obrubníků šířky 50 mm včetně betonového lože: 721,4=721,400 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
21	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	161,500	182,64	29 496,36
			vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele <i>Bourací práce a demolice - Vybourání stávajících betonových obrubníků šířky 80 mm včetně betonového lože: 161,5=161,500 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
22	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	242,700	243,07	58 993,09
			vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele <i>Bourací práce a demolice - Vybourání stávajících kamenných obrub šířky 250 mm včetně betonového lože: 242,7=242,700 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
23	11354	a	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	247,500	238,35	58 991,63
			vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele <i>Bourací práce a demolice - Vybourání stávajících kamenných krajníků šířky 160 mm včetně betonového lože: 307,2=307,200 [A]</i> <i>Krajníky na meziskládku pro znovuosazení (SO 101) - předpoklad (odpočet): -59,7=-59,700 [B]</i> <i>Celkem: A+B=247,500 [C]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
24	11354	b	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	59,700	245,81	14 674,86
			vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele součást položky je i výběr vhodných krajníků a jejich očištění <i>Krajníky na meziskládku pro znovuosazení (SO 101) - předpoklad: 59,7=59,700 [A]</i>				

			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
25	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele <i>Bourací práce a demolice - Vybourání stávající linky z kamenných kostek velkých (šířka 150 mm) včetně betonového lože tl. 100 mm: 442,3=442,300 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	442,300	133,38	58 993,97
26	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací práce a demolice - Frézování asfaltových vrstev vozovky v tloušťce 40 mm: 110,4*0,04=4,416 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,416	12 296,70	54 302,23
27	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku <i>Ostatní - Vyčištění zanesených uličních vpustí: 1=1,000 [A]</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	KUS	1,000	5 834,30	5 834,30
28	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku <i>Ostatní - Vyčištění přípojky uliční vpusti ke kanalizaci : 22,0=22,000 [A]</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	22,000	1 166,86	25 670,92
9			Ostatní konstrukce a práce				37 709,68
29	93711	R.a	MOBILIÁŘ - LAVIČKY - DEMONTÁŽ vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku <i>Bourací práce a demolice - Demontáž prvků městského mobiliáře - lavička ukotvená k podkladu: 2=2,000 [A]</i>	KUS	2,000	1 079,12	2 158,24
30	93711	R.b	MOBILIÁŘ - LAVIČKY - DEMONTÁŽ vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku <i>Bourací práce a demolice - Demontáž prvků městského mobiliáře - lavička bez ukotvení k podkladu: 3=3,000 [A]</i>	KUS	3,000	659,72	1 979,16
31	93753	R.a	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	539,56	2 158,24

			vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku <i>Bourací práce a demolice - Demontáž prvků městského mobiliáře - odpadkový koš ukotvený k podkladu: 4=4,000 [A]</i>				
32	93753	R.b	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY - DEMONTÁŽ vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku <i>Bourací práce a demolice - Demontáž prvků městského mobiliáře - odpadkový koš bez ukotvení k podkladu: 2=2,000 [A]</i>	KUS	2,000	329,86	659,72
33	93767	R	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku <i>Bourací práce a demolice - Demontáž stávajícího přístřešku autobusové zastávky Třebenická: 1=1,000 [A]</i>	KUS	1,000	7 350,31	7 350,31
34	93799	R	MOBILIÁŘ - KONTEJNER NA TEXTIL - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ <i>Ostatní - Přemístění na nové místo - kontejner na textil (bez pevného uchycení k podkladu), rozměry šířka 1,13 m, hloubka 1,13 m: 2=2,000 [A]</i>	KUS	2,000	3 496,06	6 992,12
35	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti <i>Bourací práce a demolice - Bourání skrytých železobetonových konstrukcí: 15,0=15,000 [A]</i> položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	15,000	994,66	14 919,90
36	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku <i>Bourací práce a demolice - Vybourání stávající uliční vpusti: 1=1,000 [A]</i> - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	1,000	1 491,99	1 491,99



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1821 Stavba nové bezmotorové komunikace Střelnická
Rozpočet: SO 101 Nová bezmotorová komunikace

SO 101	9 496 869,24
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				706 389,05
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamen <i>pol. 122738: 355,0=355,000 [A]</i> <i>pol. 123738: 2066,0=2 066,000 [B]</i> <i>Celkem: (A+B)*1,9=4 599,900 [C]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 599,900	150,29	691 318,97
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton <i>pol. 113348: 34,44*2,5=86,100 [A]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	86,100	175,03	15 070,08
1			Zemní práce				769 986,35
3	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Ostatní - Vybourání vrstvy ze směsi stmelené cementem SC v tl. 100 mm (v místě následné pokládky betonové dlažby): 344,4*0,1=34,440 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	34,440	3 475,26	119 687,95
4	122734		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně součástí položky je i výběr vhodného materiálu <i>Zemní práce - Výkop - materiál pro následné použití na stavbě: 110=110,000 [A]</i>	M3	110,000	260,99	28 708,90

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
5	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	355,000	311,56	110 603,80
vč. odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zemní práce - Výkop: 465=465,000 [A] Odpočet materiálu pro následné použití na stavbě: -110= 110,000 [B] Celkem: A+B=355,000 [C]						

	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 					
6	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti - optimální způsob sanace pláňe stanoví geolog <i>Zemní práce - Výkop pro provedení sanace aktivní zóny: 2066=2 066,000 [A]</i></p>	M3	2 066,000	207,71	429 128,86	

<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 						
7	125734	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM</p> <p>vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně</p> <p><i>Zemní práce - Násyp - materiál z výkopů pro následné použití na stavbě:</i></p> <p><i>110=110,000 [A]</i></p>	M3	110,000	175,40	19 294,00

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku						
8	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	110,000	155,97	17 156,70
		materiál dovezený z meziskládky dle dispozic zhotovitele				
		Zemní práce - Násyp - materiál z výkopů pro následné použití na stavbě: 110=110,000 [A]				

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 531,000	17,94	45 406,14
---	-------	--	----	-----------	-------	-----------

meziskládka
pol. 122734: 110,0=110,000 [A]
 skládka
pol. 122738: 355,0=355,000 [B]
pol. 123738: 2066,0=2 066,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 531,000 [D]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2		Základy				1 318 501,55
----------	--	----------------	--	--	--	---------------------

10	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 065,980	547,53	1 131 186,03
----	-------	-----------------------------------	----	-----------	--------	--------------

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti - optimální způsob sanace pláně stanoví geolog

		<p>Konstrukce zpevněných ploch - Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠDA 0/63 v tl. 300 mm: $6886,6 \cdot 0,3 = 2\,065,980$ [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>				
11	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	6 886,600	27,20	187 315,52
		<p>položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti - optimální způsob sanace pláně stanoví geolog</p> <p>Konstrukce zpevněných ploch - Separáčn\acute{y} netkaná geotextilie pro uložení na parapláň při prodávění sanace zemní pláně, šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%: $6886,6 = 6\,886,600$ [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>				
	4	Vodorovné konstrukce				46 840,36
12	451314	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>navýšení lože reliéfních dlažeb přes 40mm z C 20/25 n XF3</p> <p>Konstrukce zpevněných ploch</p> <ul style="list-style-type: none"> - plochy v místě asfaltového krytu, celková tl. lože 90mm: $(20,9 + 323,6) \cdot 0,05 = 17,225$ [A] - plochy v místě dlážděné plochy pro pěší, celková tl. lože 60mm: $(13,3 + 34,1) \cdot 0,02 = 0,948$ [B] <p>Celkem: $A+B=18,173$ [C]</p>	M3	18,173	2 577,47	46 840,36

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5		Komunikace	4 780 184,98			
13	561421	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM SC C8/10 tl. 100 mm	M2	4 941,400	175,21	865 782,69
		<i>Konstrukce zpevněných ploch</i> - Umělá vodící linie šířky 400 mm: 34,2-13,3=20,900 [A] - Betonová dlažba reliéfní (hmatné, varovné a signální pásy): 357,7-34,1=323,600 [B] - Vozovka s afitovým krytem (stezka pro chodce a cyklisty, chodník, místa pro zásobování): 4596,9=4 596,900 [C] Celkem: A+B+C=4 941,400 [D]				

		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 				
14	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	5 089,642	179,86	915 423,01
		<p>Štěrkodrt ŠDA 0/63 min. tl. 200 mm vč. 3% rezervy na nerovnost podkladu</p> <p><i>Konstrukce zpevněných ploch</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umělá vodící linie šířky 400 mm: (34,2-13,3)*1,03=21,527 [A] - Betonová dlažba reliéfní (hmatné, varovné a signální pásy): (357,7-34,1)*1,03=333,308 [B] - Vozovka s afitovým krytem (stezka pro chodce a cyklisty, chodník, místa pro zásobování): 4596,9*1,03=4 734,807 [C] Celkem: A+B+C=5 089,642 [D] <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
15	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	719,867	224,82	161 840,50
		<p>Štěrkodrt ŠDA 0/63 min. tl. 250 mm vč. 3% rezervy na nerovnost podkladu</p> <p><i>Konstrukce zpevněných ploch</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Plocha pro pěší z betonové dlažby: 651,5*1,03=671,045 [A] - Umělá vodící linie šířky 400 mm: 13,3*1,03=13,699 [B] - Betonová dlažba reliéfní (hmatné, varovné a signální pásy): 34,1*1,03=35,123 [C] Celkem: A+B+C=719,867 [D] <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 596,900	28,09	129 126,92
		<p>PI - C 1,00 kg/m²</p> <p><i>Konstrukce zpevněných ploch - Vozovka s afitovým krytem (stezka pro chodce a cyklisty, chodník, místa pro zásobování): 4596,9=4 596,900 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 				
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	105,450	16,08	1 695,64
		PS- C 0,40 kg/m ² (pod vrchní vrstvu + 50% výměry pod spodní vrstvu)				

		<p><i>Konstrukce zpevněných ploch - Obnova vozovky s asfaltovým krytem v místě uložení obrub: 70,3+70,3*0,5=105,450 [D]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 				
18	574A41	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM</p> <p>ACO 8 tl. 50 mm</p> <p><i>Konstrukce zpevněných ploch - Vozovka s asfaltovým krytem (stezka pro chodce a cyklisty, chodník, místa pro zásobování): 4596,9=4 596,900 [D]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	4 596,900	427,42	1 964 807,00
19	575B53	<p>LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM</p> <p>Litý asfalt MA 11 II (vrchní vrstva + 50% výměry spodní vrstva)</p> <p><i>Konstrukce zpevněných ploch - Obnova vozovky s asfaltovým krytem v místě uložení obrub: 70,3+70,3*0,5=105,450 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	105,450	641,77	67 674,65
20	57671	<p>POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 5KG/M2</p> <p><i>Konstrukce zpevněných ploch - Obnova vozovky s asfaltovým krytem v místě uložení obrub - posyp křemičitým pískem: 70,3=70,300 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím 	M2	70,300	17,72	1 245,72
21	582612	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Dlažba betonová DL tl. 80 mm, lože z drti fr. 4-8 L tl. 40 mm</p> <p><i>Konstrukce zpevněných ploch - Plocha pro pěší z betonové dlažby: 651,5=651,500 [A]</i></p>	M2	651,500	518,19	337 600,79

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22	582624	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	10,400	613,83	6 383,83
----	--------	--	----	--------	--------	----------

DL. 60mm, lože C20/25 n XF3 tl. 40mm, dále do lože obruby
Konstrukce zpevněných ploch - Betonová dlažba barevně kontrastní (vyznačení bezpečnostního odstupu autobusové zastávky): 10,4=10,400 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23	582627	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	34,200	838,49	28 676,36
----	--------	--	----	--------	--------	-----------

DL. 60mm, lože C20/25 n XF3 tl. 40mm (navýšení tl. lože vykázano zvlášť)
Konstrukce zpevněných ploch - Umělá vodící linie šířky 400 mm: 34,2=34,200 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24	58262A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	357,700	838,49	299 927,87
			DL. 60mm, lože C20/25 n XF3 tl. 40mm (navýšení tl. lože vykázáno zvlášť)				
			Konstrukce zpevněných ploch - Betonová dlažba reliéfní (hmatné, varovné a signální pásy): 357,7=357,700 [C]				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8			Potrubí	347 400,08			
25	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	385,200	549,87	211 809,92
			vč. uložení sítí				
			Ostatní - Uložení stávajících inženýrských sítí do korugovaných dělených chrániček DN 75: 385,2=385,200 [A]				
			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
26	89712	R	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ DVOJITÁ	KUS	1,000	36 070,18	36 070,18
			KOMPLETNÍ PROVEDENÍ - včetně zemních prací, dovozu, uložení a napojení na stávající přípojku ke kanalizaci				
			Odvodnění - Dvojitá uliční vpust železobetonová prefabrikovaná s mříží litinovou, D 400: 1=1,000 [A]				

		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
27	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ příp. ostatních znaků inženýrských sítí položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti	KUS	18,000	2 851,78	51 332,04
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
28	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	385,200	23,34	8 990,57
		<i>Ostatní - Uložení stávajících inženýrských sítí do korugovaných dělených chrániček DN 75: 385,2=385,200 [A]</i>				
		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
29	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU obetonování chrániček	M3	11,556	3 391,95	39 197,37
		<i>Ostatní - Uložení stávajících inženýrských sítí do korugovaných dělených chrániček DN 75: 385,2*0,03=11,556 [A]</i>				

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtzuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtzuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výtzuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9		Ostatní konstrukce a práce	1 527 566,87			
30	917212 a	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1 448,400	477,08	691 002,67
		<i>Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba 80/250 mm přímá, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 1448,4=1 448,400 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
31	917212 b	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	24,300	725,37	17 626,49
		<i>Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba 80/250 mm R=1,0m, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 24,3=24,300 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
32	917212 c	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	8,600	725,37	6 238,18

			<i>Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba 80/250 mm R=0,5m, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 8,6=8,600 [A]</i>				
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
33	91725	a	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ průběžné 330/400 mm	M	40,000	2 914,03	116 561,20
			<i>Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba bezbariérová pro autobusové zastávky, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 40=40,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
34	91725	b	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ náběhové 310-330/400 mm, resp. 330-310/400 mm	M	2,000	2 914,03	5 828,06
			<i>Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba bezbariérová pro autobusové zastávky, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 1+1=2,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
35	91725	c	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ přechodové 250-310/400 mm, resp. 310-250/400 mm	M	2,000	2 914,03	5 828,06
			<i>Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba bezbariérová pro autobusové zastávky, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 1+1=2,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
36	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	204,500	1 642,41	335 872,85
			<i>Konstrukce zpevněných ploch - Kamenná obruba 250/200 mm přímá, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 204,5=204,500 [A]</i>				
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
37	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti	M	29,400	1 028,27	30 231,14
			<i>Konstrukce zpevněných ploch - Kamenný krajník 160/200 mm přímý, uložený do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 29,4=29,400 [A]</i>				
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
38	91743	R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	59,700	966,76	57 715,57

		vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vč. následného řezání položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti				
		<i>Konstrukce zpevněných ploch - Očištěný kamenný krajník 160/200 mm, uložený do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 59,7=59,700 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
39	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	604,400	60,68	36 674,99
		položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti				
		<i>Konstrukce zpevněných ploch - Zařízení spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 60 mm: 604,4=604,400 [A]</i>				
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
40	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 656,000	105,02	173 913,12
		<i>Ostatní - Řezání vrstvy ze směsi stmelené cementem SC v tl. 100 mm (v místě následné pokládky betonové dlažby): 1656=1 656,000 [A]</i>				
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
41	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	604,400	82,85	50 074,54
		položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti				
		<i>Konstrukce zpevněných ploch - Ošetření spár těsnící asfaltovou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 604,4=604,400 [A]</i>				
		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **1821 Stavba nové bezmotorové komunikace Střelnická**
Rozpočet: **SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)**

SO 180 179 288,04

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				179 288,04
1	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	27 596,24	27 596,24
			ETAPA 1 položka zahrnuje - vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR - osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	52 508,70	52 508,70
			ETAPA 2 položka zahrnuje - vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR - osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	23 337,20	23 337,20
			ETAPA 3 položka zahrnuje - vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR - osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02720	4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	23 337,20	23 337,20
			ETAPA 4 položka zahrnuje - vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR - osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO				

			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	02720	5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	23 337,20	23 337,20
			ETAPA 5 položka zahrnuje - vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR - osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
6	02720	6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	29 171,50	29 171,50
			ETAPA 6 položka zahrnuje - vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR - osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 1821 Stavba nové bezmotorové komunikace Střelnicehá
Rozpočet: SO 190 Stálé dopravní značení

SO 190	588 344,63
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				31 149,41
1	57280A		PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA Bezpečnostní protismyková úprava povrchu s parametry obdobnými např. typu "rocbinda" dle TP 213 <i>Navrhované VDZ - barva červená: 28,1=28,100 [A]</i> - termosetové pojivo - zdrsňující materiál (kamenivo) - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	28,100	1 108,52	31 149,41
7			Přidružená stavební výroba				9 334,88
2	74C963	R	ÚPRAVA NÁVĚSTIDLA SSZ Výměna stávajících stínítek S9a a S9b za S11a a S11c na návěstidlech světelného signalizačního zařízení stávajících přechodů pro chodce přes ul. Ďáblickou <i>Ostatní DZ: 4=4,000 [A]</i>	KUS	4,000	2 333,72	9 334,88
9			Ostatní konstrukce a práce				547 860,34
3	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Navrhované SDZ</i> - C9a + C9b na jeden sloupek, včetně sloupku: 2*2=4,000 [A] - C10a + C9a na jeden sloupek, včetně sloupku: 2*2=4,000 [B] - C10a + C9a + E13 s textem "VJEZD VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ ZAKÁZÁN" na jeden sloupek: 3=3,000 [C] - C10a + C10b na jeden sloupek: 2*2=4,000 [D] - C9a, včetně sloupku: 2=2,000 [E] - C9a, montáž značky na stožár VO: 1=1,000 [F] - C9a, montáž značky na stávající sloupek: 1=1,000 [G] - IP12 s textem "ZÁSOBOVÁNÍ", včetně sloupku: 3=3,000 [H] - C10a + E13 s textem "VJEZD VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ POVOLEN" na jeden sloupek: 2=2,000 [I] - C10a + E13 s textem "VJEZD VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ POVOLEN", montáž značek na stožár VO: 2*2=4,000 [J] - IP3 + C10b, montáž značek na stožár VO: 2=2,000 [K] - IP7, montáž značky na stožár VO: 1=1,000 [L] - IP7, montáž značky na stávající sloupek: 1=1,000 [M] - C10a, včetně sloupku: 1=1,000 [N] <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=33,000 [O]</i>	KUS	33,000	1 779,46	58 722,18

4	914132	<p>položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</p>	KUS	3,000	220,54	661,62
5	914133	<p><i>Rušené a přesouvané SDZ - Zpětná montáž v nové poloze 3 komerčních směrových ukazatelů na 2 sloupích (vč. dovozu ze skladu): 3=3,000 [A]</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ</p>	KUS	5,000	115,52	577,60
6	914432	<p><i>Rušené a přesouvané SDZ - Demontáž - 3 komerčních směrových ukazatelů na 2 sloupích (odvoz do skladu): 3=3,000 [A] - C10b (sloupek ponechat), vč. likvidace: 1=1,000 [B] - IP3 (sloupek ponechat), vč. likvidace: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=5,000 [D]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</p>	KUS	1,000	578,76	578,76
7	914433	<p><i>Rušené a přesouvané SDZ - Zpětná montáž v nové poloze IP22 vč. stávajícího sloupku (vč. dovozu ze skladu): 1=1,000 [A]</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ</p>	KUS	1,000	115,52	115,52
8	914912	<p><i>Rušené a přesouvané SDZ - Demontáž IP22 na 1 sloupku (odvoz do skladu): 1=1,000 [A]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM</p>	KUS	3,000	746,79	2 240,37
		<p><i>Rušené a přesouvané SDZ - Zpětná montáž v nové poloze - 3 komerčních směrových ukazatelů na 2 sloupích (vč. dovozu ze skladu):2=2,000 [A] - IP22 vč. stávajícího sloupku (vč. dovozu ze skladu): 1=1,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]</i></p>				

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <p>nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</p>				
9	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	3,000	250,87	752,61
			<p><i>Rušené a přesouvané SDZ - Demontáž</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 komerčních směrových ukazatelů na 2 sloupích (odvoz do skladu): 2=2,000 [A] - IP22 na 1 sloupku (odvoz do skladu): 1=1,000 [B] <p><i>Celkem: A+B=3,000 [C]</i></p> <p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>				
10	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	14,000	1 896,15	26 546,10
			<p><i>Navrhované SDZ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - C9a + C9b na jeden sloupek, včetně sloupku: 2=2,000 [A] - C10a + C9a na jeden sloupek, včetně sloupku: 2=2,000 [B] - C10a + C9a + E13 s textem "VJEZD VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ ZAKÁZÁN" na jeden sloupek: 1=1,000 [C] - C10a + C10b na jeden sloupek: 2=2,000 [D] - C9a, včetně sloupku: 2=2,000 [E] - IP12 s textem "ZÁSOBOVÁNÍ", včetně sloupku: 3=3,000 [F] - C10a + E13 s textem "VJEZD VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ POVOLEN" na jeden sloupek: 1=1,000 [G] - C10a, včetně sloupku: 1=1,000 [H] <p><i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=14,000 [I]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 				
11	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	140,500	428,24	60 167,72
			<p>Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% hladké, (1. fáze VDZ), včetně předznačení</p> <p><i>Navrhované VDZ - barva bílá: 140,5=140,500 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu 				
12	915111	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	324,400	186,70	60 565,48
			<p>Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% hladké, (1. fáze VDZ), včetně předznačení</p> <p><i>Navrhované VDZ - barva červená: 324,4=324,400 [A]</i></p>				

			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
13	915221	a	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodovodné dopravní značení plastem strukturální nehlučné retroreflexivní dvoufázové, bílá barva, dvousložkový plast, profilované pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex Silent, Trilaplast strukturální apod (2. fáze VDZ) <i>Navrhované VDZ - barva bílá: 140,5=140,500 [A]</i>	M2	140,500	1 131,85	159 024,93
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
14	915221	b	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodovodné dopravní značení plastem strukturální nehlučné retroreflexivní dvoufázové, bílá barva, dvousložkový plast, profilované pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex Silent, Trilaplast strukturální apod (2. fáze VDZ) <i>Navrhované VDZ - barva červená: 324,4=324,400 [A]</i>	M2	324,400	548,42	177 907,45
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: 1821 Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

SO 801 380 632,58

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				51 115,76
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	73,010	700,12	51 115,76
			pořízení zeminy schopné zúrodnění položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti Zemní práce - zbyvajících ornice: $(1104,0+1317,2)*0,15-(1804,1+1097,6)*0,1=73,010$ [A] zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)				
1			Zemní práce				329 516,82
2	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	290,170	274,96	79 785,14
			vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zemní práce - Odhumusování v tloušťce minimálně 0,10 m: $1804,1*0,1=180,410$ [A] - Odhumusování v tloušťce minimálně 0,10 m na ploše pro provizorní chodník (čerpáno v rozsahu dle skutečnosti): $1097,6*0,1=109,760$ [B] Celkem: $A+B=290,170$ [C] položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
3	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	290,170	70,16	20 358,33
			vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zemní práce - Ohumusování - materiál ze stavby: $290,17=290,170$ [A]				

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku						
4	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. dovozu ze zemníku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti Zemní práce - zbývající omice: $(1104,0+1317,2)*0,15-(1804,1+1097,6)*0,1=73,010$ [A]	M3	73,010	115,67	8 445,07

		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
5	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 104,000	79,93	88 242,72
		s využitím materiálu z odhumusování a nákupu zbývajícího				
		Zemní práce - Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:2: 1104,0=1 104,000 [A]				
		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
6	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1 317,200	47,96	63 172,91
		s využitím materiálu z odhumusování a nákupu zbývajícího				
		položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti				
		Zemní práce - Ohumusování v tl. 150 mm - obnova trávníku po odstranění provizorního chodníku: 1317,2=1 317,200 [A]				
		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
7	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 421,200	25,09	60 747,91
		Ostatní - Založení trávníku				
		- ve svahu o sklonu max 1:2: 1104=1 104,000 [A]				
		- obnova trávníku po odstranění provizorního chodníku (čerpáno v rozsahu dle skutečnosti): 1317,2=1 317,200 [B]				
		Celkem: A+B=2 421,200 [C]				
		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				

8	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 421,200	3,62	8 764,74
		<i>Ostatní - Založení trávníku</i> - ve svahu o sklonu max 1:2: 1104=1 104,000 [A] - obnova trávníku po odstranění provizorního chodníku (čerpáno v rozsahu dle skutečnosti): 1317,2=1 317,200 [B] <i>Celkem: A+B=2 421,200 [C]</i>				
		Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1821 Stavba nové bezmotorové komunikace Střelnická
Rozpočet: SO 802 Mobilář

SO 802 1 181 427,72

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				1 181 427,72
1	9111A1	R	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S ÚPRAVOU PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	33,000	7 584,59	250 291,47
			<i>Ocelové zábradlí výšky 1,1 m se zarážkou pro slepeckou hůl, povrchová úprava pozink + 2x nátěr, včetně zemních prací, základů, osazení do betonu: 33,0=33,000 [A]</i>				
			položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
2	93711	a	MOBILIÁŘ - LAVIČKY	KUS	3,000	34 371,37	103 114,11
			<i>Parková lavička s opěradlem s pevným ukotvením k podkladu, délka 2 m, lavička s opěradlem, sedák i opěradlo z HPL: 3=3,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
3	93711	b	MOBILIÁŘ - LAVIČKY	KUS	8,000	25 754,88	206 039,04
			<i>Parková lavička bez opěradla s pevným ukotvením k podkladu, délka 2 m, sedák z HPL: 8=8,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
4	93712		MOBILIÁŘ - STOLY	KUS	3,000	23 385,16	70 155,48
			<i>Parkový obdélníkový stůl s pevným ukotvením k podkladu, na hranaté noze, ocel.konstrukce, plocha ocelový rošt, délka cca 1,8m: 3=3,000 [A]</i>				

		Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
5	93753	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY	KUS	12,000	29 722,84	356 674,08
		<i>Odpadkový koš s pevným ukotvením k podkladu, 70 l, koš na noze, se stříškou, opláštěn perforovaným nerezovým plechem: 12=12,000 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
6	93754	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA	KUS	10,000	6 302,05	63 020,50
		<i>Stojan na kola - ocelová konstrukce z L-profilu, opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm, celková výška 1100 mm, délka 600 mm: 10=10,000 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
7	93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,000	132 133,04	132 133,04
		Krytá plocha 7 m ² , 4,2 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní stěna kalené bezpečnostní sklo, bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, integrovaná lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy <i>Přístřešek autobusové zastávky: 1=1,000 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **1821 Stavba nové bezmotorové komunikace Střelnická**
Rozpočet: **VON Vedlejší a ostatní náklady**

VON 652 403,04

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				652 403,04
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	58 343,00	58 343,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	89 848,22	89 848,22
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	46 674,40	46 674,40
			Vytyčení inženýrských sítí				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	17 502,90	17 502,90
			Náklady spojené s případným přerušením stavby - umožnění Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	9,400	10 799,29	101 513,33
			během výstavby a zaměření pro DSPS				
			ZÚ - KÚ 0,94km: 9,4=9,400 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	52 508,70	52 508,70
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	64 177,30	64 177,30
			a tištěné				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	17 502,90	17 502,90
			Zajištění odborného archeologického dohledu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
9	02960	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	17 502,90	17 502,90
			Zajištění odborného dohledu BOZP				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				

10	02960	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	17 502,90	17 502,90
			Zajištění odborného geologického dohledu				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
11	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	169 326,49	169 326,49
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, [redacted] *technický vedoucí oblasti*Ing. Michael Procházka, [redacted] *ekonomický vedoucí oblasti*Ing. Pavel Morav, [redacted] *vedoucí OTÚ oblasti*

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 21. 9. 2018[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.[redacted]
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.**STRABAG**STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**Zmocnění přijímám:**[redacted]
Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti[redacted]
Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti[redacted]
Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti