

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **Chodník ulice Na Voře** (č. smlouvy objednatele: S196/18)
uzavřené dne 23.05.2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S196/18-1**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 29113903, DIČ : CZ29113903

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku č.1

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 23.05.2018 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „Chodník ulice Na Voře“:

2.2 Mění rozsah plnění a zároveň cenu díla a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Konkrétně se jedná o nutnost provedení sanace podloží z důvodu nevyhovující zátěžové zkoušky, dále o nutnost navýšení mocnosti živičné podkladní vrstvy z důvodu nedostatečně podrobného geodetického zaměření a dále o nutnost doplnění podkladních vrstev chodníku z důvodu odlišné skutečnosti od předpokladu v PD. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.1.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 23.05.2018:

cena celkem bez DPH 962 584 Kč

sazba DPH 21 %

výše DPH 202 143 Kč

cena celkem včetně DPH 1 164 726 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH 240.016,00 Kč

Sazba DPH 21 %

Výše DPH	50.403,36 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	290.419,36 Kč

3.3 Cena díla se vzhledem ke změnám předmětu díla snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	- 43.512,63 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	- 9.137,65 Kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH	-52.650,28 Kč

3.4 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	1.159.087,17 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	243.408,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.402.495,48 Kč

3.5 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23.05.2018 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

4.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán a doručen oběma smluvními stranám. Dodatek vzniká souhlasem s celým jeho obsahem.

4.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.1 ke smlouvě.

4.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy objednatel.

4.6 Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

4.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo včetně jejich příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 29.10.2018

Karlovy Vary dne 29.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

KV Realinvest, s.r.o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti
jednatel společnosti

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1:
-Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VG413

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 159 087,17
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 159 087,17
DPH základní	21,00%	ze	1 159 087,17	243 408,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 402 495,48

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VG413

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Místo:

Datum: 11. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 159 087,17	1 402 495,48
001	Změnový list č. 1 - Zesílená vrstev živíc, doplnění konstrukcí chodníku	25 808,48	31 228,26
002	Změnový list č. 2 - Sanace - rozšíření komunikace	71 693,22	86 748,80
003	Změnový list č. 3 - Chybějící živičný podklad ACP 16	142 514,30	172 442,30
004	Změnový list č. 4 - Odpočty	-43 512,63	-52 650,28
Zakazka	Zakazka	962 583,80	1 164 726,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 159 087,17	1 402 495,48

[Faint blue ink stamp or signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 001 - Změnový list č.1 - Zesílená vrstev živíc, doplnění konstrukcí chodníků

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				25 808,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				25 808,48
DPH základní	21,00%	ze	25 808,48	5 419,78
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	31 228,26

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře
Objekt: 001 - Změnový list č.1 - Zesílená vrstev živíc, doplnění konstrukcí chodníku
Místo: Datum: 11. 4. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 808,48
D4 - SO 101: Stavební úprava	3 355,00
D2 - 001: Zemní práce	3 355,00
HSV - Práce a dodávky HSV	22 453,48
1 - Zemní práce	14 325,85
5 - Komunikace pozemní	3 824,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 302,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 808,48

ROZPOČET

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 001 - Změnový list č.1 - Zesílená vrstev živíc, doplnění konstrukcí chodníku

Místo: Datum: 11. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 808,48

D4 - SO 101: Stavební úprava

D2 - 001: Zemní práce

5	M	58331200	Štěrkopisek netříděný zásypový materiál <i>Výšková úprava podkladu, z důvodu vyrovnání stávající a nové konstrukce krytu do projektované nivelety.</i>	t	16,775
---	---	----------	---	---	--------

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Rozdíl tl. projektované od skutečnosti živičné vrstvy. Nebylo součástí PD.</i>	m2	167,750
---	---	-----------	---	----	---------

5 - Komunikace pozemní

7	K	561121101	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm <i>Výšková úprava podkladu, z důvodu vyrovnání stávající a nové konstrukce krytu do projektované nivelety.</i>	m2	167,750
---	---	-----------	--	----	---------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm <i>Rozdíl tl. projektované od skutečnosti živičné vrstvy. Řezaná živice měla větší tloušťku než je uvedeno v PD.</i>	m	37,745
---	---	-----------	---	---	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 002 - Změnový list č.2 - Sanace - rozšíření komuikace

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 11. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				71 693,22
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				71 693,22
DPH základní	21,00%	ze	71 693,22	15 055,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	86 748,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 002 - Změnový list č.2 - Sanace - rozšíření komuikace

Místo: Datum: 11. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	71 693,22
D4 - SO 101: Stavební úprava	21 329,10
D2 - 001: Zemní práce	21 329,10
HSV - Práce a dodávky HSV	48 864,12
5 - Komunikace pozemní	45 067,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 796,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 693,22

ROZPOČET

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 002 - Změnový list č.2 - Sanace - rozšíření komunikace

Místo: Datum: 11. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 693,22

D4 - SO 101: Stavební úprava

21 329,10

D2 - 001: Zemní práce

21 329,10

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 <i>Odkop sanace. Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést sanaci (viz. statická zkouška)</i>	m3	47,650		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost <i>Odkop sanace. Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést sanaci (viz. statická zkouška)</i>	m3	47,650		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Přesun výkopku ze sanace na skládku.</i>	m3	47,650		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Přesun výkopku ze sanace na skládku.</i>	m3	953,000		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Uložení výkopku ze sanace.</i>	m3	47,650		
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním <i>Zhutnění zemní pláně sanace. Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést sanaci (viz. statická zkouška)</i>	m2	95,300		

HSV - Práce a dodávky HSV

48 864,12

5 - Komunikace pozemní

45 067,37

9	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm <i>1.vrstva sanace kamenivem 63-125. Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést sanaci (viz. statická zkouška)</i>	m2	95,300		
10	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm <i>2.vrstva sanace kamenivem 63-125. Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést sanaci (viz. statická zkouška)</i>	m2	95,300		
11	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm <i>Úprava a zarovnění povrchu vrchní vrstvy sanace. Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést sanaci (viz. statická zkouška)</i>	m2	95,300		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	919726121.MTM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 GEOFILTEX 63 <i>Oddělení zemní pláně od samotného kameniva 63-125. Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést sanaci (viz. statická zkouška)</i>	m2	95,300		
---	---	---------------	--	----	--------	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00

12	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks			
----	---	-----------	--------------------	----	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Zkouška zemní pláně sanace. Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést sanaci (viz. statická zkouška)</i>				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 003 - Změnový list č.3 - Chybějící živичný podklad ACP 16

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 11. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				142 514,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				142 514,30
DPH základní	21,00%	ze	142 514,30	29 928,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	172 442,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 003 - Změnový list č.3 - Chybějící živičný podklad ACP 16

Místo: Datum: 11. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	142 514,30
D4 - SO 101: Stavební úprava	111 554,30
D6 - 005: Komunikace	111 554,30
HSV - Práce a dodávky HSV	30 960,00
1 - Zemní práce	30 960,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	142 514,30

ROZPOČET

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 003 - Změnový list č.3 - Chybějící živičný podklad ACP 16

Místo: Datum: 11. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **142 514,30**

D4 - SO 101: Stavební úprava 111 554,30

D6 - 005: Komunikace 111 554,30

1	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	319,000		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

Podkladní vrstva ACP 16, vyrovnání komunikace viz. geodetické zaměření.

HSV - Práce a dodávky HSV 30 960,00

1 - Zemní práce 30 960,00

2	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	258,000		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

Lokální frézování komunikace dle geodetického zaměření.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 004 - Změnový list č.4 - Odpočty

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-43 512,63
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-43 512,63
DPH základní	21,00%	ze	-43 512,63	-9 137,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-52 650,28

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 004 - Změnový list č.4 - Odpočty

Místo: Datum: 11. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-43 512,63
D1 - SO 001: Bourací práce	-37 152,64
D3 - 091: Bourání konstrukcí - demolice	-37 152,64
D10 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-4 000,00
D4 - SO 101: Stavební úprava	-2 359,99
D2 - 001: Zemní práce	-2 359,99
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-43 512,63

ROZPOČET

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: 004 - Změnový list č.4 - Odpočty

Místo: Datum: 11. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-43 512,63**

D1 - SO 001: Bourací práce -37 152,64

D3 - 091: Bourání konstrukcí - demolice -37 152,64

1	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-829,300		
---	---	-----------	---	----	----------	--	--

D10 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

3	K	013244001	Dokumentace pro realizaci stavby	paré	-4,000		
---	---	-----------	----------------------------------	------	--------	--	--

D4 - SO 101: Stavební úprava

D2 - 001: Zemní práce

2	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-27,570		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: Zakazka - Zakazka

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				962 583,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				962 583,80
DPH základní	21,00%	ze	962 583,80	202 142,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 164 726,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: Zakazka - Zakazka

Místo: Datum: 11. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	962 583,80
D1 - SO 001: Bourací práce	300 186,15
D2 - 001: Zemní práce	77 508,30
D3 - 091: Bourání konstrukcí - demolice	222 677,85
D4 - SO 101: Stavební úprava	515 397,65
D2 - 001: Zemní práce	28 345,07
D5 - 003: Svislé konstrukce	933,00
D6 - 005: Komunikace	365 630,71
D7 - 008: Trubní vedení	2 505,00
D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce	100 890,45
D9 - 099: Přesun hmot HSV	17 093,42
D10 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	147 000,00
D10 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	147 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	962 583,80

ROZPOČET

Stavba: Mariánské Lázně - Chodník v ulici Na Voře

Objekt: Zakazka - Zakazka

Místo: Datum: 11. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

962 583,80

D1 - SO 001: Bourací práce

300 186,15

D2 - 001: Zemní práce

77 508,30

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	19,600		
2	K	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm (likvidace na náklady zhotovitele)	m2	19,600		
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	24,345		
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	123,200		
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	123,200		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	123,200		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 464,000		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	123,200		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	197,120		

D3 - 091: Bourání konstrukcí - demolice

222 677,85

1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	18,800		
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	57,600		
3	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	57,600		
4	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	255,500		
5	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	255,500		
6	K	113154232	Frézování živichého krytu tl 40 mm pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	829,300		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	65,400		
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	12,500		
9	K	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	m	25,500		
10	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000		
11	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000		
12	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	3,400		
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	311,342		
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	9 028,918		
15	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	311,342		
16	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,862		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	127,983		
18	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	181,497		

D4 - SO 101: Stavební úprava

515 397,65

D2 - 001: Zemní práce

28 345,07

1	M	00572470	Osivo směs travní univerzál	kg	5,514		
2	M	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,160		
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,345		
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	24,345		
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,705		
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	248,700		
7	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	183,800		
8	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	183,800		
9	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	27,570		
10	M	58331200	Štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	24,120		
11	M	58344198	Štěrkodrt žula, frakce 0-63	t	2,349		

D5 - 003: Svislé konstrukce

933,00

1	K	355341111	Žlaby stok z betonu tř. C 25/30 -otevřený výkop	m3	0,150		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D6 - 005: Komunikace

365 630,71

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m2	153,400		
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 200 mm	m2	95,300		
3	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	144,000		
4	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	95,300		
5	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	93,100		
6	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 0,60 kg/m2	m2	816,900		
7	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	144,000		
8	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	666,900		
9	M	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.8cm barevná	m2	2,266		
10	M	59245309	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.6cm barevná	m2	9,682		
11	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	9,400		
12	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,200		
13	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	25,500		

D7 - 008: Trubní vedení

2 505,00

1	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	1,000		
2	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000		

D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce

100 890,45

1	M	40444112	Značka dopravní svislá dle PD	kus	3,000		
2	M	40444204	Značka dopravní svislá dle PD -dodatková	kus	1,000		
3	M	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000		
4	M	59217314	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	154,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	M	59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	8,000		
6	M	59217504	Obrubník betonový 100x15x25 cm, přírodní	kus	166,000		
7	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000		
8	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000		
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	174,000		
10	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	77,000		
D9 - 099: Přesun hmot HSV							
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	314,970		

D10 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

147 000,00

D10 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

147 000,00

1	K	011103000	Geometrický plán	Kč	1,000		
2	K	012002001	Vytyčení stáv.inženýrských sítí, geodetické vytyčení stavby	kus	1,000		
3	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	paré	4,000		
4	K	013244001	Dokumentace pro realizaci stavby	paré	4,000		
5	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	3,000		
6	K	015000001	Informační tabule po dobu výstavby	kus	2,000		
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		
8	K	034403001	Přechodné dopravní značení vč.projednání POV a DIO	den	90,000		