

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 19\_10

**Stavba:** Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122,  
120, 110,091,093

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.11.2018

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Spojstav, spol. s r.o.

IČ: 48589039

DIČ: CZ48589039

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamila Svobodová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	4 122 023,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **4 122 023,33**

DPH základní	21,00%	ze	4 122 023,33	865 624,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v** **CZK** **4 987 648,23**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 19\_10  
**Stavba:** Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122,  
120, 110,091,093

Místo: Datum: ##

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o. Zpracovatel: Kamila Svobodová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>4 122 023,33</b>	<b>4 987 648,23</b>
SO.01	5000140381 - Demolice str. domku č. 24, č. p. 24, Unhošť - Malé Přítočno	581 863,52	704 054,86
SO.02	6000315663 - Demolice útulku TO, Hostivice	295 804,80	357 923,81
SO.03	5000140908 - Demolice str. dvojdomku č. p. 232, Řevničov	1 363 913,36	1 650 335,17
SO.04	5000117554 - Demolice str. domku č. 405, č. p. 28, Libčice - Letky	1 355 063,41	1 639 626,73
SO.05	5000140556 - Demolice veřejných záchodků, Zákolany	325 628,49	394 010,47
SO.06	6000326378 - Demolice SO útulek, Slaný	199 749,75	241 697,20
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>4 122 023,33</b>	<b>4 987 648,23</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt:** **SO.01 - 5000140381 - Demolice str. domku č. 24, č. p. 24, Unhošť - Malé Přitočno**

JKSO: Unhošť- Malé Přitočno  
Místo: Unhošť- Malé Přitočno

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Kamila Svobodová

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 09.11.2018

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

IČ: 48589039  
DIČ: CZ48589039

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	581 863,52
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>581 863,52</b>

DPH základní	21,00%	ze	581 863,52	122 191,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>704 054,86</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093  
**Objekt:** **SO.01 - 5000140381 - Demolice str. domku č. 24, č. p. 24, Unhošť - Malé Přitočno**  
Místo: Unhošť- Malé Přitočno Datum: 09.11.2018  
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o. Zpracovatel: Kamila Svobodová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>581 863,52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	532 783,52
1 - Zemní práce	96 751,40
2 - Zakládání	9 397,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	97 755,25
997 - Přesun sutě	328 879,27
PSV - Práce a dodávky PSV	25 580,00
765 - Konstrukce pokrývačské	16 380,00
767 - Konstrukce zámečnické	9 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>581 863,52</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt: SO.01 - 5000140381 - Demolice str. domku č. 24, č. p. 24, Unhošť - Malé Přítočno**

Místo: Unhošť- Malé Přítočno Datum: 09.11.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant: Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o. Zpracovatel: Kamila Svobodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**581 863,52**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**532 783,52**

#### 1 - Zemní práce

**96 751,40**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	500,000	42,00	21 000,00
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,099	590,00	8 908,41
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,329	215,00	1 145,74
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,329	21,00	111,91
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,329	36,00	191,84
6	K	181101133	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 60 m zeminy tř 3	m3	130,500	42,00	5 481,00
7	K	181301105	Rozproštění zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	65,000	61,00	3 965,00
8	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	19,500	980,00	19 110,00
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	500,000	62,00	31 000,00
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,500	125,00	937,50
11	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	10,000	490,00	4 900,00

#### 2 - Zakládání

**9 397,60**

12	K	242111114	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1,2 m	m	1,000	520,00	520,00
13	M	592253350	skruž betonová studňová kruhová TBX 2-100/100 D100x100x9 cm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
14	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,370	480,00	177,60
15	M	592251000	dílec betonový pro studny SR-F 1000x250 D100x50x9 cm	kus	2,000	2 725,00	5 450,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**97 755,25**

16	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,810	2 190,00	1 773,90
17	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	2,000	720,00	1 440,00
18	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	30,000	325,00	9 750,00
19	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	125,000	45,00	5 625,00
20	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	130,450	490,00	63 920,50
21	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	8,241	1 850,00	15 245,85

#### 997 - Přesun sutě

**328 879,27**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	203,991	197,00	40 186,23
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 099,775	19,00	96 895,73
24	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	22,950	5 200,00	119 340,00
25	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	171,041	290,00	49 601,89
26	K	9970138311	Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce	t	10,000	980,00	9 800,00
27	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	203,991	64,00	13 055,42

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**25 580,00**

**765 - Konstrukce pokrývačské**

**16 380,00**

28	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	90,000	182,00	16 380,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

**767 - Konstrukce zámečnické**

**9 200,00**

29	K	7679951112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti (zabezpečení studny uzamykatelnou zámečnickou konstrukcí)	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**23 500,00**

30	K	0120020002	Vytyčení kabelových tras	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
32	K	0620020001	Ztížené dopravní podmínky	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
33	K	064002000	Práce ve zdraví škodlivém prostředí - příplatek za práci s azbestem a balení do pytlů vč. ohlášení těchto prací na příslušných úřadech	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00
34	K	0640020001	Ochrana vzrostlých stromů před poškozením při demolici budov na pozemku	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

**VP - Vícepráce**

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt: SO.02 - 6000315663 - Demolice útulku TO, Hostivice**

JKSO:

Místo: Hostivice

CC-CZ:

Datum: 09.11.2018

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Spojstav, spol. s r.o.

IČ: 48589039

DIČ: CZ48589039

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamila Svobodová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	295 804,80
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>295 804,80</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	295 804,80	62 119,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>357 923,81</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt:** SO.02 - 6000315663 - Demolice útulku TO, Hostivice

Místo: Hostivice

Datum: 09.11.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kamila Svobodová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>295 804,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	250 627,20
1 - Zemní práce	127 447,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 254,10
997 - Přesun sutě	72 925,52
PSV - Práce a dodávky PSV	23 777,60
712 - Povlakové krytiny	1 624,00
762 - Konstrukce tesařské	13 822,40
765 - Konstrukce pokrývačské	8 331,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 400,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>295 804,80</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt:** SO.02 - 6000315663 - Demolice útulku TO, Hostovice

Místo: Hostovice Datum: 09.11.2018  
 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
 Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o. Zpracovatel: Kamila Svobodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**295 804,80**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**250 627,20**

#### 1 - Zemní práce

**127 447,58**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	312,000	42,00	13 104,00
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drčeného	m3	4,400	670,00	2 948,00
32	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,200	445,00	4 539,00
33	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,200	94,00	958,80
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,200	36,00	367,20
35	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,360	280,00	5 140,80
3	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	94,536	480,00	45 377,28
4	K	181301105	Rozproštění zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	68,000	86,00	5 848,00
5	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	20,400	980,00	19 992,00
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	380,000	62,00	23 560,00
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,700	125,00	712,50
8	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	10,000	490,00	4 900,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**50 254,10**

9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,904	2 190,00	6 359,76
10	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,830	1 280,00	1 062,40
11	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	36,000	97,00	3 492,00
12	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	21,000	325,00	6 825,00
13	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	23,372	795,00	18 580,74
14	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	7,532	1 850,00	13 934,20

#### 997 - Přesun sutě

**72 925,52**

15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	64,441	197,00	12 694,88
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 288,820	21,00	27 065,22
17	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	0,701	5 200,00	3 645,20
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	53,680	290,00	15 567,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	9970138311	Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce	t	10,000	980,00	9 800,00
20	K	9970138412	Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem (odhad)	t	0,060	480,00	28,80
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,441	64,00	4 124,22

### PSV - Práce a dodávky PSV

23 777,60

#### 712 - Povlakové krytiny

1 624,00

22	K	712400832.1	Odstranění ruční povlakové krytiny střech do 30° dvourstvé	m2	11,200	145,00	1 624,00
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

#### 762 - Konstrukce tesařské

13 822,40

23	K	762751820	Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	85,400	62,00	5 294,80
24	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	28,880	95,00	2 743,60
25	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	30,400	89,00	2 705,60
26	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	41,600	74,00	3 078,40

#### 765 - Konstrukce pokrývačské

8 331,20

27	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	41,600	182,00	7 571,20
28	K	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	8,000	95,00	760,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 400,00

29	K	062103000.1	Příplatek za ztížené dojezdové podmínky ( nájezd na pozemek z místní komunikace přes silniční obrubník)	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
30	K	0640020001	Ochrana vzrostlých stromů před poškozením při demolici budov na pozemku	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
31	K	0640020002	Práce ve zdraví škodlivém prostředí - příplatek za práci s azbestem a balení do pytlů vč. ohlášení těchto prací na příslušných úřadech	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00

### VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt:** SO.03 - 5000140908 - Demolice str. dvojdomku č. p. 232, Řevničov

JKSO:

Místo: Řevničov

CC-CZ:

Datum: 09.11.2018

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Spojstav, spol. s r.o.

IČ: 48589039

DIČ: CZ48589039

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamila Svobodová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 363 913,36
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 363 913,36</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 363 913,36	286 421,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 650 335,17</b>
-------------------	--------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt:** SO.03 - 5000140908 - Demolice str. dvojdomku č. p. 232, Řevničov

Místo: Řevničov

Datum: 09.11.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kamila Svobodová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 363 913,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 203 644,33
1 - Zemní práce	205 817,93
2 - Zakládání	9 397,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	301 441,27
997 - Přesun sutě	686 987,53
PSV - Práce a dodávky PSV	137 169,03
762 - Konstrukce tesařské	71 505,53
764 - Konstrukce klempířské	7 399,50
765 - Konstrukce pokrývačské	46 784,00
767 - Konstrukce zámečnické	11 480,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 100,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 363 913,36</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

Objekt: SO.03 - 5000140908 - Demolice str. dvojdomku č. p. 232, Řevničov

Místo: Řevničov Datum: 09.11.2018  
 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
 Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o. Zpracovatel: Kamila Svobodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 363 913,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 203 644,33**

#### 1 - Zemní práce

**205 817,93**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	500,000	42,00	21 000,00
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drčeného	m3	8,580	670,00	5 748,60
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním (zasypání sklepní části a jímky drcenou sutí 30 cm pod terén)	m3	59,283	275,00	16 302,83
4	K	181101121	Uprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	1 973,600	28,00	55 260,80
5	K	181301105	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	134,390	86,00	11 557,54
6	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	40,317	980,00	39 510,66
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	500,000	62,00	31 000,00
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,500	125,00	937,50
9	K	979011100	Vykližení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	50,000	490,00	24 500,00

#### 2 - Zakládání

**9 397,60**

10	K	242111114	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1,2 m	m	1,000	520,00	520,00
11	M	592253350	skruž betonová studňová kruhová TBX 2-100/100 D100x100x9 cm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
12	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,370	480,00	177,60
13	M	592251000	dílec betonový pro studny SR-F 1000x250 D100x50x9 cm	kus	2,000	2 725,00	5 450,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**301 441,27**

14	K	9529030001	Vyčištění žumpy - sanace	m2	20,000	650,00	13 000,00
15	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	m3	8,000	290,00	2 320,00
16	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	17,748	1 450,00	25 734,60
17	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	3,969	1 280,00	5 080,32
18	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	28,600	97,00	2 774,20
19	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	12,000	325,00	3 900,00
20	K	966062112	Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zalitých cementovou maltou	kus	15,000	290,00	4 350,00
21	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	60,000	48,00	2 880,00
22	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	60,000	590,00	35 400,00
23	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	319,315	490,00	156 464,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	34,164	1 450,00	49 537,80

#### 997 - Přesun sutě

686 987,53

25	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	77,068	139,00	10 712,45
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	622,930	197,00	122 717,21
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12 458,600	21,00	261 630,60
28	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	9,700	6 200,00	60 140,00
29	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	492,595	290,00	142 852,55
30	K	9970138311	Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce	t	50,000	980,00	49 000,00
31	K	9970138412	Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem (odhad)	t	0,140	480,00	67,20
32	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	622,930	64,00	39 867,52

#### PSV - Práce a dodávky PSV

137 169,03

##### 762 - Konstrukce tesařské

71 505,53

33	K	762751820	Demontáž prostorových vázaných kčí na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	403,000	62,00	24 986,00
34	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	131,370	65,00	8 539,05
35	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	147,900	89,00	13 163,10
36	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	335,370	74,00	24 817,38

##### 764 - Konstrukce klempířské

7 399,50

37	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	4,000	120,00	480,00
38	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	24,000	48,00	1 152,00
39	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	34,000	45,00	1 530,00
40	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	450,00	900,00
41	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	6,000	220,00	1 320,00
42	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	34,000	45,00	1 530,00
43	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,500	39,00	487,50

##### 765 - Konstrukce pokrývačské

46 784,00

44	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	204,000	92,00	18 768,00
45	K	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	17,000	125,00	2 125,00
46	K	765131891	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité vláknocementové krytiny	m2	204,000	119,00	24 276,00
47	K	765131893	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny	m	17,000	95,00	1 615,00

##### 767 - Konstrukce zámečnické

11 480,00

48	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	6,000	380,00	2 280,00
49	K	7679951112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti (zabezpečení studny uzamykatelnou zámečnickou konstrukcí)	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	0640020001	Ochrana vzrostlých stromů před poškozením při demolici budov na pozemku	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
51	K	0640020002	Práce ve zdraví škodlivém prostředí - příplatek za práci s azbestem a balení do pytlů vč. ohlášení těchto prací na příslušných úřadech	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00
52	K	062103000	Příplatek za přesuny hmot a suti menšími nákladními vozidly - ztížené dojezdové podmínky	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt:** **SO.04 - 5000117554 - Demolice str. domku č. 405, č. p. 28, Libčice - Letkv**

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Libčice - Letky Datum: 09.11.2018

Objednatel: IČ: 70994234  
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 48589039  
Spojstav, spol. s r.o. DIČ: CZ48589039

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
Kamila Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 355 063,41
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 355 063,41</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 355 063,41	284 563,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>1 639 626,73</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093  
Objekt: **SO.04 - 5000117554 - Demolice str. domku č. 405, č. p. 28, Libčice - Letky**  
Místo: Libčice - Letky Datum: 09.11.2018  
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o. Zpracovatel: Kamila Svobodová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 355 063,41</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 321 094,77
1 - Zemní práce	212 844,20
2 - Zakládání	69 560,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	193 254,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	437 829,00
997 - Přesun sutě	407 606,82
PSV - Práce a dodávky PSV	24 168,64
712 - Powlakové krytiny	2 252,16
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	2 900,00
765 - Konstrukce pokrývačské	9 816,48
767 - Konstrukce zámečnické	9 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 800,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 355 063,41</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt: SO.04 - 5000117554 - Demolice str. domku č. 405, č. p. 28, Libčice - Letky**

Místo: Libčice - Letky Datum: 09.11.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o. Zpracovatel: Kamila Svobodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 355 063,41**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 321 094,77**

#### 1 - Zemní práce

**212 844,20**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	265,000	42,00	11 130,00
2	K	115101000	Vyčerpání, vyčištění a odvoz žumpy	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení staveniště zřízení	m	200,000	6,00	1 200,00
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení staveniště odstranění	m	200,000	2,00	400,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	55,300	235,00	12 995,50
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	553,000	23,00	12 719,00
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	55,300	64,00	3 539,20
8	K	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3	m <sup>2</sup>	641,000	56,00	35 896,00
9	K	181301103	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	185,000	52,00	9 620,00
10	M	583312100	zemina	m <sup>3</sup>	55,500	780,00	43 290,00
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	641,000	62,00	39 742,00
12	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	64,100	125,00	8 012,50
13	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	50,000	490,00	24 500,00

#### 2 - Zakládání

**69 560,45**

14	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,500	485,00	12 367,50
15	K	213141122	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 6 m	m <sup>2</sup>	76,500	24,00	1 836,00
16	M	69311013	geotextilie tkaná PES 200/50kN/m	m <sup>2</sup>	87,975	32,00	2 815,20
17	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m <sup>3</sup>	1,530	795,00	1 216,35
18	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	12,240	2 890,00	35 373,60
19	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,235	43 215,00	10 155,53
20	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m <sup>2</sup>	20,400	195,00	3 978,00
21	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m <sup>2</sup>	20,430	89,00	1 818,27

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**193 254,30**

23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,020	43 215,00	44 079,30
22	K	311113146	Nosná zeď' tl do 500 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m <sup>2</sup>	76,500	1 950,00	149 175,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

437 829,00

24	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	76,500	38,00	2 907,00
25	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	765,000	26,00	19 890,00
26	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	76,500	19,00	1 453,50
27	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m <sup>3</sup>	3,240	1 450,00	4 698,00
28	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	18,000	325,00	5 850,00
29	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	35,000	290,00	10 150,00
30	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	107,000	48,00	5 136,00
31	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	26,000	42,00	1 092,00
32	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m <sup>3</sup>	58,000	540,00	31 320,00
33	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m <sup>3</sup>	553,000	420,00	232 260,00
34	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním	m <sup>3</sup>	45,700	875,00	39 987,50
35	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m <sup>3</sup>	57,300	1 450,00	83 085,00

### 997 - Přesun sutě

407 606,82

36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	535,620	197,00	105 517,14
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 356,200	21,00	112 480,20
38	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	535,620	290,00	155 329,80
39	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	535,620	64,00	34 279,68

### PSV - Práce a dodávky PSV

24 168,64

#### 712 - Povlakové krytiny

2 252,16

40	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m <sup>2</sup>	11,730	192,00	2 252,16
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

#### 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

2 900,00

41	K	724111811	Demontáž vodní pumpy	soud or	1,000	2 900,00	2 900,00
----	---	-----------	----------------------	------------	-------	----------	----------

#### 765 - Konstrukce pokrývačské

9 816,48

42	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do sutí	m <sup>2</sup>	108,120	79,00	8 541,48
43	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° na sucho do sutí	m	10,200	125,00	1 275,00

#### 767 - Konstrukce zámečnické

9 200,00

44	K	767995105	Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou konstrukcí	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 800,00

#### VRN4 - Inženýrská činnost

8 000,00

45	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby (vytčení sítě)	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

#### VRN9 - Ostatní náklady

1 800,00

46	K	091003000	Zachování výškového bodu státní nivelace	Kč	1,000	1 800,00	1 800,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt: SO.05 - 5000140556 - Demolice veřejných záchodků, Zákolany**

JKSO:

Místo: Zákolany

CC-CZ:

Datum: 09.11.2018

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Spojstav, spol. s r.o.

IČ: 48589039

DIČ: CZ48589039

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamila Svobodová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	325 628,49
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>325 628,49</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	325 628,49	68 381,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>394 010,47</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt: SO.05 - 5000140556 - Demolice veřejných záchodků, Zákolany**

Místo: Zákolany

Datum: 09.11.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kamila Svobodová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>325 628,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	294 972,49
1 - Zemní práce	85 143,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	136 969,41
997 - Přesun sutě	72 859,58
PSV - Práce a dodávky PSV	13 656,00
712 - Povlakové krytiny	10 205,10
764 - Konstrukce klempířské	3 450,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>325 628,49</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt: SO.05 - 5000140556 - Demolice veřejných záchodků, Zákolany**

Místo: Zákolany Datum: 09.11.2018  
 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
 Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o. Zpracovatel: Kamila Svobodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**325 628,49**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**294 972,49**

#### 1 - Zemní práce

**85 143,50**

6	K	174101101.2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním (zasypání sklepní části drcenou sutí 30 cm pod terén)	m3	45,526	375,00	17 072,25
7	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	45,000	38,00	1 710,00
8	K	181301105	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,000	78,00	11 700,00
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	45,000	980,00	44 100,00
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	62,00	9 300,00
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,250	125,00	281,25
12	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	2,000	490,00	980,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**136 969,41**

32	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,250	2 450,00	12 862,50
33	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,033	1 450,00	1 497,85
34	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	25,839	580,00	14 986,62
35	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným ručním rozebíráním	m3	43,362	1 320,00	57 237,84
36	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným ručním rozebíráním	m3	2,349	2 450,00	5 755,05
37	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	30,779	1 450,00	44 629,55

#### 997 - Přesun sutě

**72 859,58**

38	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	59,184	145,00	8 581,68
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	63,314	197,00	12 472,86
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 306,280	21,00	27 431,88
41	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	63,314	290,00	18 361,06
42	K	9970138311	Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce	t	2,000	980,00	1 960,00
43	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	63,314	64,00	4 052,10

### PSV - Práce a dodávky PSV

**13 656,00**

#### 712 - Povlakové krytiny

**10 205,10**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	58,650	174,00	10 205,10

**764 - Konstrukce klempířské**

**3 450,90**

45	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	21,150	120,00	2 538,00
46	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,900	44,00	171,60
47	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	2,000	45,00	90,00
48	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	9,950	54,00	537,30
49	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	38,00	114,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**17 000,00**

51	K	01200200021	Odpojení přípojek a zaslepení přívodu vody a kanalizace ve výpravní budově	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
52	K	06200200012	ztížené dopravní podmínky - úklid pozemku	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00

**VP - Vícepráce**

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt:** SO.06 - 6000326378 - Demolice SO útulek, Slaný

JKSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 09.11.2018

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Spojstav, spol. s r.o.

IČ: 48589039

DIČ: CZ48589039

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamila Svobodová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	199 749,75
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>199 749,75</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	199 749,75	41 947,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>241 697,20</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt:** SO.06 - 6000326378 - Demolice SO útulek, Slaný

Místo: Slaný

Datum: 09.11.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kamila Svobodová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>199 749,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	173 433,59
1 - Zemní práce	64 294,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 908,65
997 - Přesun sutě	62 230,13
PSV - Práce a dodávky PSV	22 516,16
712 - Povlakové krytiny	8 875,10
762 - Konstrukce tesařské	10 363,56
767 - Konstrukce zámečnické	3 277,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 800,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>199 749,75</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 122, 120, 110,091,093

**Objekt:** SO.06 - 6000326378 - Demolice SO útulek, Slaný

Místo: Slaný Datum: 09.11.2018  
 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
 Zhotovitel: Spojstav, spol. s r.o. Zpracovatel: Kamila Svobodová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**199 749,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**173 433,59**

#### 1 - Zemní práce

**64 294,81**

33	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,211	692,00	7 066,01
34	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	10,211	197,00	2 011,57
35	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	10,211	38,00	388,02
36	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,380	290,00	5 330,20
1	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m <sup>3</sup>	150,000	38,00	5 700,00
2	K	181301105	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	68,065	64,00	4 356,16
3	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m <sup>3</sup>	20,420	980,00	20 011,60
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	150,000	62,00	9 300,00
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,250	125,00	281,25
38	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000	1 850,00	7 400,00
6	K	979011100	Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku	t	5,000	490,00	2 450,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**46 908,65**

7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m <sup>3</sup>	4,560	1 850,00	8 436,00
26	K	962032641	Bourání zdiva kominového z cihel na MC	m <sup>3</sup>	0,911	1 450,00	1 320,95
32	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	4,000	358,00	1 432,00
29	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m <sup>3</sup>	21,337	795,00	16 962,92
25	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m <sup>3</sup>	13,209	1 420,00	18 756,78

#### 997 - Přesun sutě

**62 230,13**

12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,439	215,00	12 779,39
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 188,780	21,00	24 964,38
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	54,344	290,00	15 759,76
15	K	9970138311	Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce	t	5,000	980,00	4 900,00
40	K	9970138412	Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem (odhad)	t	0,050	450,00	22,50
16	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	59,439	64,00	3 804,10

### PSV - Práce a dodávky PSV

**22 516,16**

#### 712 - Povlakové krytiny

**8 875,10**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	52,828	120,00	6 339,36
24	K	712400834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvou	m2	52,828	48,00	2 535,74

**762 - Konstrukce tesařské**

**10 363,56**

27	K	762751820	Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	62,150	86,00	5 344,90
28	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	52,828	95,00	5 018,66

**767 - Konstrukce zámečnické**

**3 277,50**

39	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,750	690,00	3 277,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**3 800,00**

31	K	031002000.1	Související práce pro zařízení staveniště (demontáž navazujícího oplocení z trapézového plechu, po demolici navrácení do původního stavu)	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

**VP - Vícepráce**

**0,00**