



Stavba:	B1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova v Litvínově, š.p. 1676 - I. etapa
Objednatel:	Město Litvínov
Zhotovitel:	EUROPEAN s.r.o.

### Příloha ZI.č. 2 SOUPIS VÍCEPRACÍ

Předělání chodníku pro těl. postižené							48 372,39
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých pravá strana	m	52,00	109,25	5 681,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých spodní pro snížen	m	19,00	109,25	2 075,75
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých pro zvednut	m	19,00	109,25	2 075,75
			Demontáž, úprava podloží, části poznávacího chodníčku	kpl	1,00	3 156,00	3 156,00
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	80,00	213,90	17 112,00
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,82	3 139,50	18 271,89

Vybourání prosakujících odpadů 1.NP, výměna ležaté kanalizace							42 601,17
165	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (bourání podlah a odkopání zeminy ležaté kanalizace m.č.1.07,1.12,1.20,část 1.06,1.13,1.19	hod	45,00	230,00	10 350,00
		997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	3,12	791,20	2 468,54
		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,12	241,50	753,48
		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,32	10,49	360,02
		997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,44	143,75	925,18
		215901101	Zhutnění podloží	m <sup>2</sup>	13,75	5,65	77,69
		273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	2,12	2 530,00	5 363,60
		273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,12	23 700,00	2 844,00
		451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl. 100mm	m <sup>2</sup>	13,75	403,00	5 541,25
		564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 100mm	m <sup>2</sup>	13,75	69,60	957,00
		998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6m	t	7,99	185,00	1 477,23
		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem penetračním	m <sup>2</sup>	13,75	7,53	103,54
		111631510	Lak asfaltový ALP/9kg	kg	13,75	45,10	620,13
		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně	m <sup>2</sup>	13,75	69,40	954,25
		628311160	Pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m <sup>2</sup>	13,75	91,80	1 262,25
		628311161	Doplnění cementového potěru hlazeného	m <sup>2</sup>	13,75	151,80	2 087,25
		776141111	Vyrovnání podlah štěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	38,45	167,90	6 455,76

ZTI + napojení na původní rozvody							47 628,18
			Pisoár s radarovým splachovačem SLP 22RB	ks	1,00	8 476,00	8 476,00
			Svěrné spojky - převlečné napojení nových rozvodů na původní kovové + přechodka	ks	22,00	779,00	17 138,00
			Montáž svěrných spojek a přechodek	hod.	12,00	300,00	3 600,00
			Vybourání vadné stoupačky v kuchyni ( odpad z m. č. 2.31,2.32,2.33), napojení	hod.	8,00	230,00	1 840,00
			Zazdění, omítnutí, obložení obkládačkami, spárování	hod.	14,00	230,00	3 220,00
			Stavební materiál	kpl	1,00	650,00	650,00
			Obklad Rako 150x150 bílý	m <sup>2</sup>	2,00	280,00	560,00
			Oprava EZS - bylo nutné sejmutí a přepojení ústředny EZS, firma Altus Most	kpl	1,00	2 822,00	2 822,00
		784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	2,00	53,94	107,88
			Vyzdění sprch.koutu místo vaničky, m.č. 1.32 a 2.26 včetně izolace	hod.	6,00	300,00	1 800,00
			Stavební materiál	kpl	1,00	350,00	350,00
			Dlažba otěru R12	m <sup>2</sup>	2,00	622,15	1 244,30
			Vpust podlahová noční, mřížka chrom	ks	2,00	325,00	650,00
		726212121r00	Modul BASIC TANK SYSTÉM pro stojící WC (místo Duofix special)	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
		725291135R00	Madlo dvojité sklopné bílé	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
			Madlo dveřní pevné bílé	ks	1,00	1 120,00	1 120,00


Opravy, dozdění, perlínka, štukování,vybouraných zdí tl. 100mm, parapety, kryty topení							19 266,19
			m.č.2.31-1,5m <sup>2</sup> ,m.č.1.16-2,8m <sup>2</sup> ,m.č. 1.10-3,8m <sup>2</sup> '= 7,8m <sup>2</sup>	hod.	18,00	300,00	5 400,00
			Obklad m.č. 2.31 ( u myčky)	hod.	4,00	300,00	1 200,00
			Stavební materiál	kpl	1,00	2 460,00	2 460,00
		784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m.č.1.16,1.10,2.01	m <sup>2</sup>	64,00	53,94	3 452,16
		784211163	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby	m <sup>2</sup>	64,00	20,80	1 331,20
97	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	129,95	519,80
99	M	60794102	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	6,500	378,35	2 459,28
105	K	7666991R	Výroba a montáž nových krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	2,500	977,50	2 443,75

<b>VÍCEPRÁCE celkem bez DPH</b>							<b>157 867,93</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

## Změnový list - méněpráce

č. 3.

I. etapa-Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov a úprava stávající komunikace k altánku

Datum : 24.10.2018  
 Vypracoval : 

Popis změny a její účel :

Při realizaci stavby bylo upuštěno od výměny ležaté kanalizace pod stropem 1.NP - nebylo možné zdemontovat WC ve 2. NP, materiál ve stejném rozsahu byl použit při výměně ležaté kanalizace v zemině v 1.NP (Vyčísleno ve VCP).

Nebyl instalován Modul DUOFIX ( Do zdi 100mm nelze), namísto 2 ks sprchových vaniček byly vyžděny sprchové kouty s dlažbou R12. Nerealizovala se výměna dřevěného obkladu, které je ve slušném stavu, namísto obkladu jsou instalovány kryty topení, které byly v havarijním stavu. Nebyl pronajat ochranný rukáv proti prachu.

Na stavbě nebylo klasické zařízení staveniště - buňky.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. přiložený položkový rozpočet					
cena celkem bez DPH				- 85 392,38 Kč	
upravená cena bez DPH				- 85 392,38 Kč	

Vypracoval : Pavel Kovač Datum : 24.10.2018

Kontroloval : Zdeněk Poveč Datum : 30.10.2018

Schválil : \_\_\_\_\_ Datum : \_\_\_\_\_

Stavba:	B1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova v Litvínově, š.p. 1676 - I. etapa
Objednatel:	Město Litvínov
Zhotovitel:	EUROPEAN s.r.o.

### Příloha Zl.č. 3 SOUPIS MĚNĚPRACÍ




<b>ZTI</b>							<b>-52 490,00</b>
91		726211332R00	Modul-WC Duofix Special UP 320	soubor	1,00	-10 200,00	-10 200,00
79		55423033A	Sprchová vanička akrylátová Odeon	ks	2,00	-4 590,00	-9 180,00
78		725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	ks	2,00	-865,00	-1 730,00
141		6346513R	zrcadlo sklopné dodávka a montáž	kus	1,000	-1 380,00	-1 380,00
104		979011335r00	Pronájem rukávu proti prachu	den	120,000	-250,00	-30 000,00

<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>							<b>-32 902,38</b>
87	M	61191120	palubky obkladové SM profil klasický 12,5x96mm A/B	m2	7,022	-179,40	-1 259,75
86	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	7,022	-186,30	-1 308,20
84	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	7,022	-121,90	-855,98
85	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	7,022	-31,74	-222,88
148	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	4,436	-113,97	-505,57
170	K	030001000	Zařízení staveniště (mobilní WC, buňka sklad, buňka kancelář, buňka šatna)	kpl	1,000	-23 000,00	-23 000,00
171	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	-5 750,00	-5 750,00

<b>MĚNĚPRÁCE celkem bez DPH</b>							<b>-85 392,38</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Smlouva číslo: KT/9804/18

Dodatek č. 2 "B 1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – I.etapa"

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	31.10.2018	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	31.10.2018	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	31.10.2018	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	31.10.2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	7.11.18	Číslo usnesení:	R/28201/06	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		