

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Stavební úpravy objektu Harantova 399, Nová Paka
Stavební úpravy objektu, Harantova 399, Nová Paka - realizace
ZL 04

JKSO
EČO
Místo
IČ DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Město Nová Paka

MATEX HK s.r.o.

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV
CZ-CPA

28.10.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00		0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C		
1	HSV	Dodávky 27 193,62	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 235 812,59	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 48 878,41				17	Ostatní	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	311 884,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

311 884,62

MA
I
500 03 I
IČO 25968

BR TO

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	311 884,62	46 782,69
základní	21,0	0,00	0,00
Cena s DPH			358 667,31

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

31.10.2018

Stavební úpravy objektu , Harantova 399 , Nová Paka - realizace

ZL 04

TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV					27 193,62	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 462,27	
K	HSV	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	6,000	56,07	0,900	336,42	CS ÚRS 2018 02
K	HSV	953965124	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	6,000	162,00	0,900	972,00	CS ÚRS 2018 02
K	HSV	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,155	999,00	0,900	1 153,85	CS ÚRS 2018 02
D	997		Přesun sutě					24 730,84	
K	HSV	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,367	1 130,00	1,000	10 584,71	CS MATEX
K	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,367	234,00	1,000	2 191,88	CS MATEX
K	HSV	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.	t	84,303	10,20	1,000	859,89	CS MATEX
K	HSV	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	9,402	1 180,00	1,000	11 094,36	CS MATEX
D	998		Přesun hmot					0,51	
K	HSV	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	256,00	1,000	0,51	CS MATEX
D	PSV		Práce a dodávky PSV					284 691,00	
D	712		Povlakové krytiny					2 018,52	
K	PSV	712600832	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	108,000	16,65	0,900	1 798,20	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	712600834	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0832 za každou další vrstvu	m2	108,000	2,04	0,900	220,32	CS ÚRS 2018 02
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					810,90	
K	PSV	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm	m	10,000	81,09	0,900	810,90	CS ÚRS 2018 02
D	762		Konstrukce tesařské					90 336,82	
K	PSV	762082520	Práce společně pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců vnitřní jeden a půloblouk, plochy do 160 cm2	kus	12,000	175,50	0,900	2 106,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	762083111	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,932	808,20	0,900	1 561,44	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	762085103	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	14,000	129,60	0,900	1 814,40	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	13010916	ocel profilová UE 160 jakost 11 375	t	0,637	20 700,00	0,900	13 185,90	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	762085113	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	28,000	46,98	0,900	1 315,44	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	10,164	77,76	0,900	790,35	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 k	0,560	345,60	0,900	193,54	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 k	0,560	242,10	0,900	135,58	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	762085812	Demontáž kotevních želez hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	4,000	32,22	0,900	128,88	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	762086111	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg	kg	5,280	48,24	0,900	254,71	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	8,250	77,76	0,900	641,52	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 k	0,100	345,60	0,900	34,56	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 k	0,110	242,10	0,900	26,63	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	762321905	Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) podepření vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy přes 100 cm2	m	-7,000	171,00	1,000	-1 197,00	CS MATEX
K	PSV	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	110,800	45,09	0,900	4 995,97	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	112,600	152,10	0,900	17 126,46	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,846	6 012,00	0,900	11 098,15	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,086	6 012,00	0,900	517,03	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	108,000	84,60	0,900	9 136,80	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	60511085	řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III	m3	2,722	5 643,00	0,900	15 360,25	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hablovaných tl. do 32 mm	m2	216,000	26,28	0,900	5 676,48	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	762341931	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	0,750	97,00	1,000	72,75	CS MATEX
K	PSV	762343911	Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	-1,555	506,00	1,000	-786,83	CS MATEX
K	PSV	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, drkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,932	945,00	0,900	1 825,74	CS ÚRS 2018 02

K	PSV	762521921	Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 0,25 m ²	m	0,188	89,70	1,000	16,86	CS MATEX
K	PSV	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšv. přes 6 do 12 m	t	3,237	1 330,00	1,000	4 305,21	CS MATEX
D		764	Konstrukce klempířské					179 465,66	
K	PSV	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m ²	50,000	108,00	0,900	5 400,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764001833	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití	m ²	58,000	144,00	0,900	8 352,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	-10,320	162,00	1,000	-1 671,84	CS MATEX
M	PSV	138141830	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm	t	-0,007	27 300,00	1,000	-191,10	CS MATEX
K	PSV	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	8,000	31,23	0,900	249,84	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	2,000	62,19	0,900	124,38	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764002831	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti	m	11,000	41,76	0,900	459,36	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	4,000	129,60	0,900	518,40	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	12,000	56,79	0,900	681,48	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764011446	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn r _s 500 mm	m	10,000	232,20	0,900	2 322,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764101143	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°	m ²	8,500	112,50	0,900	956,25	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků r _s 500 mm, sklon střechy do 30°	m ²	50,000	1 080,00	0,900	54 000,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764121443	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů do 4 ks/m ² přes 30 do 60°	m ²	49,500	1 098,00	0,900	54 351,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764204105	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm	m	23,100	314,10	0,900	7 255,71	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764218407	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené r _s 670 mm	m	6,000	324,00	0,900	1 944,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764221406	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky r _s 500 mm	m	14,000	550,80	0,900	7 711,20	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764221467	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí r _s 670 mm	m	9,500	486,00	0,900	4 617,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764221476	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	9,500	189,00	0,900	1 795,50	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou r _s 330 mm	m	8,500	289,80	0,900	2 463,30	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764223414	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní dilatace jednodílná r _s 330 mm	m	6,200	402,30	0,900	2 494,26	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764223451	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon	kus	1,000	4 491,00	0,900	4 491,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764224406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené r _s 500 mm	m	5,400	630,90	0,900	3 406,86	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764306121	Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru do 75 mm	kus	-1,000	515,00	1,000	-515,00	CS MATEX
M	PSV	138141830	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm	t	-0,004	27 300,00	1,000	-109,20	CS MATEX
K	PSV	764306122	Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm	kus	-3,000	531,00	1,000	-1 593,00	CS MATEX
M	PSV	138141830	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm	t	-0,012	27 300,00	1,000	-327,60	CS MATEX
K	PSV	764306123	Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm	kus	-4,000	641,00	1,000	-2 564,00	CS MATEX
M	PSV	138141830	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm	t	-0,016	27 300,00	1,000	-436,80	CS MATEX
K	PSV	764324412	Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m ²	7,000	1 233,00	0,900	8 631,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764324412	Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m ²	1,000	1 233,00	0,900	1 233,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764326403	Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm	kus	4,000	1 125,00	0,900	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel důlkruhových r _s 330 mm	m	10,000	475,20	0,900	4 752,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 100 mm	m	12,000	293,40	0,900	3 520,80	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšv. přes 6 do 12 m	t	0,438	1 470,00	1,000	643,86	CS MATEX
D		765	Krytina skládaná					10 185,57	
K	PSV	765193001	Montáž podkladního pásu vyrovnávacího	m ²	108,000	20,34	0,900	2 196,72	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	55351086	pás podkladní pro falcované šablony a šindele Al s barevným povrchem	m	59,400	134,00	1,000	7 959,60	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšv. přes 6 do 12 m	t	0,033	886,50	0,900	29,25	CS ÚRS 2018 02
D		783	Dokončovací práce - nátěry					1 873,53	
K	PSV	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m ²	12,850	145,80	0,900	1 873,53	CS ÚRS 2018 02

Celkem

311 884,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Stavební úpravy objektu Harantova 399, Nová Paka**

Název objektu: **Stavební úpravy objektu, Harantova 399, Nová Paka - realizace**

Název části: **ZL 06**

Objednatel: **Město Nová Paka**

Projektant: **MATEX HK s.r.o**

Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o**

Zpracoval:

JKSO:

EČO:

Místo:

IČ: DIČ:

CZ-CPV:

CZ-CPA:

Rozpočet číslo:

Dne: **28.10.2018**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00		0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	74 436,82	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	6 513,04	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	13 098,02				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		94 047,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant: Zhotovitel: Obje

Celkem bez DPH 94 047,88

MA

500 03 i

IČO 25968

31.10.2018

327

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	94 047,88	14 107,18
základní	21,0	0,00	0,00
Cena s DPH			108 155,06
Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

Stavební úpravy objektu , Harantova 399 , Nová Paka - realizace

ZL 06

TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena Indexovaná	Index ceny	Celková cena	Genová soustava	Hmotnost celkem
D	HSV		Práce a dodávky HSV					87 534,84		16,667
D	1		Zemní práce					17 703,90		0,563
K	HSV	153851131	Ztužující táhla z oceli průměru od 0 do 20 mm	m	19,410	1 110,00	1,000	21 545,10	CS MATEX	0,563
K	HSV	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku L na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,000	80,00	1,000	-240,00	CS MATEX	0,000
K	HSV	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	-3,000	72,80	1,000	-218,40	CS MATEX	0,000
K	HSV	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	-18,000	182,00	1,000	-3 276,00	CS MATEX	0,000
K	HSV	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	t	-4,800	134,00	1,000	-643,20	CS MATEX	0,000
K	HSV	174101102	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásyvu	m3	2,000	268,20	0,900	536,40	CS ÚRS 20	0,000
D	2		Zakládání					2 650,00		2,453
K	HSV	273321411.1	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,000	2 650,00	1,000	2 650,00	CS MATEX	2,453
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					25 919,11		4,879
K	HSV	310236241	Zadívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	24,000	135,00	1,000	3 240,00	CS MATEX	1,162
K	HSV	310236241	Zadívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	14,000	135,00	1,000	1 890,00	CS MATEX	0,678
K	HSV	310238211	Zadívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,414	4 158,00	0,900	1 721,41	CS ÚRS 20	0,777
K	HSV	310239211	Zadívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	2,506	3 970,00	1,000	9 948,82	CS MATEX	4,705
K	HSV	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	-0,082	6 930,00	1,000	-568,26	CS MATEX	-0,001
M	HSV	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	-0,089	20 401,90	1,000	-1 815,77	CS MATEX	-0,089
M	HSV	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	-0,289	20 401,90	1,000	-5 896,15	CS MATEX	-0,289
K	HSV	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,944	6 930,00	1,000	6 541,92	CS MATEX	0,016
M	HSV	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	1,020	20 401,90	1,000	20 809,94	CS MATEX	1,020
K	HSV	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stěny do 200 mm	m2	-17,400	572,00	1,000	-9 952,80	CS MATEX	-3,100
D	4		Vodorovné konstrukce					39 632,95		8,772
K	HSV	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-0,595	2 830,00	1,000	-1 683,85	CS MATEX	-1,460
K	HSV	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	2,940	2 830,00	1,000	8 320,20	CS MATEX	7,213
K	HSV	411354234	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do nánosů rovinných ozubitých nosů na rovných zdech	m2	-8,500	374,00	1,000	-3 179,00	CS MATEX	-0,081
K	HSV	411354234	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do nánosů rovinných ozubitých nosů na rovných zdech	m2	42,000	374,00	1,000	15 708,00	CS MATEX	0,402
K	HSV	411361221	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových n.	t	-0,026	39 700,00	1,000	-1 032,20	CS MATEX	-0,027
K	HSV	411361221	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových n.	t	0,126	39 700,00	1,000	5 002,20	CS MATEX	0,132
K	HSV	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových n.	t	-0,017	25 600,00	1,000	-435,20	CS MATEX	-0,018
K	HSV	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových n.	t	0,083	25 600,00	1,000	2 124,80	CS MATEX	0,087
K	HSV	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,900	2 860,00	1,000	2 574,00	CS MATEX	2,208
K	HSV	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	6,000	275,00	1,000	1 650,00	CS MATEX	0,031
K	HSV	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	6,000	58,50	1,000	351,00	CS MATEX	0,000
K	HSV	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,270	37 900,00	1,000	10 233,00	CS MATEX	0,284
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					-1 604,63		0,000
K	HSV	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-3,355	594,00	1,000	-1 992,87	CS MATEX	0,000
K	HSV	963031432	Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	27,314	106,20	0,900	2 900,75	CS ÚRS 20	0,000
K	HSV	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 ka/m	m3	0,076	3 402,00	0,900	258,55	CS ÚRS 20	0,000
K	HSV	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	2,006	123,00	1,000	246,74	CS MATEX	0,000
K	HSV	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	-28,000	51,90	1,000	-1 453,20	CS MATEX	0,000

K	HSV	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	-8,000	92,80	1,000	-742,40	CS MATEX	0,000
K	HSV	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	-10,000	279,00	1,000	-2 790,00	CS MATEX	0,000
K	HSV	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	-10,000	563,00	1,000	-5 630,00	CS MATEX	0,000
K	HSV	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes. plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	24,000	189,00	1,000	4 536,00	CS MATEX	0,000
K	HSV	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes. plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	14,000	189,00	1,000	2 646,00	CS MATEX	0,000
K	HSV	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	2,100	198,00	1,000	-415,80	CS MATEX	0,000
D		997	Přesun sutě					-1 033,24		0,000
K	HSV	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-0,392	1 130,00	1,000	-442,96	CS MATEX	0,000
K	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,392	234,00	1,000	-91,73	CS MATEX	0,000
K	HSV	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-3,528	10,20	1,000	-35,99	CS MATEX	0,000
K	HSV	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	-0,392	1 180,00	1,000	-462,56	CS MATEX	0,000
D		998	Přesun hmot					4 266,75		0,000
K	HSV	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	16,667	256,00	1,000	4 266,75	CS MATEX	0,000
D		PSV	Práce a dodávky PSV					6 513,04		0,110
D		763	Konstrukce suché výstavby					6 513,04		0,110
K	PSV	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TT	m2	-70,800	486,00	1,000	-34 408,80	CS MATEX	-0,866
K	PSV	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TT	m2	70,800	573,30	0,900	40 589,64	CS ÚRS 20	0,976
K	PSV	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,110	3 020,00	1,000	332,20	CS MATEX	0,000

Celkem :

94 047,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu Harantova 399, Nová Paka	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy objektu, Harantova 399, Nová Paka - realizace	EČO	
Název části	ZL 07	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MATEX HK s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	28.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-306 943,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -306 943,13

MATEX

Kladská 18
500 03 HRADEC
IČO 25968807 DIČ C

31.10.2018

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	-306 943,13	-46 041,47
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH -352 984,60

Přípočty a odpočty

Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Stavební úpravy objektu , Harantova 399 , Nová Paka - realizace

ZL 07

TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	Mj	Množství	J. cena Indexovaná	Index ceny	Celková cena	Cenová soustava
D	5	1001	Venkovní kanalizace					-60 725,06	
K	HSV	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	-66,360	290,00	1,000	-19 244,40	CS MATEX
K	HSV	577154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	-66,360	358,00	1,000	-23 756,88	CS MATEX
K	HSV	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-20,827	851,00	1,000	-17 723,78	CS MATEX
D	8	1002	Vodovodní přípojka					-1 160,63	
M	HSV	422913520	poklop litinový typ - šoupátkový	kus	-1,000	1 050,00	1,000	-1 050,00	CS MATEX
K	HSV	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,130	851,00	1,000	-110,63	CS MATEX
D	9	S000	VRN					-9 000,00	
K	VRN	013203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení	kmpl	-1,000	4 500,00	1,000	-4 500,00	CS MATEX
K	VRN	013264000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bouracích prací	kmpl	-1,000	4 500,00	1,000	-4 500,00	CS MATEX
D	10	S001	Bytový dům					-55 118,95	
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod						-55 118,95	
K	PSV	722182011	Podpěrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	-89,000	51,70	1,000	-4 601,30	CS MATEX
K	PSV	722182012	Podpěrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	-129,000	56,40	1,000	-7 275,60	CS MATEX
K	PSV	722182013	Podpěrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	-98,000	65,90	1,000	-6 458,20	CS MATEX
K	PSV	722182014	Podpěrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	-9,000	84,70	1,000	-762,30	CS MATEX
K	PSV	722182015	Podpěrný žlab pro potrubí průměru D 50	m	-11,000	98,80	1,000	-1 086,80	CS MATEX
K	PSV	722224121	Armatury s jedním závitem ventily odvodňovací G 1/4	kus	-7,000	174,00	1,000	-1 218,00	CS MATEX
K	PSV	722231073	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 3/4	kus	-14,000	301,00	1,000	-4 214,00	CS MATEX
K	PSV	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 1	kus	-7,000	348,00	1,000	-2 436,00	CS MATEX
K	PSV	722231202	Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 st.C G 3/4	kus	-7,000	2 120,00	1,000	-14 840,00	CS MATEX
M	PSV	551280120	manometr axiální průměr 63, zadní napojení 1/4" MA 50 0-16 bar	kus	-7,000	329,20	1,000	-2 304,40	CS MATEX
M	PSV	551280200	teploměr axiální 0 - 120 °C, zadní napojení 1/2", s jímkou D 80/L 100 mm	kus	-7,000	456,20	1,000	-3 193,40	CS MATEX
K	PSV	722232013	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 16 do 120 st.C podomítkové vnitřní závit G 1	kus	-7,000	499,00	1,000	-3 493,00	CS MATEX
K	PSV	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	-7,000	372,00	1,000	-2 604,00	CS MATEX
K	PSV	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	-7,000	489,00	1,000	-3 423,00	CS MATEX
K	PSV	722262213	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm On 1.5	kus	-7,000	705,00	1,000	-4 935,00	CS MATEX
K	PSV	722262213R	Vodoměry s dávkovým odečtem DN 15, Q3=1,6 včetně přípojovacích fittingů, vodoměrových šroubení, plombování	kus	7,000	1 143,00	1,000	8 001,00	CS MATEX
K	PSV	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,117	2 350,00	1,000	-274,95	CS MATEX
D	723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod						-14 803,30	
K	PSV	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm svytnetický	m	-207,000	35,70	1,000	-7 389,90	CS MATEX
K	PSV	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný svytnetický standardní	m	-207,000	35,70	1,000	-7 389,90	CS MATEX
K	PSV	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,010	2 350,00	1,000	-23,50	CS MATEX
D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty						-1 435,30	
M	PSV	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	-1,000	3 969,60	1,000	-3 969,60	CS MATEX
M	PSV	642360210	klozet závěsný keramický hluboké splachování bílý 490x360x350 mm	kus	1,000	4 184,00	1,000	4 184,00	CS MATEX
K	PSV	725980122	Dvířka 15/20	kus	-7,000	235,00	1,000	-1 645,00	CS MATEX
K	PSV	998725102	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,002	2 350,00	1,000	-4,70	CS MATEX
D	727	Zdravotnicka - požární ochrana						29 753,20	
K	PSV	727121103	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D.50	kus	3,000	1 089,00	0,900	3 267,00	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D.75	kus	-3,000	978,00	1,000	-2 934,00	CS MATEX
K	PSV	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D.110	kus	-5,000	1 150,00	1,000	-5 750,00	CS MATEX
K	PSV	727121111R1	Protipožární ucpávky a manžety	kus	3,000	1 880,10	0,900	5 640,30	
K	PSV	727121111R2	Protipožární ucpávky a manžety	kpl	1,000	2 760,30	0,900	2 760,30	
K	PSV	727121111R3	Protipožární ucpávky a manžety	kpl	1,000	3 449,70	0,900	3 449,70	
K	PSV	727121111R4	Protipožární ucpávky a manžety	m2	17,000	944,10	0,900	16 049,70	
K	PSV	727121111R5	Protipožární ucpávky a manžety	kpl	1,000	3 220,20	0,900	3 220,20	
K	PSV	727121111R6	Protipožární ucpávky a manžety	kus	25,000	162,00	0,900	4 050,00	
D	731	Ústřední vytápění - kotelny						-10 962,80	
K	PSV	731810462	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů rozdělovače odtahů spalin (2 x 80 mm) připojení na kotli, průměru 80/125 mm	kus	-7,000	1 550,00	1,000	-10 850,00	CS MATEX
K	PSV	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,048	2 350,00	1,000	-112,80	CS MATEX
D	734	Ústřední vytápění - armatury						-92 677,85	

K	PSV	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK	kus	-7,000	611,00	1,000	-4 277,00	CS MATEX	
K	PSV	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1	kus	-7,000	292,00	1,000	-2 044,00	CS MATEX	
K	PSV	734251211	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2	kus	-7,000	235,00	1,000	-1 645,00	CS MATEX	
K	PSV	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	-14,000	409,00	1,000	-5 726,00	CS MATEX	
K	PSV	7349-R1	Dodávka a montáž ultrazvukový měřič tepla DN 20 s průtokem q=1,5 m3/h	kus	-7,000	9 640,00	1,000	-67 480,00	CS MATEX	
K	PSV	7349-R2	Dodávka a montáž přepouštěcí ventil DN 20	kus	-7,000	1 640,00	1,000	-11 480,00	CS MATEX	
K	PSV	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,011	2 350,00	1,000	-25,85	CS MATEX	
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa							11 467,95	
K	PSV	735152557	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výšku 1000 mm / 1452 W	kus	2,000	5 400,00	0,900	10 800,00	CS ÚRS 2018 02	
K	PSV	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výšku 800 mm / 1343 W	kus	1,000	5 040,00	0,900	5 040,00	CS ÚRS 2018 02	
K	PSV	735152558.1	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm 1100 mm / 1597 W stavební délky / výšku	kus	-2,000	3 980,00	1,000	-7 960,00	CS MATEX	
K	PSV	735152660	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výšku 1400 mm / 2911 W	kus	1,000	8 667,00	0,900	8 667,00	CS ÚRS 2018 02	
K	PSV	735152637	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výšku 1000 mm / 1738 W	kus	1,000	6 624,00	0,900	6 624,00	CS ÚRS 2018 02	
K	PSV	735152377	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková bez přidavných přestupních ploch výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 978 W stavební délky / výšku	kus	-1,000	3 120,00	1,000	-3 120,00	CS MATEX	
K	PSV	735152677	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výšku 1000 mm / 2406 W	kus	4,000	7 830,00	0,900	31 320,00	CS ÚRS 2018 02	
K	PSV	735152638.1	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třidesková se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm 1100 mm / 1912 W stavební délky / výšku	kus	-2,000	3 890,00	1,000	-7 780,00	CS MATEX	
K	PSV	735152639	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třidesková se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm 1200 mm / 2086 W stavební délky / výšku	kus	-1,000	3 930,00	1,000	-3 930,00	CS MATEX	
K	PSV	735152679.1	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třidesková se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2887 W stavební délky / výšku	kus	-1,000	5 530,00	1,000	-5 530,00	CS MATEX	
K	PSV	735152680.1	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třidesková se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1400 mm / 3368 W stavební délky / výšku	kus	-2,000	5 680,00	1,000	-11 360,00	CS MATEX	
K	PSV	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	-1,000	743,00	1,000	-743,00	CS MATEX	
M	PSV	541 R000	Otopné těleso trubkové, středové připojení 1500/600	kus	-1,000	2 487,10	1,000	-2 487,10	CS MATEX	
K	PSV	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	743,00	1,000	743,00	CS MATEX	
M	PSV	541 R200	Otopné těleso trubkové, středové připojení 1820/450	kus	1,000	2 811,60	1,000	2 811,60	CS MATEX	
K	PSV	7359-R1	Dodávka a montáž pokojový programovatelný termostat	kus	-7,000	1 650,00	1,000	-11 550,00	CS MATEX	
K	PSV	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,033	2 350,00	1,000	-77,55	CS MATEX	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud							5 571,67	
K	PSV	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	2,000	106,00	1,000	212,00	CS MATEX	
M	PSV	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. bílá	ks	2,000	103,90	1,000	207,80	CS MATEX	
K	PSV	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	31,000	18,80	1,000	582,80	CS MATEX	
M	PSV	99903000195	kabel CYKY-J 3x2,5	m	31,000	19,30	1,000	598,30	CS MATEX	
K	PSV	741310102	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1S-jednonólových se sionální doutnavkou	kus	7,000	55,50	1,000	388,50	CS MATEX	
M	PSV	999000T10	Přístroj spínače 1/0,1/so 3559-A91345 bezšroub. + kryt 3558A-A610 B s popis.polem bílá + pole popisové 3558A-A27/ + doutnavka 3916-22221 sionál.2mA univ. + 3901A-B10B rameček	kus	7,000	88,90	1,000	622,30	CS MATEX	
K	PSV	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	35,000	18,80	1,000	658,00	CS MATEX	
M	PSV	99903000175	kabel CYKY-J 3x1,5	m	35,000	11,80	1,000	413,00	CS MATEX	
K	PSV	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednonólových nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	111,60	0,900	892,80	CS ÚRS 2018 02	
M	PSV	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	8,000	124,20	0,900	993,60	CS ÚRS 2018 02	
K	PSV	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	856,00	1,000	2,57	CS MATEX	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud							5 405,70	
K	PSV	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	13,000	29,80	1,000	387,40	CS MATEX	
M	PSV	99921011075	trubka ohebná 1423/1-K100 monoflex	m	13,000	7,30	1,000	94,90	CS MATEX	
K	PSV	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	13,000	62,30	1,000	809,90	CS MATEX	
M	PSV	99924010030	krabice KU 68-1902-KA	ks	13,000	9,50	1,000	123,50	CS MATEX	
K	PSV	SLAB01	Montáž zvonku vodotěsného do 220 V se zapojením vodičů	ks	7,000	193,00	1,000	1 351,00	CS MATEX	
M	PSV	SLAB02	Zvonek vestavný 230V SCHRACK	ks	7,000	377,00	1,000	2 639,00	CS MATEX	
D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							32 065,10	
K	PSV	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-35,000	317,00	1,000	-11 095,00	CS MATEX	
M	PSV	E	Osvětlovací těleso typ E dle v.č. EL1 (přisazené osvětlovací těleso-kulová výšeč- s LED diodovým zdrojem (alt. 1X úsporná žárovka 23W), IP20	ks	-26,000	1 447,40	1,000	-37 632,40	CS MATEX	
M	PSV	F	Osvětlovací těleso typ F dle v.č. EL1 (přisazené osvětlovací těleso-kulová výšeč- s LED diodovým zdrojem (alt. 1X úsporná žárovka 23W), IP54	ks	-3,000	1 241,70	1,000	-3 725,10	CS MATEX	

M	PSV	N	Osvětlovací těleso typ N dle v.č. EL1 (kombinované nouzové osvětlovací těleso s vlastním samodobjecím zdrojem – 2x8W kompak. Zářivka- s niktoararem, doba zálohování 1. hod.)	ks	-6,000	1 330,40	1,000	-7 982,40	CS MATEX
M	PSV	330530318R1	Osvětlovací těleso typ A1 D+M	ks	17,000	1 328,00	1,000	22 576,00	
M	PSV	330530318R2	Osvětlovací těleso typ A2 D+M	ks	28,000	750,00	1,000	21 000,00	
M	PSV	330530319R1	Osvětlovací těleso typ B D+M	ks	16,000	547,00	1,000	8 752,00	
M	PSV	330530319R2	Osvětlovací těleso typ B1 D+M	ks	7,000	1 030,00	1,000	7 210,00	
M	PSV	330530319R3	Osvětlovací těleso typ E D+M	ks	26,000	880,00	1,000	22 880,00	
M	PSV	330530319R4	Osvětlovací těleso typ F D+M	ks	4,000	980,00	1,000	3 920,00	
M	PSV	330530319R5	Osvětlovací těleso typ D D+M	ks	6,000	1 027,00	1,000	6 162,00	
D	751		Vzduchotechnika					7 710,00	
M	PSV	429-R15	Větrací štrbina 5-35 m3/h s aku. útlumem min. 37 dB	ks	7,000	2 450,00	1,000	17 150,00	CS MATEX
M	PSV	429-R16	Napájecí karta pro výústku	ks	-7,000	1 400,00	1,000	-9 800,00	CS MATEX
M	PSV	429-R18	Větrací mřížka dveřní 450x90 mm	ks	1,000	360,00	1,000	360,00	CS MATEX
D	763		Konstrukce suché výstavby					-18 411,05	
K	PSV	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-16,680	486,00	1,000	-8 106,48	CS MATEX
K	PSV	763131613	Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD, jednovrstvé	m2	16,680	467,10	0,900	7 791,23	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	763164316	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protinožární DE, tl. 15 mm	m	-12,960	816,00	1,000	-10 575,36	CS MATEX
K	PSV	763164635	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protinožární DE, tl. 12,5 mm	m	3,000	636,30	0,900	1 908,90	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	-4,000	350,00	1,000	-1 400,00	CS MATEX
M	PSV	590307130	dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 500 mm	kus	-4,000	1 768,00	1,000	-7 072,00	CS MATEX
K	PSV	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroválníkových, cementoválníkových nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,317	3 020,00	1,000	-957,34	CS MATEX
D	766		Konstrukce truhlářské					1 135,74	
K	PSV	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	7,000	78,21	0,900	547,47	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm	kus	6,000	81,36	0,900	488,16	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm	kus	1,000	91,80	0,900	91,80	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009	923,00	1,000	8,31	CS ÚRS 2018 02
D	767		Konstrukce zámečnické					-26 416,01	
K	PSV	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	-24,000	262,00	1,000	-6 288,00	CS MATEX
K	PSV	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku	kus	-24,000	224,00	1,000	-5 376,00	CS MATEX
K	PSV	767584152	Montáž kovových podhledů kazetových, z kazet vel. 600 x 600 mm, plochy přes 10 do 20 m2	m2	16,680	348,30	0,900	5 809,64	CS ÚRS 2018 02
M	PSV	59030570	podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	16,680	458,10	0,900	7 641,11	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	76782111R	Montáž plynoměrných skříní zavěšených	kus	-7,000	3 460,00	1,000	-24 220,00	CS MATEX
M	PSV	553RJ04	uzavíratelný kryt na plynoměr, položka J04	kus	-1,000	4 091,90	1,000	-4 091,90	CS MATEX
K	PSV	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,102	1 070,00	1,000	109,14	CS MATEX
D	771		Podlahy z dlaždic					-85 309,45	
K	PSV	771414113	Montáž soklíků pórovinových lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	-56,870	210,00	1,000	-11 942,70	CS MATEX
M	PSV	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	-208,144	75,30	1,000	-15 673,24	CS MATEX
K	PSV	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-45,060	530,00	1,000	-23 881,80	CS MATEX
M	PSV	597614090	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	-49,566	632,00	1,000	-31 325,71	CS MATEX
K	PSV	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,243	2 000,00	1,000	-2 486,00	CS MATEX
D	776		Podlahy povlakové					37 042,52	
K	PSV	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	45,060	110,00	1,000	4 956,60	CS MATEX
M	PSV	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	49,566	528,00	1,000	26 170,85	CS MATEX
K	PSV	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	56,870	74,90	1,000	4 259,56	CS MATEX
M	PSV	283421400	lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8	kus	23,885	66,90	1,000	1 597,91	CS MATEX
K	PSV	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,160	360,00	1,000	57,60	CS MATEX
D	777		Podlahy lité					0,00	
D	781		Dokončovací práce - obklady					0,00	
K	PSV	781473114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	5,600	480,00	1,000	2 688,00	CS MATEX
M	PSV	597610390	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j.	m2	6,160	200,00	1,000	1 232,00	CS MATEX
K	PSV	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	-5,600	445,00	1,000	-2 492,00	CS MATEX
K	PSV	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	2 000,00	1,000	42,00	CS MATEX
M	PSV	634651260	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	-6,160	615,00	1,000	-3 788,40	CS MATEX
K	PSV	781491021R	Dodávka a montáž zrcadel	m2	5,600	414,00	1,000	2 318,40	
D	783		Dokončovací práce - nátěry					-28 491,29	
K	PSV	783138213	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením epoxidový	m2	9,600	161,00	1,000	1 545,60	CS MATEX
K	PSV	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	-48,000	113,00	1,000	-5 424,00	CS MATEX
K	PSV	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový	m2	48,000	111,00	1,000	5 328,00	CS MATEX

K	PSV	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	-590,670	55,20	1,000	-32 604,98	CS MATEX
K	PSV	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo ošetřeného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	12,870	92,70	0,900	1 193,05	CS ÚRS 2018 02
K	PSV	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpuštědlový	m2	12,870	114,30	0,900	1 471,04	CS ÚRS 2018 02
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					-13 163,03	
K	PSV	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-461,766	23,20	1,000	-10 712,97	CS MATEX
K	PSV	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	-31,752	25,10	1,000	+796,98	CS MATEX
K	PSV	784181011	Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-74,800	22,10	1,000	-1 653,08	CS MATEX
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					-250,00	
K	HZS	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	-1,000	250,00	1,000	-250,00	CS MATEX
D		VRN9	Ostatní náklady					-9 900,00	
K	VRN	091704002	Přezkoumání protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 před uvedením do provozu	soub	-1,000	8 500,00	1,000	-8 500,00	CS MATEX
K	VRN	091704004	Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-1, ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozvaděče nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení a souvisejících v platném znění	soub	-9,000	3 600,00	1,000	-32 400,00	CS MATEX
K	VRN	091704004R	D+M přepětové ochrany	soub	1,000	31 000,00	1,000	31 000,00	
D		OST	S002 Venkovní rampa					-1 162,32	
K	PSV	741410001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku ořízezu do 120 mm2	m	-5,000	20,00	1,000	-100,00	CS MATEX
M	PSV	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	-5,000	38,10	1,000	-190,50	CS MATEX
K	PSV	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,005	856,00	1,000	-4,28	CS MATEX
K	PSV	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	-7,780	110,00	1,000	-855,80	CS MATEX
K	PSV	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,024	489,00	1,000	-11,74	CS MATEX
D		N01	S003 Drenáž u východní fasády					-11 674,58	
K	HSV	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	-24,604	460,00	1,000	-11 317,84	CS MATEX
K	HSV	578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 ko/m2	m2	-24,604	13,40	1,000	-329,69	CS MATEX
K	HSV	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,162	167,00	1,000	-27,05	CS MATEX
D		N02	S004 Terénní úpravy u SV rohu objektu					-6 897,11	
K	HSV	578143213	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	-14,900	448,00	1,000	-6 675,20	CS MATEX
K	HSV	578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 ko/m2	m2	-14,900	13,40	1,000	-199,66	CS MATEX
K	HSV	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,098	227,00	1,000	-22,25	CS MATEX
D		N03	S005 Terénní úpravy u jižní fasády					10 463,72	
K	PSV	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	2,000	95,50	1,000	191,00	CS MATEX
M	PSV	549141200	kování bezpečnostní, klika-klika, R4 ASTRA	kus	1,000	2 180,00	1,000	2 180,00	CS MATEX
K	PSV	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	71,618	24,70	1,000	1 768,96	CS MATEX
M	PSV	145502500	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5 mm	t	0,063	22 300,00	1,000	1 404,90	CS MATEX
M	PSV	145502200	profil ocelový čtvercový svařovaný 25x25x2 mm	t	0,009	21 300,00	1,000	191,70	CS MATEX
K	PSV	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,078	923,00	1,000	71,99	CS MATEX
K	PSV	99876R	Zinkování	kg	71,618	65,00	1,000	4 655,17	CS MATEX

Celkem

-306 943,13