

ROZPOČET

Stavba: Souvislá údržba MK ul. Sokola Tůmy

Objekt: Vícepráce, méněpráce

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.

Zhotovitel: Jaromír Mičulka - údržba vozovek

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

11 Přípravné a přidružené práce

5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - sanace pláň	m3	-555,000	x	x
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.1-4	m3	-555,000	x	x
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-555,000	x	x
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-555,000	x	x
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (5 km)	m3	-2 775,000	x	x
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-555,000	x	x
11	171201211R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	-999,000	x	x
13	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	100,000	x	x
14	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	18,500	x	x
		100*80/1000		8,000		
		100*0,05*2,1		10,500		

15	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	18,500	x	x
16	979084219R00	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	37,000	x	x
17	979999007T00	Poplatek za skládku sutí a hmot	t	18,500	x	x

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

20	564791111R01	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 90 mm	m3	-555,000	x	x
----	--------------	--	----	----------	---	---

57 Kryty šterkových a živichných komunikací

24	SOD_R	Beton asfalt. ACL 16+ (PMB 25/55-55)ložný, š. nad 3 m, vyrovnávka nad rámec SOD	t	53,280	x	x
		Vyrovňávka ACL tl. 20mm nad rámec SOD				
		1110*0,02*2,4		53,280		

R	928621011R000	Zálivka asfaltová	m	140,000	x	x
---	---------------	-------------------	---	---------	---	---

59 Dlažby a předlažby komunikací

29	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm, komplet včetně materiálu a založení trávníku výsevem včetně ošetření,zalítí a ohumusování včetně materiálu a travní směsi	m2	-90,000	x	x
----	--------------	---	----	---------	---	---

91 Doplnující práce na komunikaci

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
39	R4	Oprava podélných a příčných trhlin na komunikaci v provedení asfaltové pružné membrány z vysoce modifikovaného asfaltu včetně vyřezování - komplet	m	-878,000	x	x

99 Staveništní přesun hmot

46	998225111R00	Doprava materiálu a hmot, pozemní komunikace 999-53,28	t	-945,720 945,720	x	x
----	--------------	---	---	---------------------	---	---

Celkem **10 559,18**

Méněpráce **227 853,82**

Vícepráce **238 413,00**

CELKEM **10 559,18**

Rekapitulace

Stavba: Souvislá údržba MK ul. Sokola Tůmy

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.
Zhotovitel: Jaromír Mičulka - údržba vozovek
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30. 10. 2018

text	částka v Kč bez DPH
původní cena	5 771 938,08
méně práce	-227 853,82
více práce	238 413,00
nová cena	5 782 497,26

za zhotovitele:

za objednatele: