

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	-Nové odvodnění střešní roviny objektu MZE	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Odvodnění objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
011018	Přístavba výtahu k objektu MZe Nový Jičín		Náklady na m.j.	0
Projektant	xxxxxxxxxxxxxx		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	xxxxxxxxxxxxxx			
Objednatel	Ministerstvo zemědělství			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	011018 Přístavba výtahu k objektu MZe Nový Jičín	Rozpočet :
Objekt :	1 Odvodnění objektu	-Nové odvodnění střešní roviny objektu MZE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
997 Přesun sutě	0	0	0	0	0
998 Přesun hmot	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
764-B Konstrukce klempířské - demontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	011018 Přístavba výtahu k objektu MZe Nový Jičín	Rozpočet:
Objekt :	1 Odvodnění objektu	-Nové odvodnění střešní roviny objektu MZE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120001101R00	Ztížení vykopávky v blízkosti konstrukcí	m3	8,30		
2	130901123R00	Vyourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, ruční	m3	1,95		
3	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor. 4- od. opěr. stěnou	m3	1,60		
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro kanalizaci, sběrače	m3	12,50		
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	4,20		
6	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl. do 2 m	m3	1,40		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,50		
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	5,50		
9	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím, rýh, jam	m3	7,00		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
11	279310030RAA	Základová zeď z betonu C 16/20 tloušťky 20 cm bednění, šterkopiskový podklad 10 cm-žlab v proluce	m2	1,80		
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
12	581111001RA0	Kryt z betonu tl. 10 cm v proluce, do pův. stavu	m2	4,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 8		Trubní vedení				
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	5,50		
14	721211550RT4	Vpusť dvorní HL616, klapka, lapač, příruba litinová mřížka, rám,	kus	1,00		
15	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125	kus	1,00		
16	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300	kus	2,00		
17	831350111RAD	Kanalizace ve výkopu z trub PVC, D 125 mm obsyp potrubí	m	7,50		
18	841990130RAB	Trasa kanalizace v chodníku ze zámkové dlažby uvedení do původního stavu	m	3,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
19	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,00		
20	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	4,00		
21	113109330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 30 cm ručně, v proluce	m2	3,70		
22	417320021RNC	Vyrovnání ztužujícího beton. věnce	m	3,50		
23	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,90		
24	962051116R00	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm v. 50cm čelo atikového žlabu	m	3,50		
25	979054441R00	Očištění zámkové dlažby s výplní kamen. těženým	m2	4,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3	m2	42,00		
27	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3	m2	1 260,00		
28	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3	m2	42,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				

Slepý rozpočet

Stavba :	011018 Přístavba výtahu k objektu MZe Nový Jičín	Rozpočet:
Objekt :	1 Odvodnění objektu	-Nové odvodnění střešní roviny objektu MZE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 997		Přesun sutě				
29	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pr	t	14,30		
30	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,30		
31	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t	271,70		
32	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	14,30		
	Celkem za	997 Přesun sutě				
Díl: 998		Přesun hmot				
33	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná	t	20,76		
	Celkem za	998 Přesun hmot				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
34	762100020RNC	Konstrukce krovu střechy , bednění celoplošné	m2	6,50		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
35	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	6,00		
36	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou	m2	12,00		
37	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	1,00		
38	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	12,00		
39	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	6,00		
40	764841296R00	Koleno Pz třídičné	kus	1,00		
41	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 764-B		Konstrukce klempířské - demontáže				
42	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	6,00		
	Celkem za	764-B Konstrukce klempířské - demontáže				