

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 079-2017 - Přístavba Moravský Krumlov

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
-------------	----------------	----	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebením nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	4,664
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	28,161
162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	25,730
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,296
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	152,960
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	15,296
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,533
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,865
175102101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	0,900
583313450	<i>kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4</i>	t	1,800
181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	18,000
181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	4,664

2 Zakládání

271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	1,138
273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20	m3	3,050
273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	6,250
273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	6,250
273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,144
274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20	m3	3,551
279113132	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	5,625
279113135	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	15,625

273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	6,250
279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,425

3 Svislé a kompletní konstrukce

317143612	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 300 mm, pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000
317143712	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 375 mm, pro světlost otvoru do 900 mm	kus	2,000
341272641	Stěny z přesných pórobetonových tvárnic YTONG nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3	m2	34,375
342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	2,200
342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,510
345272612	Stěny z přesných pórobetonových tvárnic YTONG atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní zídky hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2	2,000
001	Hlavice 750x450 mm železobetonová pilířku HUP	kus	1,000

4 Vodorovné konstrukce

411141123	Stropy pórobetonové [YTONG] z železobetonových stropních nosníků a pórobetonových stropních vložek [YTONG] objemové hmotnosti 500 kg/m3, včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 tloušťky stropní konstrukce 250 mm, při osové vzdálenosti nosníků 680 mm	m2	18,000
417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	0,800
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,092
342272148	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 50 mm	m2	3,125

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	28,930
622325103	Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	13,500
622331141	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	35,500
631311114	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,816
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,073
637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	5,320

8 Trubní vedení

893811152	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m	kus	1,000
562305620	<i>šachta vodoměrná kruhová k obetonování - včetně výztuhy 1,0/1,5 m</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,643
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

998 Přesun hmot

998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	58,611
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	6,250
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	30,500
111631500	<i>Výrobky asfaltové izolační a závlčkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg</i>	t	0,009
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	18,000
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	12,500
628321340	<i>Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITAGIT 40 MINERAL (V 60 S 40)</i>	m2	35,075
998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,157

712 Povlakové krytiny

712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	34,800
628522560	<i>Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie Elastodek 40 special dekor</i>	m2	40,020
998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,239

713 Izolace tepelné

713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	13,600
283764170	<i>Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL BACHL XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 50 mm</i>	m2	13,872
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	25,000
283764410	<i>deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 60 mm</i>	m2	27,500
713141181	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole	m2	17,400
283722890	<i>Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 70S stabil, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] 160 mm</i>	m2	17,748
998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,294

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

000002	Demontáž stávajícího vodoměru, propojení stávajícího potrubí	kpl	1,000
000003	Chránička vodovodního potrubí	m	6,000
722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1	soubor	1,000
722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	6,000
998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

000004	Odtlakování plynovodního potrubí	kpl	1,000
000005	Vystrojení nového pilířku hup	kpl	1,000
723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	5,000
723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 38/2,6	m	2,000
723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do D 32	m	5,000
723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000
723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000

273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	6,250
723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h [G 2, G 4, G 10]	kus	1,000
723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h [G-2, G-4]	kus	1,000
998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

725819202	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4	soubor	1,000
551141020	<i>kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C 3/4" červený</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

733221102	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	6,000
998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

000006	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000
735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000
998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020

741 Elektroinstalace - silnoproud

741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000
345355120	<i>spínač jednopólový 10A bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	4,000
345551000	<i>zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	1,000
348144420	<i>svítidlo zářivkové stropní přímé, mížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 3x36W</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000
000007	Chránička vodovodního potrubí	m	6,000
998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008

764 Konstrukce klempířské

764214404	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	12,500
764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	1,800
764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	2,000
764511403	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	4,300
764511443	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	1,000
764518421	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 80 mm	m	3,000
998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050

766 Konstrukce truhlářské

766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	1,230
611439110	<i>okno plastové 1křídlové otevíravé, nerozbitné sklo, izolační trojsklo U=0,7, barva modrá, 80x153 cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	6,250
766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdíva	kus	1,000
611439020	<i>okno plastové 1křídlové sklopné, nerozbitné sklo, izolační trojsklo U=0,7, barva modrá, 80x60 cm</i>	kus	1,000

767 Konstrukce zámečnické

767640311	Geodetické zaměření do katastru nemovitostí	kus	1,000
-----------	---------------------------------------------	-----	-------

771 Podlahy z dlaždic

771473111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	13,850
597614170	<i>Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké sokl s požlábkem - rozměr 19,8 x 9,0 x 0,9 Super White S (cen.skup. 32)</i>	kus	77,000
771571113	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	14,600
597614060	<i>Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Color - hladké rozměr 19,8 x 19,8 x 0,9 Light Grey S (cen.skup. 80)</i>	m2	16,060
998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,881

781 Dokončovací práce - obklady

781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	2,000
781774116	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	5,700
597000001	<i>obkládačky keramické vnější mrazuvzdorné, barva modrá, 20 x 20 cm l. j.</i>	m2	6,270

784 Dokončovací práce - malby a tapety

784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,393
784211011	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,393
553435100	<i>dvířka na hlavní uzavěr plynu komaxit bílý HUP 500x500 mm</i>	kus	1,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 Příprava staveniště

020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	kpl	1,000
-----------	----------------------------------------------------------------------	-----	-------

VRN3 Zařízení staveniště

030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000
034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kpl	1,000

VRN7 Provozní vlivy

070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000
-----------	-----------------------------------------------------------------	-----	-------

Celkem

450 600,15 Kč

