

## ŽÁDOST O ZMĚNU

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)			<b>Číslo změny: 14</b>	
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			<b>Datum: 28. 9. 2018</b>	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: <b>SO 01.2 – Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor – Nový stav</b>				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: <b>Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 14</b>				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
Popis změn: Po odsekání vnitřních omítek byly zjištěny značné nerovnosti podkladu a křivost svislých konstrukcí nově omítaných ploch (plynosilikátové parapetní panely, struskopemzobetonové panely, ztužující železobetonové panely). V rámci provádění nových omítek budou povrchy v maximální možné míře vyrovnány v souladu s požadavky normy ČSN EN 13914-2. Podklad je doporučeno vyrovnat nanesením větší tloušťky jádrové vrstvy (předpokládaný nárůst tloušťky omítky cca 2cm/m <sup>2</sup> ). Před prováděním finálních povrchových úprav bude podklad ošetřen v souladu s požadavky technologického postupu výroby omítkových směsí (penetrace, postřik atd.). Nebudou prováděny omítky a začištění vnitřního nadpraží v místech instalace SDK kastlíků.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
razítko, podpis				

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		<b>Číslo změny:</b> 14
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		<b>Datum:</b> 28. 9. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 14		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <b>Položkové rozpočty viz příloha.</b>		
Počet listů příloh: 4		
Navrhovaná změna ceny díla: <b>zvýšení ceny díla o 289 698,50 Kč (bez DPH)</b> Slovy: dvěštosmdesátdevěttisícšestsetdevadesátosmcelýchpadesátkorun českých		
<b>zvýšení ceny o</b>	312 787,25 Kč (bez DPH)	
<b>snížení ceny o</b>	- 23 088,75 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
<b>prodloužení lhůty o</b>	14 kalendářních dní	
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Milan Baláž	

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		<b>Číslo změny:</b> <b>14</b>		
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		<b>Datum:</b> 12. 10. 2018		
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Po odsekání vnitřních omítek byly zjištěny značné nerovnosti podkladu a křivost svislých konstrukcí nově omítaných ploch (plynosilikátové parapetní panely, struskopemzobetonové panely, ztužující železobetonové panely). V rámci provádění nových omítek budou povrchy v maximální možné míře vyrovnány v souladu s požadavky normy ČSN EN 13914-2. Podklad je doporučeno vyrovnat nanesením větší tloušťky jádrové vrstvy (předpokládaný nárůst tloušťky omítky cca 2cm/m <sup>2</sup> ). Před prováděním finálních povrchových úprav bude podklad ošetřen v souladu s požadavky technologického postupu výrobce omítkových směsí (penetrace, postřik atd.). Nebudou prováděny omítky a začištění vnitřního nadpraží v místech instalace SDK kastlíků.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	312 787,25 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	14 kalendářních dní	
snížení ceny o	- 23 088,75 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
<b>celková cena díla po změně</b>	<b>28 192 667,12</b> (bez DPH)	<b>celková lhůta po změně</b>	262 dnů od předání staveniště	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:  Autorský dozor stavby:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  Za zhotovitele:		