

Stavební rozpočet - ZL2 (VCP 13) - Vyrovnání nerovného podkladu podlah

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Rekonstrukce objektu, stavební úpravy	Začátek výstavby:	12.03.2018	Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o
JKSO:		Zpracováno dne:	04.10.2018	Zpracoval: BDSTAV Morava

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			S01.2.1				-6 911,81	-5 978,43	-12 890,25		-0,27	
			S01.2.1 711				-6 911,81	-5 978,43	-12 890,25		-0,27	
249	S01.2.1	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -51,138	m2	-51,138	38,50	-1 218,62	-750,19	-1 968,81	0,00	-0,02	RTS II / 2018
250	S01.2.1	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - včetně dodávky asf.páso - oprava izolace po odbourání pův.podlah a příček -51,138	m2	-51,138	211,30	-5 693,19	-5 112,27	-10 805,46	0,00	-0,25	RTS II / 2018
251	S01.2.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m -0,26592	t	-0,266	436,00	0,00	-115,98	-115,98	0,00	0,00	RTS II / 2018
			S01.2.2				178 770,75	155 073,32	333 844,07		19,39	
			S01.2.2 63				77 789,10	9 227,41	87 016,51		6,73	
1	S01.2.2	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm (2,68+11,75+33,24+4,63+2,94+1,33+1,33+4,96+1,64+1,7+40,29+34,23+60,55+7,42+26,74+5,58+12,03)*0,04 (1,23+13,9+3,58+1,45+4,13+143,7+2,71+9,6)*0,04	m3	17,334 10,122 7,212	5 019,99	77 789,10	9 227,41	87 016,51	0,39	6,73	RTS II / 2018
			S01.2.2 762				100 981,65	113 556,73	214 538,38		7,20	
2	S01.2.2	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku (2,68+11,75+33,24+4,63+2,94+1,33+1,33+4,96+1,64+1,7+40,29+34,23+60,55+7,42+26,74+5,58+12,03)*2 (1,23+13,9+3,58+1,45+4,13+143,7+2,71+9,6)*2	m2	866,680 506,080 360,600	120,79	962,01	103 724,26	104 686,28	0,00	0,01	RTS II / 2018
3	S01.2.2	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm (2,68+11,75+33,24+4,63+2,94+1,33+1,33+4,96+1,64+1,7+40,29+34,23+60,55+7,42+26,74+5,58+12,03)*2 (1,23+13,9+3,58+1,45+4,13+143,7+2,71+9,6)*2 ;ztratné 5%; 43,334	m2	910,014 506,080 360,600	109,91	100 019,64	0,00	100 019,64	0,01	7,19	RTS II / 2018
670	S01.2.2	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 7,198	t	7,198	1 366,00	0,00	9 832,47	9 832,47	0,00	0,00	RTS II / 2018
			S01.2.2 96				0,00	24 570,38	24 570,38		5,46	
4	S01.2.2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (2,68+11,75+33,24+4,63+2,94+1,33+1,33+4,96+1,64+1,7+40,29+34,23+60,55+7,42+26,74+5,58+12,03) (1,23+13,9+3,58+1,45+4,13+143,7+2,71+9,6)	m2	433,340 253,040 180,300	56,70	0,00	24 570,38	24 570,38	0,01	5,46	RTS II / 2018
			S01.2.2 H99				0,00	7 718,80	7 718,80		0,00	
252	S01.2.2	999281105R00	Ostatní přesuny hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 12,194	t	12,194	633,00	0,00	7 718,80	7 718,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
							Celkem:		320 953,82			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Rekonstrukce objektu, stavební úpravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o
Zpracoval:	BDSTAV Morava	Zpracováno dne:	04.10.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
S01.2.1		Rek.a opravy vnitř. prostor Nový stav - Odpočet	-6 911,81	-5 978,43	-12 890,25	-0,27
S01.2.1	711	Izolace proti vodě	-6 911,81	-5 978,43	-12 890,25	-0,27
S01.2.2		Rek. a opravy vnitř. prostor Nový stav - Přípočet	178 770,75	155 073,32	333 844,07	19,39
S01.2.2	63	Podlahy a podlahové konstrukce	77 789,10	9 227,41	87 016,51	6,73
S01.2.2	762	Konstrukce tesařské	100 981,65	113 556,73	214 538,38	7,20
S01.2.2	96	Bourání konstrukcí	0,00	24 570,38	24 570,38	5,46
S01.2.2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	7 718,80	7 718,80	0,00

Celkem: 320 953,82

Krycí list rozpočtu - ZL2 (VCP 13) - Vyrovnání nerovného podkladu podlah

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Rekonstrukce objektu, stavební úpravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:	12.03.2018	Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	BDSTAV Morava	Datum:	04.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	77 789,10	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	33 797,79	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	94 069,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	97 861,80			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		17 435,29						
ZRN celkem		320 953,82	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	320 953,82	DPH 21%	67 400,30
		Celkem bez DPH	320 953,82
		Celkem včetně DPH	388 354,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: