

Stavební rozpočet - ZL2 (VCP 14) - Vyšší spotřeba jádrových omítek

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kopřivnice	
Druh stavby:	Rekonstrukce stavby, udržovací práce	Začátek výstavby:	12.03.2018	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o	
JKSO:		Zpracováno dne:	04.10.2018	Zpracoval:	BDSTAV Morava

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01.2		Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav				67 175,04	245 612,21	312 787,25		39,48	
	SO 01.2 60		Omítky ze suchých směsí				37 621,67	34 379,42	72 001,09		4,32	
1	SO 01.2	602015202R00	Postřik stěn cementový strojně (5,36*2+6,87*3+3,9*2)*3,045-3,6*2,85-6*2-1*2 (6,3+5,34+7,74*12+3,65+4,15+2,68*2+3,155+4,745+5,405*2+10,7+2,7+8,4+4,14+5,55+2,67+7,9)*3,045 (14,95*2+13,76*2+4,275*2+10,775*2+6,795*6+ 4,87*4+3,05*2+1,35*2+ 5,35*4)*3,045 -(0,9*2*2*5+1,8*2,02*2) -(1,1*2*2+1,1*2*2+1*2*2*2+0,9*2*3) -303,499	m2	829,219 94,891 543,380 541,919 -25,272 -22,200 -303,499	45,35	11 990,51	25 614,57	37 605,08	0,01 4,15	RTS I / 2018	
2	SO 01.2	602023193R00	Penetrace podkladu stěn (5,36*2+6,87*3+3,9*2)*3,045-3,6*2,85-6*2-1*2 (6,3+5,34+7,74*12+3,65+4,15+2,68*2+3,155+4,745+5,405*2+10,7+2,7+8,4+4,14+5,55+2,67+7,9)*3,045 (14,95*2+13,76*2+4,275*2+10,775*2+6,795*6+ 4,87*4+3,05*2+1,35*2+ 5,35*4)*3,045 -(0,9*2*2*5+1,8*2,02*2) -(1,1*2*2+1,1*2*2+1*2*2*2+0,9*2*3) -303,499	m2	829,219 94,891 543,380 541,919 -25,272 -22,200 -303,499	41,48	25 631,16	8 764,84	34 396,00	0,00 0,17	RTS I / 2018	
	SO 01.2 61		Úprava povrchů vnitřní				29 553,37	186 242,59	215 795,95		35,16	
3	SO 01.2	610452105R00	Vnitřní omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm 829,219*2	m2	1 658,438 1 658,438	130,12	29 553,37	186 242,59	215 795,95	0,02	35,16	RTS II / 2018
	SO 01.2 H99		Ostatní přesuny hmot				0,00	24 990,21	24 990,21		0,00	
252	SO 01.2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 39,47912	t	39,479 39,479	633,00	0,00	24 990,21	24 990,21	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO-02		Zateplení obálky budovy				-2 632,17	-20 456,58	-23 088,75		-1,12	
	SO-02 61		Úprava povrchů vnitřní				-2 632,17	-19 679,85	-22 312,01		-1,12	
626	SO-02	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. - vnitřní strana okna -(7+1,5+1,2+4,8+3,5+3,6+9,59+4,5+0,9+1,8+1,2+1,2+2,4+1,1+1+3,6+3,6+3,6+4,8+1,5+1,2+6+1)	m	-70,590 -70,590	176,20	-1 157,68	-11 280,28	-12 437,96	0,00	-0,17	RTS II / 2018
627	SO-02	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková-jen u oken a venkovních dveří -(7+1,5+1,2+4,8+3,5+3,6+9,59+4,5+0,9+1,8+1,2+1,2+2,4+1,1+1+3,6+3,6+3,6+4,8+1,5+1,2+6+1)*0,25	m2	-17,648 -17,648	559,50	-1 474,49	-8 399,57	-9 874,06	0,05	-0,95	RTS II / 2018
	SO-02 H99		Ostatní přesuny hmot				0,00	-776,74	-776,74		0,00	
753	SO-02	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m -1,11553	t	-1,116 -1,116	696,00	0,00	-776,74	-776,74	0,00	0,00	RTS II / 2018
Celkem:							289 698,50					

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice
Druh stavby:	Rekonstrukce stavby, udržovací práce	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o
Zpracoval:	BDSTAV Morava	Zpracováno dne:	04.10.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01.2		Rek. a opravy vnitřních prostor - Nový stav	67 175,04	245 612,21	312 787,25	39,48
SO 01.2	60	Omítky ze suchých směsí	37 621,67	34 379,42	72 001,09	4,32
SO 01.2	61	Úprava povrchů vnitřní	29 553,37	186 242,59	215 795,95	35,16
SO 01.2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	24 990,21	24 990,21	0,00
SO-02		Zateplení obálky budovy	-2 632,17	-20 456,58	-23 088,75	-1,12
SO-02	61	Úprava povrchů vnitřní	-2 632,17	-19 679,85	-22 312,01	-1,12
SO-02	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	-776,74	-776,74	0,00

Celkem:

289 698,50

Krycí list rozpočtu - ZL2 (VCP 14) - Vyšší spotřeba jádrových omítek

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Rekonstrukce stavby, udržovací práce	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:	12.03.2018	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:	BDSTAV Morava	Datum:	04.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	64 542,87	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	200 942,15	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		24 213,47						
ZRN celkem		289 698,50	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	289 698,50	DPH 21%	60 836,68
		Celkem bez DPH	289 698,50
		Celkem včetně DPH	350 535,18

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: