

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„II/191 Vrčeň - Dožice“			
Objekt:	Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV stavby k.s.			
TDS:				
Projektant:				
<p>Popis změny:</p> <p>Po odfrézování vrstvy a stržení krajnic byly zjištěny úseky neúnosných krajnic. Byla dohodnuta sanace těchto úseků. Po odfrézování vrstvy tl. 5 cm byla zjištěna tloušťka asfaltů větší než 10 cm a proto bylo nutno rozfrézovat tuto vrstvu v tloušťce 20 cm. Z důvodu kapacity odvedení srážkových vod byly veškeré profily propustků upraveny na profil DN 600.</p>				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	3 419 042,87 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	717 999,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	4 137 041,87 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	38 865 546,97 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	38 865 546,97 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	42 284 589,84 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	51 164 353,71 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-817 853,39 Kč	3 419 042,87 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	4 236 896,26 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	5.11.2018		
	TDS:	5.11.2018		
	Projektant:	5.11.2018		
	Objednatel:	5.11.2018		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: „I/191 Vrčen - Dožice“

MĚNĚPRÁCE

př. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: Komunikace										
12	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 933,500	2966,500	-2 967,000	12,50	74 168,75	37 081,25	-37 087,50
18	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl. 100 mm	m2	11 728,000	6594,000	-5 134,000	55,00	645 040,00	362 670,00	-282 370,00
6	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	93,475	81,000	-12,475	228,00	21 312,30	18 468,00	-2 844,30
7	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	46,738	40,500	-6,238	20,10	939,43	814,05	-125,38
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	93,475	81,000	-12,475	98,00	9 160,55	7 938,00	-1 222,55
9	162701109	Příplatek za vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000m	m3	33 420,600	33083,775	-336,825	3,50	116 972,10	115 793,21	-1 178,89
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 351,820	2328,117	-23,703	30,00	70 554,60	69 843,51	-711,09
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,475	21,600	-6,875	182,50	5 196,69	3 942,00	-1 254,69
13	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	10,425	8,100	-2,325	885,00	9 226,13	7 168,50	-2 057,63
14	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	19,808	15,390	-4,418	231,00	4 575,65	3 555,09	-1 020,56
15	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	10,425	8,100	-2,325	3 648,00	38 040,83	29 556,90	-8 483,93
39	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	10,000	0,000	-10,000	21 400,00	214 000,00	0,00	-214 000,00
41	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	23,000	0,000	-23,000	1 322,00	30 406,00	0,00	-30 406,00
42	592225440	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 integro 30x250x7 cm	kus	10,000	0,000	-10,000	2 032,00	20 320,00	0,00	-20 320,00
43	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	26,500	0,000	-26,500	1 477,00	39 140,50	0,00	-39 140,50
44	592225480	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50x250x8,5 cm	kus	11,000	0,000	-11,000	3 396,00	37 356,00	0,00	-37 356,00
45	919521210	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200	m	10,000	0,000	-10,000	2 355,00	23 550,00	0,00	-23 550,00
46	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1200/2500 120x250x15 cm	kus	4,000	0,000	-4,000	16 714,00	66 856,00	0,00	-66 856,00
47	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	15,510	13,500	-2,010	3 649,00	56 595,99	49 261,50	-7 334,49
57	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	26,500	8,000	-18,500	1 140,00	30 210,00	9 120,00	-21 090,00
58	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	10,000	0,000	-10,000	1 321,00	13 210,00	0,00	-13 210,00
61	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	73,889	29,677	-44,212	39,00	2 881,67	1 157,40	-1 724,27
62	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 660,004	1066,372	-1 593,632	2,00	5 320,01	2 136,74	-3 183,26
64	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	73,889	29,677	-44,212	30,00	2 216,67	890,31	-1 326,36
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-817 853,39

VÍCEPRÁCE

př. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt : Komunikace										
4	132301102	Hloubení rýh do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	1 172,80000	1 357,20	184,400	265,00	310 792,00	359 658,00	48 866,00
5	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 4	m3	586,400	678,60	92,200	21,50	12 607,60	14 589,90	1 982,30
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 237,800	1 422,200	184,400	98,00	121 304,40	139 375,60	18 071,20
X	113107346	Odstraňování asfaltu v rýze v tl. do 0,3 m	m2	0,000	1 790,600	1 790,600	230,00	0,00	411 838,00	411 838,00
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33 420,600	38 399,400	4 978,800	3,50	116 972,10	134 397,90	17 425,80

10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 351,820	2 702,180	350,360	20,00	47 036,40	54 043,60	7
17	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	66,500	2 966,500	2 897,000	170,00	11 815,00	504 305,00	492 490,00
X	564651111	Sanace v tl. 2x 0,15 m z kameniva 63/125 - 2 vrstvy	m2	0,000	6 032,000	6 032,000	135,00	0,00	814 320,00	814 320,00
49	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m	35,000	2 431,000	2 396,000	132,00	4 620,00	320 892,00	316 272,00
61	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	73,889	1 192,639	1 118,750	39,00	2 881,67	46 512,92	43 631,25
62	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 660,004	42 935,004	40 275,000	2,00	5 320,01	85 870,01	80 550,00
63	997221611	Nakládání kus materiálu z deponie na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4 375,648	5 494,398	1 118,750	19,00	83 137,31	104 393,56	21 256,25
X		Poplatek za uložení asf. ker na skládce (skládkovné)	t	0,000	1 118,750	1 118,750	150,00	0,00	167 812,50	167 812,50
R	91944121R	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600	kus	0,000	10,000	10,000	24 200,00	0,00	242 000,00	242 000,00
R	919521140	Zřízení siličního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	0,000	45,000	45,000	1 540,00	0,00	69 300,00	69 300,00
R	592224460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným lésněním TZH-Q 600/2500 60x250x10 cm	kus	0,000	20,000	20,000	4 763,00	0,00	95 260,00	95 260,00
56	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	23,000	29,000	6,000	1 002,00	23 046,00	29 058,00	6 012,00
K	113154435	Frézování živičného krytu do tl. 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	16 847,000	16 847,000	82,08	0,00	1 382 801,76	1 382 801,76
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										4 236 896,26
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 419 042,87