

3.6.18.9

Datum: 1.10.2018

Čas:14:38:12

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:SO 105

Evidenční číslo a název stavby: A 004 - Velké Meziříčí - most přes Balinku								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 105.2 - Rekonstrukce ul. Třebíčská								001					
Číslo a název rozpočtu: SO 105.2 - Rekonstrukce ul. Třebíčská													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení	T	236,490	0,000	-236,490	23,24	5 496,03	-5 496,03	0,00	0,00	-5 496,03	-100,00
2	123731.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM odkopávky s přesunem v rámci stavby, bude využito do násypu a pro dosypávky za obrubami vč	M3	20,000	20,000	0,000	76,35	1 527,00	0,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00
3	123734.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM odkopávky s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku vč. svahování a přípravy	M3	168,000	238,000	70,000	112,20	18 849,60	0,00	7 854,00	26 703,60	7 854,00	41,67
4	132734.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM hloubení rýh pro trativody a přípojky vpustí, s naložením a odvozem na skládku vč. pažení a jeh	M3	68,490	68,490	0,000	197,17	13 504,17	0,00	0,00	13 504,17	0,00	0,00
5	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násypy z vhodné, propustné, nenamrzavé zeminy odměřeno v ACAD	M3	67,000	67,000	0,000	344,55	23 084,85	0,00	0,00	23 084,85	0,00	0,00
6	17310.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypávky za obrubami materiálem z výkopu odměřeno v ACAD	M3	20,000	20,000	0,000	124,81	2 496,20	0,00	0,00	2 496,20	0,00	0,00
7	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýh přípojek štěrkopískem odměřeno v ACAD	M3	54,740	77,740	23,000	398,33	21 804,58	0,00	9 161,59	30 966,17	9 161,59	42,02
8	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I plocha odměřena v ACAD	M2	460,000	342,974	-117,026	8,63	3 969,80	-1 009,93	0,00	2 959,87	-1 009,93	-25,44
9	18222.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování svahů v tl. 15cm odměřeno v ACAD	M2	84,000	75,000	-9,000	20,58	1 728,72	-185,22	0,00	1 543,50	-185,22	-10,71
10	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM osetí ohumusovaných ploch travním semenem, vč. zalití vodou odměřeno v ACAD	M2	84,000	75,000	-9,000	9,29	780,36	-83,61	0,00	696,75	-83,61	-10,71

3.6.18.9

Datum: 1.10.2018

Čas:14:38:12

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:SO 105

Evidenční číslo a název stavby: A 004 - Velké Meziříčí - most přes Balinku								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 105.2 - Rekonstrukce ul. Třebíčská								001					
Číslo a název rozpočtu: SO 105.2 - Rekonstrukce ul. Třebíčská													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	21262.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM trativody z trub PVC flex DN 100, vč. pískového lože a obsypu kamenivem drceným viz příloha vzorový	M	55,000	55,000	0,000	181,24	9 968,20	0,00	0,00	9 968,20	0,00	0,00
12	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískové lože pod přípojky uličních vpustí odměřeno v ACAD	M3	6,440	6,440	0,000	477,99	3 078,26	0,00	0,00	3 078,26	0,00	0,00
13	56313.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM vrstva MZK 0/32 Ge 150mm vč. stranového rozšíření viz příloha technická zpráva a vzorov	M2	379,000	684,318	305,318	100,91	38 244,89	0,00	30 809,64	69 054,53	30 809,64	80,56
14	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva z kameniva drceného 32/63 Ge tl. 150mm vč. vytažení pod obruby a dorovnání rozdílu pláně viz příloh	M2	1 140,000	462,403	-677,597	68,38	77 953,20	-46 334,08	0,00	31 619,12	-46 334,08	-59,44
15	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM vrstva kameniva drceného 32/63 Ge tl. 220mm vč. stranového rozšíření viz příloha technická zpráva a vzorov	M2	420,000	361,351	-58,649	111,53	46 842,60	-6 541,12	0,00	40 301,48	-6 541,12	-13,96
16	572111.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 infiltrační postřík PIA 0,5 kg/m2 viz příloha technická zpráva a vzorové příčné řezy odměřeno v ACAD	M2	320,000	663,915	343,915	5,31	1 699,20	0,00	1 826,19	3 525,39	1 826,19	107,47
17	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík PSE 0,3 kg/m2 viz příloha technická zpráva a vzorové příčné řezy odměřeno v ACAD	M2	1 325,000	1 456,923	131,923	7,30	9 672,50	0,00	963,04	10 635,54	963,04	9,96
18	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM vrstva ACO 11+ 50/70 v tl. 40mm viz příloha technická zpráva a vzorové příčné řezy odměřeno v	M2	1 023,000	793,008	-229,992	134,10	137 184,30	-30 841,93	0,00	106 342,37	-30 841,93	-22,48

3.6.18.9

Datum: 1.10.2018

Čas:14:38:12

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:SO 105

Evidenční číslo a název stavby: A 004 - Velké Meziříčí - most přes Balinku								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 105.2 - Rekonstrukce ul. Třebíčská								001					
Číslo a název rozpočtu: SO 105.2 - Rekonstrukce ul. Třebíčská													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	574C06.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S vrstva ACL 16+ 40/60 v tl. 40mm viz příloha technická zpráva a vzorové příčné řezy odměřeno v ACAD	M3	12,080	26,557	14,477	2 987,46	36 088,52	0,00	43 249,46	79 337,98	43 249,46	119,84
20	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM vrstva ACP 16+ 40/60 v tl. 60mm viz příloha technická zpráva a vzorové příčné řezy odměřeno	M2	302,000	663,915	361,915	167,30	50 524,60	0,00	60 548,38	111 072,98	60 548,38	119,84
21	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodníky ze zámkové dlažby tl. 6cm do lože z ŠDb 0/4 tl. 4cm viz příloha technická zpráva	M2	393,000	157,683	-235,317	266,22	104 624,46	-62 646,09	0,00	41 978,37	-62 646,09	-59,88
22	582612.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM parkoviště ze zámkové dlažby tl. 8cm do lože z ŠDb 0/4 tl. 4cm viz příloha technická zpráva	M2	75,000	192,344	117,344	325,30	24 397,50	0,00	38 172,00	62 569,50	38 172,00	156,46
23	83433.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM přípojky uličních vpustí z trub KT DN150 vč. kolen viz příloha Technická zpráva odměřeno v ACAD	M	28,000	28,000	0,000	434,84	12 175,52	0,00	0,00	12 175,52	0,00	0,00
24	89738.	VPUSŤ ULIČNÍ Z PLASTŮ uliční vpust plastová, vč. vtokové mříže viz příloha č. 6 uliční vpust' odměřeno v ACAD	KUS	6,000	6,000	0,000	3 432,26	20 593,56	0,00	0,00	20 593,56	0,00	0,00
25	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava stáv. kanalizačních poklopů samonivelační poklopy zahrnují: - zakrytí vrchního dílu šachty plechem - položení z	KUS	10,000	10,000	0,000	1 055,57	10 555,70	0,00	0,00	10 555,70	0,00	0,00
26	914121.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka a montáž nových dopravních značek viz příloha č. 1 technická zpráva C	KUS	7,000	7,000	0,000	1 327,76	9 294,32	0,00	0,00	9 294,32	0,00	0,00

3.6.18.9

Datum: 1.10.2018

Čas:14:38:12

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:SO 105

Evidenční číslo a název stavby: A 004 - Velké Meziříčí - most přes Balinku								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 105.2 - Rekonstrukce ul. Třebíčská								001					
Číslo a název rozpočtu: SO 105.2 - Rekonstrukce ul. Třebíčská													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	914123.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění stávajících dopravních značek vč. sloupku a patky viz příloha č. 1 technic	KUS	7,000	7,000	0,000	101,57	710,99	0,00	0,00	710,99	0,00	0,00
28	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky pro dopravní značky vč. patky a bet.základu C8a+E7b + IP7 - společ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 009,10	3 027,30	0,00	0,00	3 027,30	0,00	0,00
29	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA viz příloha situace odměřeno v ACAD	M2	35,000	53,400	18,400	229,04	8 016,40	0,00	4 214,34	12 230,74	4 214,34	52,57
30	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba 15/25 do lože z C15/20-2b s boční opěrou viz příloha vzorový příčný řez	M	130,000	225,000	95,000	217,75	28 307,50	0,00	20 686,25	48 993,75	20 686,25	73,08
31	917224.1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba 15/15N do lože z C15/20-2b s boční opěrou vjezdy a stání vlevo odměřeno	M	110,000	175,000	65,000	217,75	23 952,50	0,00	14 153,75	38 106,25	14 153,75	59,09
32	917224.2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba 15/15-25 L,P - do lože z C15/20-2b s boční opěrou odměřeno v ACAD	M	10,000	14,000	4,000	217,75	2 177,50	0,00	871,00	3 048,50	871,00	40,00
33	919115.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM zařízení stáv. živičných vrstev odměřeno v ACAD	M	32,000	32,000	0,000	256,26	8 200,32	0,00	0,00	8 200,32	0,00	0,00
34	931327.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 zapravení styčných spar asf. zálivkou odměřeno v ACAD	M	32,000	32,000	0,000	88,96	2 846,72	0,00	0,00	2 846,72	0,00	0,00
Nové položky													

3.6.18.9

Datum: 1.10.2018

Čas:14:38:12

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:SO 105

Evidenční číslo a název stavby: A 004 - Velké Meziříčí - most přes Balinku								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 105.2 - Rekonstrukce ul. Třebíčská								001					
Číslo a název rozpočtu: SO 105.2 - Rekonstrukce ul. Třebíčská													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	31112.	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	0,000	0,522	0,522	12 800,00	0,00	0,00	6 681,60	6 681,60	6 681,60	100,00
36	56315.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM	M2	0,000	18,377	18,377	235,00	0,00	0,00	4 318,60	4 318,60	4 318,60	100,00
37	587201.	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	0,000	18,377	18,377	728,00	0,00	0,00	13 378,46	13 378,46	13 378,46	100,00
38	587206.	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	0,000	94,000	94,000	398,00	0,00	0,00	37 412,00	37 412,00	37 412,00	100,00
Celkem								763 377,87	-153 138,01	294 300,30	904 540,16	141 162,29	18,49
Všechny změny celkem								763 377,87	-153 138,01	294 300,30	904 540,16	141 162,29	18,49

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: