



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 23

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
23	13.11.2018 - 30.4.2019	1071 - Libuň - Turnov	Oprava propustku v km 20,818

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 13.11.2018

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.23 Oprava propustku v km 20,818

Traťový úsek: Libuň - Turnov

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Borek

Č.	Uživatel iské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

1 Zemní práce

1	71	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	1,500
2	49	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	16,000
3	50	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	16,000
4	59	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000
5	60	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	160,000
6	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000
7	62	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	160,000
8	63	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,000
9	65	174111211	Zásyp sypaninou se zhuštěním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	16,000
10	67	181411123	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	18,000
11	69	182201101	Svahování násypů	m2	18,000
12	69	182201101R	úprava příjezdové cesty - zpevnění, uvedení do původního stavu	kpl	1,000

4 Vodorovné konstrukce

13	121	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	2,600
14	122	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	16,000
15	117	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	30,000
16	117	465513156R	Osazení a obetonování betonových trub	m2	4,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17	174	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,320
----	-----	-----------	--	----	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	180	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	12,000
19	198	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,000
20	200	952904131	Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění	m	10,000
21	203	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	3,000
22	210	962052210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,500

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

23	302	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	31,000
24	291	998212111	m	t	42,000
25	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	42,000

Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis.

D2 Kč

26	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (percentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
27	380	060001000.R1	Územní vlivy (percentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
28	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (percentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
29	381	070001000.R1	Provozní vlivy (percentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

m Práce a dodávky M

30	372	006.R	Menzi-Muck	Sh	48,000
----	-----	-------	------------	----	--------

Celkem

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **141377**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f10ddc3a-1ed3-4cd7-b69b-ce52b04f942d

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **19.11.2018 11:40:01**



8f3d5de8-714d-45ca-a81d-2da6ef0b82b1