

OPIS

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 9.4.2018 do 31.3.2019.

V Klatovech dne 4.4.2018

Silnice Klatovy a.s.

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti


Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 525 /2018

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolářný, nar. 18.7.1960, Plzeň, Lobzy,
Sluneční 990/8,

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal přede
mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 5.4.2018



[Signature]
Anna Kvardová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 532 /2018

Ověřuji, že

PAVEL PAULIKA

6.2.1959

PŘETICE, NA ČHELN, č. 64 1241

je *jt*totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu,
v Klatovech dne *5.4.2018*

[Signature]
Anna Kvardová
pověřená JUDr. V. Heřmanem
notářem v Klatovech



*Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny
změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly
zslabit jeho věrohodnost, který je složený z 1 listu,
souladí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl
pořízen, složený z 1 listu.
V Klatovech dne 19.04.2018*

[Signature]
Anna Kvardová
pověřená JUDr. V. Heřmanem
notářem v Klatovech



KRYCI LIST ROZPOCTU - Slepý

Název stavby	Oprava návsi Dražejov	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Dražejov - Strakonice
Objednatel	Město Strakonice	IČ	
Projektant	Building-Investment, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	Silnice Klatovy a.s.		
		65415680	CZ65415680
		45357307	CZ45357307
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Matoušek	13.8.2018	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0		0		0	

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	206 592,00	8	Práce přesčas
2		Montáž	2 079 449,25	9	Bez pevné podl.
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka
4		Montáž		11	
5	"M"	Dodávky		17	Ostatní
6		Montáž		18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	2 286 041,25		12	DN (ř. 8-11)
8	HZS			21	Kompl. činnost
				13	Zařízení staveniště
				14	Mimostav. doprava
				15	Územní vlivy
				16	Provozní vlivy
				19	NUS (ř. 13-18)
				22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 15,00 % z
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 2 286 041,25
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
13.8.2018				27	Dodávky objednatele
Razítko				28	Klouzavá doložka
Razítko				29	Zvýchodnění +- -

Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)



REKAPITULACE ROZPOČTU - Slepý

Stavba: Oprava návsi Dražejov

Objekt: Návés Dražejov

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

JKSO:

Datum: 13.08.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	206 592,00	2 045 449,25	2 252 041,25	406,199	944,222
1	Zemní práce	0,00	227 200,00	227 200,00	0,000	943,970
2	Zakládání	0,00	32 700,00	32 700,00	22,657	0,000
5	Komunikace	51 200,00	1 115 470,00	1 166 670,00	25,902	0,000
8	Trubní vedení	0,00	1 690,00	1 690,00	0,424	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	155 392,00	668 389,25	823 781,25	357,216	0,252
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	357,216	0,252
Ostatní	Ostatní	0,00	34 000,00	34 000,00	0,000	0,000
Ostatní náklady	Ostatní projektové náklady	0,00	34 000,00	34 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>206 592,00</u>	<u>2 079 449,25</u>	<u>2 286 041,25</u>	<u>406,199</u>	<u>944,222</u>

ROZPOČET - Slepý

26

Stavba: Oprava návsi Dražejov

Objekt: Návěs Dražejov

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Jeništa

Datum: 13.08.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 2 286 041,25 406,199

1 Zemní práce 227 200,00 0,000

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	4,000	60,00	240,00	0,000
2	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	300,000	45,00	13 500,00	0,000
3	113107246	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 300 mm	m2	1 150,000	135,00	155 250,00	0,000
4	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	1 150,000	25,00	28 750,00	0,000
5	113151113	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	40,000	190,00	7 600,00	0,000
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	24,000	65,00	1 560,00	0,000
7	181101102	Úprava pláňe v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 450,000	14,00	20 300,00	0,000

2 Zakládání 32 700,00 22,657

8	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	100,000	240,00	24 000,00	22,657
9	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných spykých l(d) do 0,8	m2	1 450,000	6,00	8 700,00	0,000

5 Komunikace 1 166 670,00 25,902

10	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 150,000	155,00	178 250,00	0,000
11	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	1 150,000	240,00	276 000,00	0,000
12	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 150,000	288,00	331 200,00	0,000
13	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 190,000	220,00	261 800,00	0,000
14	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl do 150 mm	m2	20,000	50,00	1 000,00	0,000
15	567132111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 160 mm	m2	20,000	770,00	15 400,00	0,000
16	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 300,000	13,00	29 900,00	1,403
17	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	20,000	880,00	17 600,00	4,018
18	583801590	<i>kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I</i>	t	20,000	2 560,00	51 200,00	20,000
19	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	330,00	1 320,00	0,337
20	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	40,000	75,00	3 000,00	0,144

8 Trubní vedení 1 690,00 0,424

21	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	0,424
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 823 781,25 357,216

99 Přesun hmot 823 781,25 357,216

22	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	1,000	36,00	36,00	0,000
23	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	944,222	39,00	36 824,66	0,000
24	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (30km)	t	944,222	9,00	8 498,00	0,000
25	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	944,222	40,00	37 768,88	0,000
26	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	944,222	6,00	5 665,33	0,000
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	406,199	22,00	8 936,38	0,000
28	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	40,000	100,00	4 000,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	240,00	480,00	0,000
30	404452600	páska upínací Bandímex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	4,000	39,00	156,00	0,000
31	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	218,000	290,00	63 220,00	33,910
32	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	28,000	84,00	2 352,00	1,352
33	592174630	obrubník betonový silniční Standard 25x15x25 cm	kus	182,000	99,00	18 018,00	3,749
34	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	7,000	305,00	2 135,00	0,448
35	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm	kus	1,000	395,00	395,00	0,053
36	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 376,000	330,00	454 080,00	231,966
37	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	1 244,000	78,00	97 032,00	44,784
38	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	132,000	88,00	11 616,00	6,072
39	916241112	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	188,000	260,00	48 880,00	26,234
40	592185640	krajník silniční betonový ABK 50/25/8 50x25x8 cm	kus	376,000	63,00	23 688,00	8,648
	Ostatní náklady	Ostatní Ostatní projektové náklady				34 000,00	0,000
41	RO-01	Dopravně inženýrské opatření, dočasné SDZ	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000
42	RO-02	Vytyčení trasy stavby	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000
Celkem						2 286 041,25	406,199