

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 28. 5. 2018.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Městské divadlo Brno, příspěvková organizace**
Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35
IČO: 001 01 397
DIČ: CZ 00101397
Bankovní ústav: Komerční banka Brno-město
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Stanislav Moša, ředitel
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Michal Kočíčka, vedoucí hospodářské správy
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.**
Sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4126
IČO: 440 16 832
DIČ: CZ44016832
Bankovní ústav: KB Brno a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Musil, jednatel
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Roman Musil
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby (dále také dílo) „**MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny**“.
Smluvní strany se dohodly na následující změně uzavřené smlouvy:

V článku 6 (CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY) se v návaznosti na odsouhlasené změnové listy č. 1 – 21 **zvyšuje** celková cena díla (bez DPH) o **96 669,20 Kč** (bez DPH).
Přehled změn a dodatků ze dne 8. 10 2018 a jednotlivé změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku.
Tzn., že odst. 6.1 (Výše sjednané ceny) se mění takto:

6.1 Výše sjednané ceny



6.1.1	Cena za splnění díla je sjednána ve výši
6.1.1.1	Cena bez DPH 4.946.670,- Kč
6.1.1.2	Výše DPH 1.038.800,70 Kč
6.1.1.3	Cena včetně DPH 5.985.470,70 Kč

Cena včetně DPH slovy: pět-milionů-devět-set-osmdesát-pět-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát Kč a sedmdesát haléřů

II.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Příloha: Přehled změn a dodatků + změnové listy

V Brně dne 22 -08- 2018 	V Brně dne 22 -08- 2018 IZOLSERVIS spol. s r.o. 612 0 
za Objednatele: Stánislav Moša, ředitel Městské divadlo Brno, příspěvková organizace	za Zhotovitele: Ing. Roman Musil, jednatel Izolservis, spol. s r.o.

Přehled změn a dodateků

Původní hodnota závazku (Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):		Název akce:		MDB p.o. - zateplení a zateplení a dokončení fasády objektu lidická 16, včetně opravy rekvizitární		Identifikační č. akce EDS/SMYS:		Druh veřejné zakázky:						
4 850 000,00 Kč		Název veřejné zakázky:		MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu lidická 16, včetně opravy rekvizitární		Druh veřejné zakázky:		stavební práce						
Změna č.	Popis změn	Objekt č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 4 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 4 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 5 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 5 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 6 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 6 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 7 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 7 ZVZ)	Hodnota změny (\$222 odst. 7 ZVZ)
1	Stropní konstrukce nad 1. NP		91 553,84	-	+									
2	Podlahové konstrukce		69 890,50											
3	Vybourání otvoru do vedlejší budovy		51 134,73					3 041,79						
4	Schodiště		-40 224,94											
5	Ztužující věnec		-3 406,58											
6	RZP překlady		-9 763,47											
7	Vyzdívkový výhled		15 619,50											
8	Podlahy vstupní prostor		49 661,50											
9	Klempířské konstrukce - obj. 02		-14 276,63											
10	Obklad trámů přesahu střechy		2 786,58											
11	Lapače sférických splavenin		2 855,29											
12	ZTI		10 197,95											
13	Odvětrání ve fasádě		3 179,14											
14	Elektroinstalace		6 117,04											
15	Obložení rohů a dveří plechem		16 428,48											
16	ÚT		6 390,50											
17	Klempířské konstrukce - obj. 01		35 062,48											
18	Odpočty		-65 141,93											
19	Opláštění fasády		21 804,84											
20	Hromosvod		-77 040,00											
21	ostatní konstrukce		-75 959,62											
	CELKEM		96 669,20	0,00	0,00	263 935,96	3 041,79	161 090,30	301 591,30	468 691,67	106 156,05	62 524,53		
	CELKEM (v %)		1,99%											

*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce.

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	4 850 000,00
Realizační cena CELKEM vč. změn	4 850 000,00

+ 96.669,20
4.946.670,-

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 5 ZVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 6 ZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle § 222 odst. 5 a 6 ZVZ (ve smyslu ust. § 222 odst. 9)
14,70%	3,38%	15,88%	6,91%

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Název stavby: MDB Brbo, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
 Objekt 02 - Nadstavba skladů el. včetně fasády

	NÁZEV ZL	ZL bez DPH	ZL s DPH	VCP bez DPH	MPC bez DPH
1	ZL č. 1 Strop nad 1.NP	91 553,84 Kč	110 780,14 Kč	157 103,93 Kč	-65 550,09 Kč
2	ZL č. 2 Podlahové k-ce	69 890,50 Kč	84 567,51 Kč	195 746,18 Kč	-125 855,68 Kč
3	ZL č. 3 Vybourání otvoru do vedlejší budovy	51 134,73 Kč	61 873,02 Kč	54 176,52 Kč	-3 041,79 Kč
4	ZL č. 4 Schodiště	-40 224,94 Kč	-48 672,17 Kč	29 825,06 Kč	-70 050,00 Kč
5	ZL č. 5 Ztužující věnec	-3 406,58 Kč	-4 121,96 Kč	32 699,47 Kč	-36 106,05 Kč
6	ZL č. 6 RZP překlady	-9 963,47 Kč	-12 055,79 Kč	4 522,27 Kč	-14 485,74 Kč
7	ZL č. 7 Vyzdívký Ytong	15 619,50 Kč	18 899,59 Kč	111 319,29 Kč	-95 699,79 Kč
8	ZL č. 8 podlahy vstupní prostor	49 661,50 Kč	60 090,41 Kč	49 661,50 Kč	0,00 Kč
9	ZL 9 klempířské k-ce obj. 02	-14 276,63 Kč	-17 274,72 Kč	113 493,36 Kč	-127 769,99 Kč
10	ZL č. 10 Obklad trámů přesahu střechy	2 786,58 Kč	3 371,76 Kč	2 786,58 Kč	0,00 Kč
11	ZL č. 11 Lapače střešních splavenin	2 855,29 Kč	3 454,90 Kč	2 855,29 Kč	0,00 Kč
12	ZL č. 12 ZTI	10 197,95 Kč	12 339,51 Kč	10 197,95 Kč	0,00 Kč
13	ZL č. 13 - odvětrání ve fasádě	3 179,14 Kč	3 846,75 Kč	3 179,14 Kč	0,00 Kč
14	ZL č. 14 - elektroinstalace	6 117,04 Kč	7 401,60 Kč	21 201,04 Kč	-15 084,00 Kč
15	ZL č. 15 obložení rohů a dveří plechem	16 428,48 Kč	19 878,46 Kč	16 428,48 Kč	0,00 Kč
16	ZL č. 16 ÚT	6 390,50 Kč	7 732,50 Kč	40 487,00 Kč	-34 096,50 Kč
17	ZL č. 17 klempířské k-ce obj. 01	35 062,48 Kč	42 425,60 Kč	88 754,56 Kč	-53 692,08 Kč
18	ZL č. 18 odpočty	-65 141,93 Kč	-78 821,73 Kč	0,00 Kč	-65 141,93 Kč
19	ZL č.19 - opláštění fasády	21 804,84 Kč	26383,84	21 804,84 Kč	0,00 Kč
20	ZL č.20 - hromosvod	-77 040,00 Kč	-93 218,40 Kč	0,00 Kč	-77 040,00 Kč
21	ZL č. 21 - SO 01 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-75 959,62 Kč	-91 911,14 Kč	0,00 Kč	-75 959,62 Kč
	CELKEM	96 669,20 Kč	116 969,68 Kč	956 242,46 Kč	-859 573,26 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 01	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.	objednatel: Městské divadlo Brno
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín	
I. Popis změny	
I.1 změna předmětu díla	
<i>Původní řešení</i> PD ve stávající stropní konstrukci nad 1.NP předpokládala klenby s ocelovými nosníky, na které se přivaří spřahovací SD trny a doplní se výztuží z ohýbaných svařovacích sítí. A následně zabetonování prostoru po teoretický vrchol kleneb.	
<i>Zdůvodnění změny</i> : Při odkrytí stropu rekvizitárny nad 1.NP byla v části stropu zjištěna jiná skladba než bylo předpokládáno v PD. Místo předpokládaných kleneb byl odkryt v části stropní konstrukce dřevěný trámový strop. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit technologii provádění tedy i skladbu provedení stropní konstrukce. Na tuto změnu navazuje změnový list č. 2 – podlahové konstrukce <i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.2.06 – zvýšení únosnosti stávajících kleneb</i>	
<i>specifikace změny</i> : Po prohlídce statikem bylo navrženo nové stavebně konstrukční řešení části stropu viz příloha změnového listu	
I.2 změna ceny díla	
(+) přípočty: viz příloha	157.103,93 Kč bez DPH
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: viz příloha	- 65.550,09 Kč bez DPH
Celkem za změnový list č. 1:	91.553,84 Kč bez DPH 21% 110.780,14 Kč s DPH 21%
I.3 potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 22 -08- 2018	datum: 22 -08- 2018
jméno, příjmení: ING ROMAN MUSIL	jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA
podpis:	podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy final - odpočty/ přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 1 - přípočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	143 459,10
PSV	13 644,83
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	157 103,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	157 103,93 CZK
Základní DPH	21 %	32 991,82 CZK


Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 190 095,75 CZK

v

dne

IZOLSERVIS
spol. s r.o. 

612 00 B
DIČ: CZ440 

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -
Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			70 867,73	45
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			25 271,90	16
997	Přesun sutě	HSV			37 023,57	24
998	Přesun hmot	HSV			10 295,90	7
713	Izolace tepelné	PSV			13 644,83	9
Cena celkem					157 103,93	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy final - odpočty/ přípočty
R:	Změnový list č. 1 - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						70 867,73
1	411321313R00	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	5,51700	2 460,00	13 571,82
2	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,23188	37 583,20	8 714,79
3	413941123RU2	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 14	t	0,08000	30 520,00	2 441,60
4	411361822R00	Výztuž stropů šrouby SFS VB48 7,5x100	ks	1 344,00000	34,33	46 139,52
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						25 271,90
5	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	74,30000	309,01	22 959,44
6	965082923R00	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	9,21300	251,00	2 312,46
Díl: 997 Přesun sutě						37 023,57
7	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	13,83438	960,00	13 281,00
8	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	27,66876	42,40	1 173,16
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,83438	208,00	2 877,55
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	193,68132	9,10	1 762,50
11	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,83438	1 296,00	17 929,36
Díl: 998 Přesun hmot						10 295,90
12	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	12,82179	803,00	10 295,90
Díl: 713 Izolace tepelné						13 644,83
13	713111112	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m3	5,49000	781,30	4 289,31
14	28375764.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 70	m3	5,49000	1 687,30	9 263,28
15	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,09608	960,00	92,24

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy final - odpočty/ přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 1 - odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-65 550,09
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-65 550,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-65 550,09 CZK
Základní DPH	21 %	-13 765,51 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -79 315,60 CZK

v

dne

IZOLSERVIS
 spol. s r.o. ①
 612 00 Brno - Srbská 53
 DIČ: [redacted]

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-65 550,09	100
Cena celkem					-65 550,09	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 2 - Podlahy - Odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno
 Lidická 16
 602 00 Brno

 IČO: 00101397
 DIČ: CZ00101397

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.
 Srbská 2741/53
 61200 Brno-Královo Pole

 IČO: 44016832
 DIČ: CZ44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-125 855,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-125 855,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-125 855,68 CZK
Základní DPH	21 %	-26 429,69 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-152 285,37 CZK

v

dne

IZOLSERVIS
spol. s r.o. ^①

Městské divadlo Brno - MdB
vedoucí hospodářské správy

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-125 855,68	100
Cena celkem					-125 855,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			81 019,16	41
998	Přesun hmot	HSV			132,91	0
776	Podlahy povlakové	PSV			28 981,15	15
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			85 612,96	44
Cena celkem					195 746,18	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	Změnový list č. 2 - Podlahy - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						81 019,16
1	631343891RR0	Penetrace podlah epoxidová uzavírací vč. materiálu	m2	74,30000	615,85	45 757,66
2	632411104RR0	Vyrovnávací stěrka Codex FM 50	m2	15,30000	272,50	4 169,25
3	632411906RR0	Penetrace mezivrstvá vč. materiálu	m2	114,10000	272,50	31 092,25
Díl: 998 Přesun hmot						132,91
4	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,16552	803,00	132,91
Díl: 776 Podlahy povlakové						28 981,15
5	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	23,89000	114,99	2 747,11
6	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	6,75000	209,20	1 412,10
7	776572200R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních	m2	26,55000	269,77	7 162,39
8	776981102R00	Montáž přechod.podlah.lišty na hmož.,povlak.podlah	m	1,70000	126,44	214,95
9	28412285R	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm	m2	8,85000	369,51	3 270,16
10	5537000221R	Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=270 cm stříbro, š 30 mm	kus	1,00000	335,72	335,72
11	69741165R	Koberec čtvercový SOLID VELOURS 500x500 mm 100% PP	m2	31,83290	408,75	13 011,70
12	69751003R	Lišta kobercová Bolta 25387 TSL 55/6 6x55 mm, dl. 2,5 m	m	26,27900	28,01	736,07
13	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,18198	499,76	90,95
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						85 612,96
14	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	147,30000	6,97	1 026,68
15	777115111RR0	Podlahy lité epoxidové vyrovnávací hmota EP 6200	m2	59,00000	436,00	25 724,00
16	777615115RR0	Nátěry podlah protiskluzný EP3910	m2	114,10000	490,50	55 966,05
17	777615115RRR	Nátěr schodišťových stupňů - Eporip turbo	m	7,00000	386,95	2 708,65
18	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,30191	621,30	187,58

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 02	
<i>zhotovitel:</i> Izolservis, spol. s r.o.	<i>objednatel:</i> Městské divadlo Brno
<i>projektant:</i> Ing. Arch. Jozef Kubín	
I. Popis změny	
I.1 změna předmětu díla	
<i>Přvodní řešení</i> V PD navržena v celém objektu skladba podlah, která předpokládala jiné řešení stropní konstrukce – viz změnový list č. 1	
<i>Zdůvodnění změny:</i> Z důvodu změny provedení stropní konstrukce navazuje změna provedení technologie podlahových konstrukcí <i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV</i>	
<i>Specifikace změny:</i> V m.č. 203 koberec a m.č. 101 koberec a u KL lino Ostatní místnosti finální vrstva podlahy epoxidová s nátěrem	
I.2 změna ceny díla	
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha	195.746,18 Kč bez DPH
<i>(-) odpočty</i> <i>odpočty ceny celkem za změnový list:</i> viz příloha	- 125.855,68 Kč bez DPH
<i>Celkem za změnový list č. 2:</i>	69.890,5 Kč bez DPH 21% 84.567.505 Kč s DPH 21%
I.3 potvrzení změny	
<i>zhotovitel:</i>	<i>objednatel:</i>
<i>datum:</i> 22 -08- 2018	<i>datum:</i> 22 -08- 2018
<i>jméno, příjmení:</i> ING. ROMAN MUSIL	<i>jméno, příjmení:</i> MICHAL KOČIČKA
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 2 - Podlahy - přípočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	81 152,07
PSV	114 594,11
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	195 746,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	195 746,18 CZK
Základní DPH	21 %	41 106,69 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **236 852,87 CZK**

v

dne

IZOLSERVIS
 spol. s r.o. ①
 612 00 Brno Srbská 53
 DIČ: CZ44016832

Za zhotovitele


Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy final - odpočty/ přípočty
R:	Změnový list č. 1 - odpočty


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-65 550,09
1	762512245R00	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	-224,91600	85,20	-19 162,84
2	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-224,91600	19,00	-4 273,40
3	607262780	deska dřevoštěpková OSB 4 PD4 2500x675x22 mm	m2	-164,93800	240,00	-39 585,12
4	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-2,15394	1 174,00	-2 528,73



Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / připočty
R:	Změnový list č. 2 - Podlahy - Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-125 855,68
1	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinyly standardním lepidlem	m2	-147,30000	115,00	-16 939,50
2	776341111	Montáž podlahovin z vinyly na stupnice šířky do 300 mm	m	-8,40000	336,00	-2 822,40
3	776341121	Montáž podlahovin z vinyly na podstupnice výšky do 200 mm	m	-8,40000	336,00	-2 822,40
4	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	-126,22600	19,00	-2 398,29
5	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	-138,84860	30,00	-4 165,46
6	284110500	podlahovina vinylová	m2	-166,32700	580,00	-96 469,66
7	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,68976	345,00	-237,97



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 03	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.	objednatel: Městské divadlo Brno
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín	
I. Popis změny	
I.1 změna předmětu díla	
<i>Původní řešení</i> V PD byla předpokládána štitová zeď cihelná	
<i>Zdůvodnění změny :</i> Při provádění průzkumu před zahájením bouracích prací pro vytvoření nového otvoru bylo zjištěno, že štitová zeď je cihelná a na ni navazuje železobetonová zeď, kterou bylo nutno vyřezat a vybourat	
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV	
<i>Specifikace změny:</i> Vybourání otvoru ve železobetonové zdi. Příložena nabídka odborné firmy	
I.2 změna ceny díla	
(+) přípočty: viz příloha č.1	54.176,52 Kč bez DPH
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: viz příloha	-3.041,79,- Kč bez DPH
Celkem za změnový list č. 3:	51.134,73 Kč bez DPH 21% 61.873,02 Kč s DPH 21%
I.3 potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 22-08-2018	datum: 22-08-2018
jméno, příjmení: ING. ROMAN TUSIL	jméno, příjmení: MICHAL KOČKA
podpis:	podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny**

Objekt: **Změnové listy FINAL 2**

Rozpočet: **Změnový list č. 3 - vybourání otvorů do vedlejší budovy**

Objednatel: **Městské divadlo Brno**
Lidická 16
602 00 Brno

IČO: 00101397
DIČ: CZ00101397

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.**
Srbská 2741/53
612 00 Brno

IČO: 44016832
DIČ: CZ44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	53 844,88
PSV	331,64
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	54 176,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 176,52 CZK
Základní DPH	21 %	11 377,06 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 65 553,58 CZK

v

dne

IZOLSERVIS

spol.
612 00 Brno
DIČ: CZ440168

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 154,56	93
997	Přesun sutě	HSV			3 690,32	7
784	Malby	PSV			331,64	1
Cena celkem					54 176,52	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list č. 3 - vybourání otvorů do vedlejší budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						50 154,56
1	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,56700	4 147,45	2 351,60
2	970051030R00	Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm	m	6,00000	2 380,60	14 283,60
3	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	17,40000	1 926,40	33 519,36
Díl: 997 Přesun sutě						3 690,32
4	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,75788	42,40	116,93
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,30516	9,10	175,68
6	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,37894	960,00	1 323,78
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,37894	208,00	286,82
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,37894	1 296,00	1 787,11
Díl: 784 Malby						331,64
9	784011211RT2	Oleповání vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 30 mm - výtah	m	7,50000	11,66	87,45
10	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm - výtah	m2	4,50000	18,42	82,89
11	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	10,00000	16,13	161,30

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 180203_SUB MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: S007 Změnové listy FINAL 2 - odpočty / připočty
Rozpočet: 3.1 Změnový list č. 3 - vybourání otvorů do vedlejší budovy - odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČ: 101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izol servis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-3 041,79
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-3 041,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 041,79 CZK
Základní DPH	21 %	-638,77 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-3 680,56 CZK

v

dne

IZOLSERVIS

spol. s r.o. ①
 612 00 Brno - Srbská 53
 DIČ: CZ44016832

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB

- vedoucí hospodářské správy -

Lidická 16, 602 00 Brno

Tel: 533 316 343

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-311,28	10
997	Přesun sutě	HSV			-2 730,51	90
Cena celkem					-3 041,79	100

Položkový rozpočet

S:	180203_SUB1	MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	SO07	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	3.1	Změnový list č. 3 - vybourání otvorů do vedlejší budovy - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-311,28
1	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-0,56700	549,00	-311,28
Díl: 997 Přesun sutě						-2 730,51
2	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-2,04120	42,00	-85,73
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-14,28840	9,10	-130,02
4	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-1,02060	960,00	-979,78
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,02060	208,00	-212,28
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,02060	1 296,00	-1 322,70



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 4

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 04	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.	objednatel: Městské divadlo Brno
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín	
I. Popis změny	
I.1 změna předmětu díla	
<i>Původní řešení</i> V PD řešeno ocelové schodiště	
<i>Zdůvodnění změny:</i> Vzhledem ke změně technologie provedení otvoru průchodu do vedlejší budovy, bylo nutné řešit jinou technologii provedení schodiště	
<i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV</i>	
<i>Specifikace změny:</i> Schodiště provedeno betonové monolitické	
I.2 změna ceny díla	
(+) přípočty: viz příloha č.1	29.825,06 Kč bez DPH
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: viz příloha	- 70.050,- Kč bez DPH
Celkem za změnový list č. 4:	- 40.224,94 Kč bez DPH 21% -48.672,17 Kč s DPH 21%
I.3 potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 22 -08- 2018	datum: 22 -08- 2018
jméno, příjmení: ING. ROMAN MUSIL	jméno, příjmení: MICHAL KOCÍČKA
podpis:	podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 4 - schodiště - přípočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	29 825,06
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	29 825,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 825,06 CZK
Základní DPH	21 %	6 263,26 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 36 088,32 CZK

v _____

dne _____

IZOLSERVIS

spol. s r.o. ①

612 00 B
DIČ: CZ440

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 837,16	90
998	Přesun hmot	HSV			2 987,90	10
Cena celkem					29 825,06	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / připočty
R:	Změnový list č. 4 - schodiště - připočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				26 837,16
1	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	1,31740	4 125,65	5 435,13
2	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	5,32700	2 103,70	11 206,41
3	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	5,32700	154,78	824,51
4	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,68000	1 327,60	2 230,37
5	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,68000	107,80	181,10
6	430361820R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505®- pouze montáž, materiál ve specifikaci	t	0,11857	38 840,05	4 605,26
7	58953480R	Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 12mm	t	0,11857	19 856,45	2 354,38
Díl: 998		Přesun hmot				2 987,90
8	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,72092	803,00	2 987,90

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 4 - schodiště - odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno
 Lidická 16
 602 00 Brno

IČO: 00101397
 DIČ: CZ00101397

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.
 Srbská 2741/53
 61200 Brno-Královo Pole

IČO: 44016832
 DIČ: CZ44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-70 050,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-70 050,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-70 050,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 710,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **84 760,50 CZK**

v

dne

IZOLSERVIS

spol. s r.o. ①
 612 00 Brno - Srbská 53
 DIČ: CZ440

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno
 Tel: 533 316 343

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-70 050,00	100
Cena celkem					-70 050,00	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	Změnový list č. 4 - schodiště - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-70 050,00
1	76700201	M+D ocelová kce schodiště vč. podesty, obkladem z cementotřísk.desek, oplech podsupnic, kotvení,, povrchové úpravy, kompletní kce	kus	-1,00000	69 000,00	-69 000,00
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12m	%	-350	3	-1 050,00



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 5

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 05	
<i>zhotovitel:</i> Izolservis, spol. s r.o.	<i>objednatel:</i> Městské divadlo Brno
<i>projektant:</i> Ing. Arch. Jozef Kubín	
I. Popis změny	
I.1 změna předmětu díla	
<i>Původní řešení</i> V PD neřeší ztužující věnec v části 2.NP v místě dveří V011 Monolitický ŽB věnec	
<i>Zdůvodnění změny :</i> Z důvodu ztužení konstrukce doplněn ztužující věnec	
Vzhledem k omezenému manipulačnímu prostoru byla s projektantem dohodnuta změna z monolitického věnce za věnec z tvarovek U Ytong	
<i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV</i>	
<i>Specifikace změny:</i> Ztužující věnec proveden z věncovek vyplněných betonem vč. výztuže	
I.2 změna ceny díla	
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha č. 1	32 699,47Kč bez DPH
<i>(-) odpočty</i> <i>odpočty ceny celkem za změnový list:</i> viz příloha	- 36.106,05 Kč bez DPH
<i>Celkem za změnový list č. 5:</i>	-3.406,58 Kč bez DPH 21% -4.121,96 Kč s DPH 21%
I.3 potvrzení změny	
<i>zhotovitel:</i>	<i>objednatel:</i>
<i>datum:</i> 22 -08- 2018	<i>datum:</i> 22 -08- 2018
<i>jméno, příjmení:</i> ING. ROMAN PAŠIL	<i>jméno, příjmení:</i> MICHAL KOCÍČKA
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 5 - ztužující věnec - přípočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	32 699,47
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	32 699,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 699,47 CZK
Základní DPH	21 %	6 866,88 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 39 566,35 CZK

v _____

dne _____

IZOLSERVIS
 spol. s r.o. ①
 612 00 Brno - Srbská 53
 DIČ: CZ440 [redacted]

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno
 Tel: 533 316 343

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 373,10	81
998	Přesun hmot	HSV			6 326,37	19
Cena celkem					32 699,47	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	Změnový list č. 5 - ztužující věnec - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				26 373,10
1	417121031RT2	Věnec z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20, U profil na šířku zdi 30 cm	m	22,30000	552,63	12 323,65
2	417121031RT3	Věnec z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20, U profil na šířku zdi 37,5 cm	m	22,30000	630,02	14 049,45
Díl: 998		Přesun hmot				6 326,37
3	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,37408	1 177,20	6 326,37

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 5 - ztužující věnec - odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval: _____
 Rozpis ceny Celkem

HSV			-36 106,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-36 106,05

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-36 106,05 CZK
Základní DPH	21 %		-7 582,27 CZK
Zaokrouhlení			CZK

Cena celkem s DPH **-43 688,32 CZK**

v _____ dne _____
IZOLSERVIS
 spol. s r.o. ①
 612 00 Brno - Srbská 53
 DIČ: _____

 Za zhotovitele

 Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno
 Tel. 52 511 111

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-26 165,33	72
998	Přesun hmot	HSV			-9 940,72	28
Cena celkem					-36 106,05	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změňové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	5.1 Změňový list č. 5 - ztužující věnec - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-26 165,33
1	417321313R00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	-5,39900	2 500,00	-13 497,50
2	417351115R00	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-37,93900	277,00	-10 509,10
3	417351116R00	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-37,93900	56,90	-2 158,73
Díl: 998		Přesun hmot				-9 940,72
4	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-12,37948	803,00	-9 940,72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 6

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 06		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jmeno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh: 6
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>Původní řešení</i> Překlady RZP 239/24/19 P – 6 ks			
<i>Nové řešení:</i> RZP 239/14/14 V – 6 ks			
<i>Zdůvodnění změny :</i> V PD navrženy RZP překlady 239/24/19 P – 6 ks, vzhledem k omezenému prostoru, hmotnosti jednotlivých překladů a skladebného rozměru překladů, byla dohodnuta změna na RZP 239/14/14 V. čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Púdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV			
I.2 změna ceny díla			
(+) <i> přípočty:</i> viz příloha		4.522,27 Kč bez DPH	
(-) <i> odpočty</i> odpočty ceny celkem za změnový list: viz příloha		--14.485,74 Kč bez DPH	
<i> Celkem za změnový list č. 6:</i>		-9.963,47 bez DPH 21% -12.055,79,- Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22 -08- 2018		datum: 22 -08- 2018	
jmeno, příjmení: ING. JOZEF KUBÍN		jmeno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis:		podpis:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 6 - RZP překlady - přípočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 522,27
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 522,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 522,27 CZK
Základní DPH	21 %	949,67 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 5 471,94 CZK

v

dne

IZOLSERVIS

spol. s r.o. ①

612 00 B
DIČ: CZ440

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 908,76	86
998	Přesun hmot	HSV			613,51	14
Cena celkem					4 522,27	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	Změnový list č. 6 - RZP překlady - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 908,76
1	3	Manipulační poplatek za výměnu překladů	ks.	6,00000	166,66	999,96
2	59321213R	Překlad železobetonový RZP 239/14/14 V	kus	6,06000	480,00	2 908,80
Díl: 998		Přesun hmot				613,51
3	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,52116	1 177,20	613,51

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny

Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty

Rozpočet: 6.1 Změnový list č. 6 - RZP překlady - odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
Lidická 16 DIČ: CZ00101397
602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-14 485,74
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-14 485,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 485,74 CZK
Základní DPH	21 %	-3 042,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -17 527,74 CZK

v

dne

IZOLSERVIS

612

DIČ: [redacted]

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB

- vedoucí hospodářské správy -

Lidická 16, 602 00 Brno

Tel: 533 316 343

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-13 210,80	91
998	Přesun hmot	HSV			-1 274,94	9
Cena celkem					-14 485,74	100

Položkový rozpočet

S:	180203_SUB1	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty	
R:	6.1	Změnový list č. 6 - RZP překlady - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-13 210,80
1	593211210	překlád železobetonový RZP 239x24x19 cm	kus	-6,06000	2 180,00	-13 210,80
Díl: 998		Přesun hmot				-1 274,94
2	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,58772	803,00	-1 274,94



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 7

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 07		k SoD:	
zhotovitel: Izol servis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení [redacted]	datum:	strany příloh: 6
	podpis [redacted]		
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>Původní řešení</i> V PD navrženy příčky z SDK tl. 150 mm			
<i>Nové řešení:</i> Příčky Ytong tl. 150 mm			
<i>Zdůvodnění změny:</i> Z důvodu dodržení požadovaného termínu dokončení díla, bylo s projektantem dohodnuto provedení příček z tvárníc Ytong, pro rychlejší postup prací			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV			
I.2 změna ceny díla			
(+) přípočty: viz příloha		111.319,29 Kč bez DPH	
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: viz příloha		- 95.699,79 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 7:		15.619,5 bez DPH 21% 18.899,59 Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22-08-2018		datum: 22-08-2018	
jméno, příjmení: ING. ROMAN MUSIC		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis: [redacted]		podpis: [redacted]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny**

Objekt: **Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty**

Rozpočet: **Změnový list č. 7 - vyzdívky Ytong - přípočty**

Objednatel: **Městské divadlo Brno
Lidická 16
602 00 Brno**

IČO: 00101397
DIČ: CZ00101397

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.
Srbská 2741/53
612 00 Brno**

IČO: 44016832
DIČ: CZ44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			111 319,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			111 319,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	111 319,29 CZK
Základní DPH	21 %	23 377,05 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

134 696,34 CZK

v

dne

IZOLSERVIS

spol. s r.o. ①
612 00 Brno
DIČ: CZ4

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -
Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			68 164,66	61
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 130,17	31
998	Přesun hmot	HSV			9 024,46	8
Cena celkem					111 319,29	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	Změnový list č. 7 - vyzdívky Ytong - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				68 164,66
1	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	86,97800	783,70	68 164,66
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 130,17
2	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná	m2	173,95600	196,20	34 130,17
Díl: 998		Přesun hmot				9 024,46
3	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,23843	803,00	9 024,46

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 7 - vyzdívky Ytong - odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-95 699,79
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-95 699,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-95 699,79 CZK
Základní DPH	21 %	-20 096,95 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -115 796,74 CZK

v _____ dne _____

IZOLSERVIS

612 00 Brno
DIČ: CZ440168

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -
Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Dřevostavby	PSV			-95 699,79	100
Cena celkem					-95 699,79	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / připočty
R:	Změnový list č. 7 - vyzdívky Ytong - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Dřevostavby				-95 699,79
1	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	-74,21800	854,00	-63 382,17
2	763111449	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1x A tl.12,5+1xsilenboard, oboustranně, TI 100 mm 100, kg/m3 EI 90 Rw 56 dB	m2	-12,76000	2 083,00	-26 579,08
3	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	-2,00000	288,00	-576,00
4	590307290	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	-2,00000	800,00	-1 600,00
5	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	-4,12331	864,00	-3 562,54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 08

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 08		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: pod [REDAKCE]	datum:	strany příloh: 3
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
Původní řešení V PD neřešeno			
Nové řešení: Provedeny nové povrchy podlah a schodiště ve vstupním prostoru			
Zdůvodnění změny: Na žádost investora provedeny podlahy ve vstupním prostoru rekvizitárny			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV			
I.2 změna ceny díla			
(+) viz příloha		49.661,5 Kč bez DPH	
(-) viz příloha		0,- Kč bez DPH	
odpočty ceny celkem za změnový list:		0,- Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 08:		49.661,5 Kč bez DPH 21%	
		60.090,41,- Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel: datum: 22-08-2018		objednatel: datum: 22-08-2018	
jméno, příjmení: ING. ROMAN TVŠIL		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis: [REDAKCE]		podpis: [REDAKCE]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny**
 Objekt: **Změnové listy FINAL 2**
 Rozpočet: **Změnový list č. 8 - podlahy vstupní prostor**

Objednatel: **Městské divadlo Brno** IČO: 00101397
Lidická 16 DIČ: CZ00101397
602 00 Brno

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.** IČO: 44016832
Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 291,01
PSV	47 370,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	49 661,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 661,50 CZK
Základní DPH	21 %	10 428,90 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 60 090,40 CZK

v

dne

IZOLSERVIS

spol. s r.o. ①

612 00
DIČ: CZ

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno
 Tel: 533 316 343

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 291,01	5
776	Podlahy povlakové	PSV			47 370,49	95
Cena celkem					49 661,50	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list č. 8 - podlahy vstupní prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 291,01
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,22600	98,64	2 291,01
Díl: 776		Podlahy povlakové				47 370,49
2	773991001R00	Broušení diamantovým nástrojem podlah dvojnásobné, vyrovnání a příprava podkladu	m2	23,22600	316,10	7 341,74
3	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	23,22600	6,97	161,89
4	776270100RT1	Lepení povlakových podlah textilních na stupnice, pouze lepení - koberec ve specifikaci	m	27,00000	209,20	5 648,40
5	776270400RT1	Lepení podlah textilních na stupnice a podstupnice, pouze lepení - koberec ve specifikaci	m	6,00000	262,69	1 576,14
6	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	12,70000	124,80	1 584,96
7	776572200R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních	m2	15,22600	292,12	4 447,82
8	776101115RR0	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč. materiálu	m2	23,22600	425,10	9 873,37
9	776101121RR0	Provedení penetrace podkladu vč. materiálu	m2	23,22600	90,40	2 099,63
10	69741165R	Koberec čtvercový SOLID VELOURS 500x500 mm 100% PP	m2	34,64560	408,75	14 161,39
11	69751003R	Lišta kobercová Bolta 25387 TSL 55/6 6x55 mm, dl. 2,5 m	m	13,97000	28,01	391,30
12	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,15699	534,10	83,85

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 09

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 09		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: [redacted]	datum:	strany příloh: 6
	podpis: [redacted]		
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>Původní řešení:</i> V PD řešena střešní krytina z TiZn			
<i>Nové řešení:</i> Provedena střecha - folie			
<i>Zdůvodnění změny:</i> Na žádost investora			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV			
I.2 změna ceny díla			
(+) <i> přípočty:</i> viz příloha		113.493,36 Kč bez DPH	
(-) <i> odpočty</i> <i> odpočty ceny celkem za změnový list:</i> viz příloha		- 127.769,99 Kč bez DPH	
<i> Celkem za změnový list č. 9:</i>		-14.276,63 Kč bez DPH 21%	
		-17.274,72 Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22-08-2018		datum: 22-08-2018	
jméno, příjmení: ING. JOZEF KUBÍN		jméno, příjmení: MICHAL KOCIČKA	
podpis: [redacted]		podpis: [redacted]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny**
 Objekt: **Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty**
 Rozpočet: **Změnoý list č. 9 - střešní krytina - přípočty**

Objednatel: **Městské divadlo Brno** IČO: 00101397
Lidická 16 DIČ: CZ00101397
602 00 Brno

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.** IČO: 44016832
Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	113 493,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	113 493,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	113 493,36 CZK
Základní DPH	21 %	23 833,60 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **137 326,96 CZK**

v

~~IZOLSERVIS~~
 spol. s r.o. ①
 612 00 Brno - Srbská 53
 DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

Za zhotovitele

dne

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			81 498,97	72
764	Konstrukce klempířské	PSV			31 994,39	28
Cena celkem					113 493,36	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	Změnoý list č. 9 - střešní krytina - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				81 498,97
1	712371801RZ6	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, včetně fólie Fatrafol, vč. provedení detailů, lemování	m2	98,00000	828,40	81 183,20
2	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,25774	1 225,16	315,77
Díl: 764		Konstrukce klempířské				31 994,39
3	764410260RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 380 mm, lepení Enkolitem	m	17,15000	427,00	7 323,05
4	7642463051	K/6 lemování rovných zdí střech s krytinou v Pz plechu rš 360mm	m	5,80000	239,80	1 390,84
5	764341306	Krycí lišta PZ plech	m	12,00000	239,80	2 877,60
6	7643413071	Lemování rovných zdí plech Pz rš do 800 mm	m	20,50000	436,00	8 938,00
7	7643413072	Obložení rohu podhledu z plechu Pz rš do 800mm	ks	1,00000	654,00	654,00
8	7645413051	K/2 žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 290	m	17,00000	299,75	5 095,75
9	7645413441	Kotlík žlabu z PZ plechu 330/100	ks	2,00000	177,00	354,00
10	7645483231	K/3 Svody kruhové vč. objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměr 100 mm	m	14,70000	360,00	5 292,00
11	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,06568	1 052,90	69,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 9 - střešní krytina - odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-127 769,99
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-127 769,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-127 769,99 CZK
Základní DPH	21 %	-26 831,69 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -154 601,68 CZK

v

dne

IZOLSERVIS
 spol. s r.o.

61
L2

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-127 769,99	100
Cena celkem					-127 769,99	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / připočty
R:	Změnový list č. 9 - střešní krytina - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-127 769,99
1	764141311	K/1 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	-98,00000	945,00	-92 610,00
2	764246305	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 380mm	m	-17,15000	427,00	-7 323,05
3	764341305	6/K Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 360 mm	m	-5,80000	331,00	-1 919,80
4	764341307	K/7 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 260+330, mm	m	-20,50000	631,00	-12 935,50
5	764541305	K/2 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 290 mm	m	-17,00000	369,00	-6 273,00
6	764541344	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 280/100 mm	kus	-2,00000	177,00	-354,00
7	764548323	K/3 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	-14,70000	360,00	-5 292,00
8	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,88553	1 200,00	-1 062,64



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 10

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 10		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh: 3
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
Původní řešení V PD neřešeno			
Nové řešení: Provedeno obložení trámů přesahů střechy			
Zdůvodnění změny: Na žádost investora			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV			
I.2 změna ceny díla			
(+) přípočty: viz příloha		2.786,58 Kč bez DPH	
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: viz příloha		0,00 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 10:		2.786,58 bez DPH 21% 3.371,76 Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22-08-2018		datum: 22-08-2018	
jméno, příjmení: ING. ROMAN MUSIL		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis:		podpis:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny**

Objekt: **Změnové listy FINAL 2**

Rozpočet: **Změnový list č. 10 - Obložení trámů přesahu střechy**

Objednatel: **Městské divadlo Brno**
Lidická 16
602 00 Brno

IČO: 00101397
 DIČ: CZ00101397

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.**
Srbská 2741/53
612 00 Brno

IČO: 44016832
 DIČ: CZ44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			2 786,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 786,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 786,58 CZK
Základní DPH	21 %		585,18 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

3 371,76 CZK

v

dne

IZOLSERVIS
 spol. s r.o.
 Srbská 53

6
D

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 556,54	100
Cena celkem					2 556,54	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list č. 10 - Obložení trámů přesahu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 786,58
1	76700004	Lemování boku rš 425, tl. 0,5 mm, RAL 9006, dl. 2400mm	m	2,40000	148,78	357,07
2	76700005	Lemování krokvi rš 350, tl. 0,5mm, RAL 9006	m	18,30000	132,76	2 429,51

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 11

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 11		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh: 3
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
Původní řešení V PD neřešeno			
Nové řešení: Demontáž stávajících lapačů střešních splavenin D+M nových plastových lapačů střešních splavenin			
Zdůvodnění změny: Z důvodu nového opláštění, nutno zdemontovat stávající lapače střešních splavenin a posunout oproti původním čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV			
I.2 změna ceny díla			
(+) viz příloha		2.855,29 Kč bez DPH	
(-) viz příloha		0,00 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 11:		2.855,29 bez DPH 21% 3.454,9,- Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum:	22 -00- 2018	datum:	22 -00- 2018
jméno, příjmení:	ING. JOZEF KUBÍN	jméno, příjmení:	MICHAL KOCIČKA
podpis:		podpis:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2
Rozpočet: Změnový list č. 11 - lapače střešních splavenin

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	532,11
PSV	2 323,18
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 855,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 855,29 CZK
Základní DPH	21 %	599,61 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 3 454,90 CZK

v

dne

IZOLSERVIS
 spol. s r.o. ①
 612 00 Brno - Srbská 53
 DIČ: [redacted]

 Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 [redacted]

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			112,05	4
5	Komunikace	HSV			401,12	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18,94	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 323,18	81
Cena celkem					2 855,29	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list č. 11 - lapače střešních splavenin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				112,05
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	0,80000	45,45	36,36
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	0,80000	94,61	75,69
Díl: 5		Komunikace				401,12
3	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. zpětná mtž	m2	0,80000	501,40	401,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18,94
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,08800	215,27	18,94
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 323,18
5	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	2,00000	955,93	1 911,86
6	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	2,00000	145,51	291,02
7	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	t	0,15160	793,52	120,30

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 12

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 12		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: 	datum:	strany příloh: 3
	podpis:		
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
Původní řešení V PD neřešeno			
Nové řešení: D+M kanalizačního a vodovodního potrubí			
Zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku investora zřízena příprava pro případné pozdější vybudování WC			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV			
I.2 změna ceny díla			
(+) připočty: viz příloha		10.197,95 Kč bez DPH	
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: viz příloha		0,00 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 12:		10.197,95 bez DPH 21% 12.339,51,- Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22-00-2018		datum: 22-00-2018	
jméno, příjmení: ING. KOŘMAN PUSIC		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis:		podpis:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2
Rozpočet: Změnový list č. 12 - ZTI

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	10 197,95
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 197,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 197,95 CZK
Základní DPH	21 %	2 141,56 CZK


Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 12 339,51 CZK

v

dne

IZOLSERVIS
spol. s r.o.



Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -
Lidická 16, 602 00 Brno



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 648,34	65
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 549,61	35
Cena celkem					10 197,95	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list č. 12 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 648,34
1	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00000	233,15	1 632,05
2	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m	7,50000	610,40	4 578,00
3	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	7,50000	26,70	200,25
4	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	t	0,01717	13 863,70	238,04
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 549,61
5	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4	m	10,00000	283,07	2 830,70
6	722290226R00	Zkouška tlaku vodovodního potrubí DN 50	m	10,00000	41,90	419,00
7	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,00000	29,53	295,30
8	998722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	t	0,00640	720,42	4,61

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 13

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 13		k SoD:	
zhotovitel: Izol servis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: [redacted] podpis: /	datum:	strany příloh: 3
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
Původní řešení V PD neřešeno			
Nové řešení: D+M odvětrání			
Zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku investora zřízeno odvětrání čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV			
I.2 změna ceny díla			
(+) přípočty: viz příloha		3.179,14 Kč bez DPH	
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list: viz příloha		0,00 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 13:		3.179,14,-Kč bez DPH 21% 3.846,75,- Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22-08-2018		datum: 22-08-2018	
jméno, příjmení: ING. ROTMAN MUDIL		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis: [redacted]		podpis: [redacted]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny**

Objekt: **Změnové listy FINAL 2**

Rozpočet: **Změnový list č. 13 - Odvětrání ve fasádě**

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 179,14
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 179,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 179,14 CZK
Základní DPH	21 %	667,61 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 3 846,75 CZK

v

IZOLSERVIS

spol. s r.o. ①
612 00 Brno - Srbská 53
IČO: 44016832

Za zhotovitele

dne

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -
Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 197,43	69
96	Bourání konstrukcí	HSV			817,48	26
997	Přesun sutě	HSV			128,46	4
998	Přesun hmot	HSV			35,77	1
Cena celkem					3 179,14	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list č. 13 - Odvětrání ve fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 197,43
1	953761135R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 200x4,9 mm	m	1,50000	785,89	1 178,84
2	953761161R00	Odvětrání troubami z PVC, Js 100 mm	m	3,00000	339,53	1 018,59
Díl: 96		Bourání konstrukcí				817,48
3	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	4,00000	204,37	817,48
Díl: 997		Přesun sutě				128,46
4	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,04800	960,00	46,08
5	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,09600	42,40	4,07
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,04800	208,00	9,98
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,67200	9,10	6,12
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,04800	1 296,00	62,21
Díl: 998		Přesun hmot				35,77
9	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,04455	803,00	35,77

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 14

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 14		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh: 8
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>Původní řešení</i> V PD navrženo svítidlo ty B = lineární LED svítidlo – Fulgur Marion 420			
<i>Nové řešení:</i> D+M svítidla dle specifikace níže			
<i>Zdůvodnění změny:</i> Původně navržené svítidlo Fulgur Marion 420 nebylo skladem a termín dodávky nebyl známý, po dohodě s investorem se zvolilo jiné svítidlo ve stejné cenové hladině, které svými parametry původní typ převyšuje a to jak v otázce krytí tak světelného toku při stejné spotřebě energie. <i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV</i>			
I.2 změna ceny díla			
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha		21.201,04 Kč bez DPH	
<i>(-) odpočty</i> <i>odpočty ceny celkem za změnový list:</i> viz příloha		-15.084 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 14:		6.117,04,-Kč bez DPH 21% 7.401,6,- Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22 -08- 2018		datum: 22 -08- 2018	
jméno, příjmení: ING. ROSTAN MUSIL		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis:		podpis:	

VÝKAZ VÝMĚR

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ a SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Stavba: **MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,
včetně opravy rekvizitárny, k.ú. Brno, Černá Pole, parc.č.: 3670/1 a 3670/4**

Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

REKAPITULACE

<i>Dodávky (rozvaděče)</i>	0,00	
<i>Materiál silnoproudé el. instalace</i>		9 825,34
<i>Montáž silnoproudé el. instalace</i>		11 375,70
<i>PPV el. instalace</i>	0,00	0,00
<i>mezisoučet</i>	<u>0,00</u>	<u>21 201,04</u>

Základní rozpočtové údaje celkem: 21 201,04

Výchozí revize+zpráva (8hod) 680,-- Kč/hod 0,00

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: 21 201,04

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

VÝKAZ VÝMĚR

MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny k.ú. Brno, Černá Pole, parc. číslo: 3670/1 a 3670/4

Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Elektroinstalace - MATERIÁL

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	743 41-2111	ks	6	8,97	53,82
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	743 41-4111	ks	0	18,96	0,00
3	Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek	743 41-4111	ks	0	39,78	0,00
4	Elektroinstalační ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka se střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější průměr 32mm.	743 11-2117	m	0	16,76	0,00
5	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	0	14,36	0,00
6	KABEL CYKY-O 2x1.5	744 41-1220	m	0	9,87	0,00
7	KABEL CYKY-O 3x1.5	744 41-1220	m	0	11,47	0,00
8	KABEL CYKY-J 3x1.5	744 41-1220	m	44	11,47	504,68
9	KABEL CYKY-J 3x2.5	744 41-1230	m	53	24,16	1 280,48
10	KABEL CYKY-J 4x6	744 41-1240	m	0	86,37	0,00
11	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	747 11-1111	ks	1	147,36	147,36
12	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	747 11-1126	ks	0	186,39	0,00
13	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	747 11-1128	ks	0	223,14	0,00
14	Protipožární ucpávky a přepážky	749 21-2231	m2	0	8 500,00	0,00
15	Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku, kompletní	747 16-1020	ks	1	197,85	197,85
16	Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici	743 61-1112	ks	0	867,23	0,00
17	KABEL UTP cat. 6	744 41-1240	m	36	12,14	437,04
18	Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45	747 16-5710	ks	2	216,34	432,68
19	Koncová účastnická telefonní zásuvka 1x RJ11	747 16-5710	ks	0	198,76	0,00
20	Koncová účastnická televizní zásuvka 75 ohm	747 16-5710	ks	1	327,45	327,45
21	Kabel koaxiální H125 CU PVC 75ohm	744 41-1240	m	14	17,68	247,52
22	A = Svítidlo nástěnné /stropní průměr 300mm, montura bílý kov a šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - LED zdroj 16W	748 12-1112	ks	0	764,23	0,00
23	B = Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou. Mikroprismatický kryt optického systému. Elektronický předřadník. Rozměry 698 x 677 x 84 mm. Stupeň krytí IP65. 230V/50Hz - LED zdroj 70 W / 4910 lm.	748 12-1112	ks	0	3 421,00	0,00
24	C = Svítidlo nástěnné /stropní o rozměrech 460 x 95mm, montura bílý kov, stínítko - plast, stříbrný/cirý rámeček. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - zdroj LED YD 24W, 1700 lm	748 12-1112	ks	4	1 216,34	4 865,36
25	D = svítidlo nástěnné, lineární, hliníkové, s otočnou clonou, nad umyvadla, zdroj LED 10W, 631 lm	748 12-1112	ks	0	798,00	0,00
26	Trasa do serverovny - průřaz 1,2m, ocelová trubka		ks	1	782,10	782,10
27	Rozvod 100V pro reproduktory		ks	1	549,00	549,00

Součet

9 825,34

VÝKAZ VÝMĚR

MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
k.ú. Brno, Černá Pole, parc. číslo: 3670/1 a 3670/4

Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Elektroinstalace - MONTÁŽ

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	743 41-2111	ks	6	43,00	258,00
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	743 41-4111	ks	0	47,00	0,00
3	Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek	743 41-4111	ks	0	56,00	0,00
4	Elektroinstalační ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka se střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější průměr 32mm.	743 11-2117	m	0	57,00	0,00
5	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	0	25,00	0,00
6	KABEL CYKY-O 2x1.5	744 41-1220	m	9	27,00	243,00
7	KABEL CYKY-O 3x1.5	744 41-1220	m	0	29,00	0,00
8	KABEL CYKY-J 3x1.5	744 41-1220	m	44	29,00	1 276,00
9	KABEL CYKY-J 3x2.5	744 41-1230	m	53	36,00	1 908,00
10	KABEL CYKY-J 4x6	744 41-1240	m	0	76,00	0,00
11	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	747 11-1111	ks	1	54,00	54,00
12	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	747 11-1126	ks	0	62,00	0,00
13	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	747 11-1128	ks	0	67,00	0,00
14	Protipožární ucpávky a přepážky	749 21-2231	m2	0	2 500,00	0,00
15	Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku	747 16-1020	ks	1	64,00	64,00
16	Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici	743 61-1112	ks	0	620,00	0,00
17	Montáž rozvodnice do 200 kg	742 11-1500	ks	0	6 500,00	0,00
18	KABEL UTP cat. 6	744 41-1240	m	98	15,00	1 470,00
19	Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45	747 16-5710	ks	2	160,00	320,00
20	Koncová účastnická telefonní zásuvka 1x RJ11	747 16-5710	ks	0	140,00	0,00
21	Koncová účastnická televizní zásuvka 75 ohm	747 16-5710	ks	1	150,00	150,00
22	Kabel koaxiální H125 CU PVC 75ohm	744 41-1240	m	37	19,00	703,00
23	A = Svítidlo nástěnné /stropní průměr 300mm, montura bílý kov a šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - LED zdroj 16W 1200 lm	748 12-1112	ks	0	240,00	0,00
24	B = Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou. Mikroprismatický kryt optického systému. Elektronický předřadník. Rozměry 698 x 677 x 84 mm. Stupeň krytí IP65. 230V/50Hz - LED zdroj 70 W / 4910 lm.	748 12-1112	ks	0	350,00	0,00
25	C = Svítidlo nástěnné /stropní o rozměrech 460 x 95mm, montura bílý kov, stínítko - plast, stříbrný/círný rámeček. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - zdroj LED YD 24W, 1700 lm	748 12-1112	ks	4	250,00	1 000,00
26	D = svítidlo nástěnné, lineární, hliníkové, s otočnou clonou, nad umyvadla, zdroj LED 10W, 631 lm	748 12-1112	ks	0	240,00	0,00
27	Trasa serverovny		ks	1	2 007,00	2 007,00
28	Rozvod 100V pro reproduktory		ks	1	1 922,70	1 922,70
Součet						11 375,70

ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Specifikace rozvaděče : RD1

C. P.	P O L O Ž K A	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Oceloplech rozvodnice nástěnná, v.1200, š.600, hl. 150	742 11-1500	ks	0	17 469,00	0,00
2	Vypínač modulový trojpólový 40/3, 40A, s vypínací cívkou	747 23-3250	ks	0	898,64	0,00
3	Proudový chránič 40-4-030, 40A, 30mA	747 31-2121	ks	0	1 892,34	0,00
4	Přepět' ochrana DG M TNC 275	747 21-4110	ks	0	5 767,85	0,00
5	Jistič jednopólový 1B/1, 1A	747 79-1160	ks	0	274,12	0,00
6	Jistič jednopólový 10B/1, 10A	747 25-1111	ks	0	136,47	0,00
7	Jistič jednopólový 16B/1, 16A	747 23-1150	ks	0	136,47	0,00
8	Jistič trojpólový 16B/3, 16A	747 23-1150	ks	0	367,37	0,00
9	Tlačítkový ovladač T10H RU RUDÁ, 1/1	747 23-3250	ks	0	1 216,00	0,00
10	Digitální multimetr panelový SM102E	747 23-3250	ks	0	8 763,21	0,00
11	Panelová zásuvka 230V/16A pro montáž na tělo rozvaděče	747 24-1023	ks	0	514,10	0,00
12	Panelová 3.fáz.zásuvka 400V/16A pro montáž na tělo rozvaděče	747 23-3250	ks	0	726,35	0,00
<u>SOUČET</u>						<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ a SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Stavba: **MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,
včetně opravy rekvizitárny, k.ú. Brno, Černá Pole, parc.č.: 3670/1 a 3670/4**

Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

REKAPITULACE

<i>Dodávky (rozvaděče)</i>	0,00	
<i>Materiál silnoprůdové el. instalace</i>		-13 684,00
<i>Montáž silnoprůdové el. instalace</i>		-1 400,00
<i>PPV el. instalace</i>	0,00	0,00
<i>mezisoučet</i>	<u>0,00</u>	<u>-15 084,00</u>

Základní rozpočtové údaje celkem: -15 084,00

Výchozí revize+zpráva (8hod) 680,-- Kč/hod 0,00

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: -15 084,00

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

VÝKAZ VÝMĚR

MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
k.ú. Brno, Černá Pole, parc. číslo: 3670/1 a 3670/4

Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Elektroinstalace - MATERIÁL

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	743 41-2111	ks	0	8,97	0,00
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	743 41-4111	ks	0	18,96	0,00
3	Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek	743 41-4111	ks	0	39,78	0,00
4	Elektroinstalační ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka se střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější průměr 32mm.	743 11-2117	m	0	16,76	0,00
5	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	0	14,36	0,00
6	KABEL CYKY-O 2x1.5	744 41-1220	m	0	9,87	0,00
7	KABEL CYKY-O 3x1.5	744 41-1220	m	0	11,47	0,00
8	KABEL CYKY-J 3x1.5	744 41-1220	m	0	11,47	0,00
9	KABEL CYKY-J 3x2.5	744 41-1230	m	0	24,16	0,00
10	KABEL CYKY-J 4x6	744 41-1240	m	0	86,37	0,00
11	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	747 11-1111	ks	0	147,36	0,00
12	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	747 11-1126	ks	0	186,39	0,00
13	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	747 11-1128	ks	0	223,14	0,00
14	Protipožární ucpávky a přepážky	749 21-2231	m2	0	8 500,00	0,00
15	Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku, kompletní	747 16-1020	ks	0	197,85	0,00
16	Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici	743 61-1112	ks	0	867,23	0,00
17	KABEL UTP cat. 6	744 41-1240	m	0	12,14	0,00
18	Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45	747 16-5710	ks	0	216,34	0,00
19	Koncová účastnická telefonní zásuvka 1x RJ11	747 16-5710	ks	0	198,76	0,00
20	Koncová účastnická televizní zásuvka 75 ohm	747 16-5710	ks	0	327,45	0,00
21	Kabel koaxiální H125 CU PVC 75ohm	744 41-1240	m	0	17,68	0,00
22	A = Svítidlo nástěnné /stropní průměr 300mm, montura bílý kov a šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - LED zdroj 16W	748 12-1112	ks	0	764,23	0,00
23	B = Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou. Mikroprismatický kryt optického systému. Elektronický předřadník. Rozměry 698 x 677 x 84 mm. Stupeň krytí IP65. 230V/50Hz - LED zdroj 70 W / 4910 lm.	748 12-1112	ks	-4	3 421,00	(13 684,00)
24	C = Svítidlo nástěnné /stropní o rozměrech 460 x 95mm, montura bílý kov, stínítko - plast, stříbrný/círy rámeček. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - zdroj LED YD 24W, 1700 lm	748 12-1112	ks	0	1 216,34	0,00
25	D = svítidlo nástěnné, lineární, hliníkové, s otočnou clonou, nad umyvadla, zdroj LED 10W, 631 lm	748 12-1112	ks	0	798,00	0,00
26	Trasa do serverovny - průraz 1,2m, ocelová trubka		ks	0	718,20	0,00
27	Rozvod 100V pro reproduktory		ks	0	504,00	0,00

Součet

(13 684,00)

VÝKAZ VÝMĚR

**MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
k.ú. Brno, Černá Pole, parc. číslo: 3670/1 a 3670/4**

Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Elektroinstalace - MONTÁŽ


Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	743 41-2111	ks	0	43,00	0,00
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	743 41-4111	ks	0	47,00	0,00
3	Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek	743 41-4111	ks	0	56,00	0,00
4	Elektroinstalační ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka se střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější průměr 32mm.	743 11-2117	m	0	57,00	0,00
5	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	0	25,00	0,00
6	KABEL CYKY-O 2x1.5	744 41-1220	m	0	27,00	0,00
7	KABEL CYKY-O 3x1.5	744 41-1220	m	0	29,00	0,00
8	KABEL CYKY-J 3x1.5	744 41-1220	m	0	29,00	0,00
9	KABEL CYKY-J 3x2.5	744 41-1230	m	0	36,00	0,00
10	KABEL CYKY-J 4x6	744 41-1240	m	0	76,00	0,00
11	Vypínač velikoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	747 11-1111	ks	0	54,00	0,00
12	Vypínač velikoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	747 11-1126	ks	0	62,00	0,00
13	Vypínač velikoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	747 11-1128	ks	0	67,00	0,00
14	Protipožární ucpávky a přepážky	749 21-2231	m ²	0	2 500,00	0,00
15	Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku	747 16-f020	ks	0	64,00	0,00
16	Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici	743 61-1112	ks	0	620,00	0,00
17	Montáž rozvodnice do 200 kg	742 11-1500	ks	0	6 500,00	0,00
18	KABEL UTP cat. 6	744 41-1240	m	0	15,00	0,00
19	Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x RJ45	747 16-5710	ks	0	160,00	0,00
20	Koncová účastnická telefonní zásuvka 1x RJ11	747 16-5710	ks	0	140,00	0,00
21	Koncová účastnická televizní zásuvka 75 ohm	747 16-5710	ks	0	150,00	0,00
22	Kabel koaxiální H125 CU PVC 75ohm	744 41-1240	m	0	19,00	0,00
23	A = Svítidlo nástěnné /stropní průměr 300mm, montura bílý kov a šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - LED zdroj 16W 1200 lm	748 12-1112	ks	0	240,00	0,00
24	B = Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou. Mikroprismatický kryt optického systému. Elektronický předřadník. Rozměry 698 x 677 x 84 mm. Stupeň krytí IP65. 230V/50Hz - LED zdroj 70 W / 4910 lm.	748 12-1112	ks	-4	350,00	(1 400,00)
25	C = Svítidlo nástěnné /stropní o rozměrech 460 x 95mm, montura bílý kov, stínítko - plast, stříbrný/círý rámeček. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - zdroj LED YD 24W, 1700 lm	748 12-1112	ks	0	250,00	0,00
26	D = svítidlo nástěnné, lineární, hliníkové, s otočnou clonou, nad umyvadla, zdroj LED 10W, 631 lm	748 12-1112	ks	0	240,00	0,00
27	Trasa serverovny		ks	0	1 842,00	0,00
28	Rozvod 100V pro reproduktory		ks	0	1 764,00	0,00
	Součet					(1 400,00)

ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Specifikace rozvaděče : RD1

Č. P.	POLOŽKA	Položka URS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Oceloplech rozvodnice nástěnná, v.1200, š.600, hl. 150	742 11-1500	ks	0	17 469,00	0,00
2	Vypínač modulový trojpólový 40/3, 40A, s vypínací cívkou	747 23-3250	ks	0	898,64	0,00
3	Proudový chránič 40-4-030, 40A, 30mA	747 31-2121	ks	0	1 892,34	0,00
4	Přepěť ochrana DG M TNC 275	747 21-4110	ks	0	5 767,85	0,00
5	Jistič jednopólový 1B/1, 1A	747 79-1160	ks	0	274,12	0,00
6	Jistič jednopólový 10B/1, 10A	747 25-1111	ks	0	136,47	0,00
7	Jistič jednopólový 16B/1, 16A	747 23-1150	ks	0	136,47	0,00
8	Jistič trojpólový 16B/3, 16A	747 23-1150	ks	0	367,37	0,00
9	Tlačítkový ovladač T10H RU RUDÁ, 1/1	747 23-3250	ks	0	1 216,00	0,00
10	Digitální multimetr panelový SM102E	747 23-3250	ks	0	8 763,21	0,00
11	Panelová zásuvka 230V/16A pro montáž na tělo rozvaděče	747 24-1023	ks	0	514,10	0,00
12	Panelová 3.fáz.zásuvka 400V/16A pro montáž na tělo rozvaděče	747 23-3250	ks	0	726,35	0,00
<u>SOUČET</u>						<u>0,00</u>



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 15

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 15		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh: 3
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
Původní řešení V PD neřešeno			
Nové řešení: D+M ochrany dveří a rohů ze slzičkového plechu			
Zdůvodnění změny : Z důvodu požadavku investora. čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV			
I.2 změna ceny díla			
(+) viz příloha		16.428,48 Kč bez DPH	
(-) viz příloha		0,00 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 15:		16.428,48,- bez DPH 21% 19.878,46,- Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22-08-2018		datum: 22-08-2018	
jméno, příjmení: ING. JOZEF KUBÍN		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis:		podpis:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2
Rozpočet: Změnový list 15 - obložení rohů a dveří plechem

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	16 428,48
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 428,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 428,48 CZK
Základní DPH	21 %	3 449,98 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 19 878,46 CZK

v

dne

IZOLSERVIS
spol. s r.o. ①

612 00 Brno



Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -
Lidická 16, 602 00 Brno



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 428,48	100
Cena celkem					16 428,48	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list 15 - obložení rohů a dveří plechem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 428,48
1	76700001	Oplechování dveří - oboustranné ze slzičkového plechu	ks	3,00000	2 332,60	6 997,80
2	76700002	Oplechování rohů R3 650 ze slzičkového plechu	m	4,40000	730,30	3 213,32
3	76700003	Oplechování rohů pilířů RŠ 120 ze slzičkového plechu	m	20,00000	271,41	5 428,20
4	76700004	Oplechoání rohů RŠ 100 ze slzičkového plechu	m	4,00000	197,29	789,16

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 16

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 16		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh: 6
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>Původní řešení</i> V PD řešeno provedení rozvodů potrubí ÚT z ocelových bezešvých trubek			
<i>Nové řešení:</i> Veškeré rozvody provedeny z měděných trubek			
<i>Zdůvodnění změny :</i> Z důvodu požadavku investora <i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D. 1.4.5 Vytápění</i>			
I.2 změna ceny díla			
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha		40.487,- Kč bez DPH	
<i>(-) odpočty</i> <i>odpočty ceny celkem za změnový list:</i>		-34.096,5 Kč bez DPH	
<i>Celkem za změnový list č. 16:</i>		6.390,5 Kč bez DPH 21%	
		7.732,5,-Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22-08-2018		datum: 22-08-2018	
jméno, příjmení: ING. ROMAN MUSIL		jméno, příjmení: MICHAL KOCIČKA	
podpis:		podpis:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny**

Objekt: **Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty**

Rozpočet: **Změnový list č. 16 - přípočty**

Objednatel: **Městské divadlo Brno**
Lidická 16
602 00 Brno

IČO: 00101397

DIČ: CZ00101397

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.**
Srbská 2741/53
612 00 Brno

IČO: 44016832

DIČ: CZ44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			40 487,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 487,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		40 487,00 CZK
Základní DPH	21 %		8 502,27 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

48 989,27 CZK

v

dne


IZOLSERVIS

spol. s r.o. ①



Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			40 487,00	100
Cena celkem					40 487,00	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	Změnový list č. 16 - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				40 487,00
1	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	50,00000	343,35	17 167,50
2	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	50,00000	451,80	22 590,00
3	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	364,75000	2,00	729,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
Rozpočet: Změnový list č. 16 - ÚT odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-34 096,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-34 096,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-34 096,50 CZK
Základní DPH	21 %	-7 160,26 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **-41 256,76 CZK**

v

dne

IZOLSERVIS
 spol. s r.o. ①
 612 00 Brno - Srbská 53

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			-34 096,50	100
Cena celkem					-34 096,50	100

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 17

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 17		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh: 6
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>Původní řešení</i> V PD řešeno provedení klempířských prvků v TiZn			
<i>Nové řešení:</i> Klempířské prvky v Pz			
<i>Zdůvodnění změny :</i> Z důvodu požadavku investora <i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): DI.1 Půdorys – krov, střecha, pohled – nový stav</i>			
I.2 změna ceny díla			
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha		88.754,56 Kč bez DPH	
<i>(-) odpočty</i> <i>odpočty ceny celkem za změnový list:</i>		-53.692,08 Kč bez DPH	
<i>Celkem za změnový list č. 17:</i>		35.062,48 Kč bez DPH 21% 42.425,60,-Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22 -08- 2018		datum: 22 -08- 2018	
jméno, příjmení: ING. ROMAN HUSIL		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis:		podpis:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny

Objekt: Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty

Rozpočet: Změnový list č. 17 - klempířské konstrukce objekt 01 - přípočty

Objednatel: Městské divadlo Brno
Lidická 16
602 00 Brno

IČO: 00101397
DIČ: CZ00101397

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.
Srbská 2741/53
612 00 Brno

IČO: 44016832
DIČ: CZ44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			88 754,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			88 754,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		88 754,56 CZK
Základní DPH	21 %		18 638,45 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

107 393,01 CZK

v

dne

IZOLSERVIS

spol. s r.o. ①
612 00 Brno - Srbská 53

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB

- vedoucí hospodářské správy -

Lidická 16, 602 00 Brno

Tel: 522 246 242

[Redacted Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			88 754,56	100
Cena celkem					88 754,56	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	Změnový list č. 17 - klempířské konstrukce objekt 01 - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				88 754,56
1	764410260R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400mm	m	28,02000	457,80	12 827,56
2	7642423051	D+M nerezové větrací mřížky 300x300	ks	7,00000	300,00	2 100,00
3	7642423071	K/09 Lemování kraje střechu z Pz rš 550 mm	m	2,10000	285,50	599,55
4	7642443051	K/8 oplechování (krytí styku nové fasády a fasády obj. přístavby skladu) z Pz plechu rš 340mm	m	7,60000	294,30	2 236,68
5	7642443081	K/11 oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohu v Pz plechu rš 730 mm	m	15,00000	670,35	10 055,25
6	7643413061	K/10 lemování rovných ploch zdí střech z Pz plechu rš 420mm	m	58,80000	339,86	19 983,89
7	7643413062	Podkladní konstrukce z OSB desek pro oplechování atiky vč.dodávky materiálu	m	58,80000	390,44	22 957,75
8	764341307	D+M provedení oplechování detailu průchodu klimatizace	ks	1,00000	599,50	599,50
9	764341308	D+M oplechování soklu rš 420 mm	m	48,00000	359,70	17 265,60
10	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,10732	1 200,00	128,78

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **180203_SUB** MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny

Objekt: **SO07** Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty

Rozpočet: **17.1** Změnový list č. 17 - klempířské konstrukce objekt 01 - odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno
Lidická 16
602 00 Brno

IČO: 00101397
DIČ: CZ00101397

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.
Srbská 2741/53
61200 Brno-Královo Pole

IČO: 44016832
DIČ: CZ44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-53 692,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-53 692,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-53 692,08 CZK
Základní DPH	21 %		-11 275,33 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-64 967,41 CZK

v

dne

IZOLSERVIS
spol. s r.o. ①

612 00 Brno
D



Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -
Lidická 16, 602 00 Brno



Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-53 692,08	100
Cena celkem					-53 692,08	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / připočty
R:	Změnový list č. 17 - klempířské konstrukce objekt 01 - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-53 692,08
1	764242305	K/12 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 370 mm	m	-23,80000	340,00	-8 092,00
2	764242307	K/09 Lemování kraje střechy z TiZn lesklého plechu rš 550 mm	m	-2,10000	312,00	-655,20
3	764244305	K/8 Oplechování (krytí styku nové fasády a fasády obj.přístavby skladu) z TiZn lesklého plechu, kotvené rš 340 mm	m	-7,60000	331,00	-2 515,60
4	764244308	K/11 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 730 mm	m	-15,00000	728,00	-10 920,00
5	764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 290 mm	m	-28,02000	334,00	-9 358,68
6	764341306	K/10 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 420 mm	m	-58,80000	369,00	-21 697,20
7	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,37783	1 200,00	-453,40



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 18

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 18		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh: 3
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
Původní řešení			
Nové řešení: Neprovedené práce			
Zdůvodnění změny :			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 – Půdorys – 1.NP, 2.NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 – NOVÝ STAV			
I.2 změna ceny díla			
(+) viz příloha		Kč bez DPH	
(-) viz příloha		- 65.141,93 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 18:		-65.141,93 Kč bez DPH 21% -78.821,73 Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22-08-2018		datum: 22-08-2018	
jméno, příjmení: MG. ROMAN MASIL		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis:		podpis:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2
Rozpočet: Změnový list č. 18 - Odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 363,35
PSV	-62 778,58
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-65 141,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-65 141,93 CZK
Základní DPH	21 %	-13 679,80 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -78 821,73 CZK

v _____ dne _____

I Z O L S E R V I S

spol. s r.o. ①

612 00 Brno

DIČ: CZ440



Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB

- vedoucí hospodářské správy -

Lidická 16, 602 00 Brno

Tel: 533 316 343



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-2 363,35	4
713	Izolace tepelné	PSV			-36 086,30	55
725	Zařizovací předměty	PSV			-1 619,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			-22 364,16	34
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-2 709,12	4
Cena celkem					-65 141,93	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list č. 18 - Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9						-2 363,35
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-124,38700	3,00	-373,16
2	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-1 741,41800	1,00	-1 741,42
3	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-124,38700	2,00	-248,77
Díl: 713						-36 086,30
Izolace tepelné						
4	713121111R00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-74,97200	20,10	-1 506,94
5	998713102R00	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,36700	960,00	-352,32
6	713141161	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl do 130 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	-98,00000	115,00	-11 270,00
7	58300001	Difuzně otevřená impreg. tepelné izolační deska tl.60mm	m2	-107,80000	156,00	-16 816,80
8	631537990	deska izolační podlahová tl. 30 mm	m2	-78,72100	78,00	-6 140,24
Díl: 725						-1 619,00
Zařizovací předměty						
9	R02	Baterie dřezová stojánková vč. montáže	kus	-1,00000	1 619,00	-1 619,00
Díl: 762						-22 364,16
Konstrukce tesařské						
10	76200901	Provizorní zastřešení nad rekvizitárnou-dřev. přístřešek, vč.ochrany střechy fólií, vč.likvidace	m2	-93,18400	240,00	-22 364,16
Díl: 781						-2 709,12
Dokončovací práce - obklady						
11	998781102R00	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	-0,07668	470,00	-36,04
12	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	-4,21600	249,00	-1 049,78
13	597610560	obkládačky keramické	m2	-4,63800	350,00	-1 623,30

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 19

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 19		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
jméno, příjmení: [redacted]		datum:	strany příloh: 3
podpis: [redacted]			
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
Původní řešení V PD neřešeno			
Nové řešení: Provedeno prodloužení profilů pro vyrovnání			
Zdůvodnění změny: Z důvodu zvýšené nerovnosti původního zdiva dodány k podkladní konstrukci roštu prodlužující prvky vč. šroubů			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D1.1 Půdorys – krov, střecha, pohled – nový stav			
I.2 změna ceny díla			
(+) viz příloha		21.804,84 Kč bez DPH	
(-) odpočty ceny celkem za změnový list:		0,00 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 19:		21.804,84 Kč bez DPH 21% 26.383,84 Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22-08-2018		datum: 22-08-2018	
jméno, příjmení: ING. JOZEF KUBÍN		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis: [redacted]		podpis: [redacted]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny

Objekt: Změnové listy FINAL 2

Rozpočet: Změnový list č. 19 - Opláštění fasády

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	21 804,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	21 804,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 804,84 CZK
Základní DPH	21 %	4 579,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

26 383,84 CZK

v _____ dne _____

IZOLSERVIS

612 00
IČ: CZ4

Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -
Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 804,84	100
Cena celkem					21 804,84	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o. - zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list č. 19 - Opláštění fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 804,84
1	767000021	D+M prodlužujících prvků podkladní konstrukce opláštění	ks	200,00000	27,25	5 450,00
2	767000022	D+M šroubů pro prodlužující prvky podkladní konstrukce opláštění	ks	500,00000	5,45	2 725,00
3	76700004	Vyztužení podkladního konstrukce opláštění	m2	100,44100	135,70	13 629,84

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 20

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 01- Zateplení fasády nad přístavbou

ZMĚNA č.: 20		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh: 3
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
Původní řešení			
Nové řešení: Neprovedené práce			
Zdůvodnění změny :			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): M21 – Elektromontáže hromosvod			
I.2 změna ceny díla			
(+) viz příloha		Kč bez DPH	
(-) viz příloha		- 77.040 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č.20:		-77.040,- Kč bez DPH 21%	
		-93.218,40,- Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22 -08- 2018		datum: 22 -08- 2018	
jméno, příjmení: INO - ROMAN HAVIL		jméno, příjmení: MICHAL KOČÍČKA	
podpis:		podpis:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny**

Objekt: **Změnové listy FINAL 2**

Rozpočet: **Změnový list č. 20 - Odpočty**

Objednatel: **Městské divadlo Brno
Lidická 16
602 00 Brno**

IČO: 00101397
DIČ: CZ00101397

Zhotovitel: **Izolservis, spol. s r.o.
Srbská 2741/53
61200 Brno-Královo Pole**

IČO: 44016832
DIČ: CZ44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-77 040,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-77 040,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-77 040,00 CZK
Základní DPH	21 %		-16 178,40 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-93 218,40 CZK

v

dne

IZOLSERVIS
spol. s r.o. ^①
602 00 Brno Srbská 53

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -
Lidická 16, 602 00 Brno

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Hromosvod	HSV			-77 040,00	100
Cena celkem					-77 040,00	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list č. 20 - Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-77 040,00
1	210-01	Demontáž hromosvodu	kus	-1,00000	30 720,00	-30 720,00
2	210-02	Montáž hromosvodu vč.prodloužení kotvení a revize	kus	-1,00000	46 320,00	-46 320,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 21

Název stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 01- Zateplení fasády nad přístavbou

ZMĚNA č.: 21		k SoD:	
zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.		objednatel: Městské divadlo Brno	
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín			
	jméno, příjmení: podpis:	datum:	strany příloh: 3
I. Popis změny			
I.1 změna předmětu díla			
Původní řešení			
Nové řešení: Neprovedené práce			
Zdůvodnění změny :			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání			
I.2 změna ceny díla			
(+) viz příloha		0,-Kč bez DPH	
(-) viz příloha		- 75.959,62 Kč bez DPH	
odpočty ceny celkem za změnový list:		- 75.959,62 Kč bez DPH	
Celkem za změnový list č. 21:		-75.959,62,- Kč bez DPH 21%	
		-91.911,14,- Kč s DPH 21%	
I.3 potvrzení změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 22 -08- 2018		datum: 22 -08- 2018	
jméno, příjmení: ING. ROMAN MUSIL		jméno, příjmení: MICHAL KOČIČKA	
podpis:		podpis:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
Objekt: Změnové listy FINAL 2
Rozpočet: Změnový list č. 21 - Odpočty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
 Lidická 16 DIČ: CZ00101397
 602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
 Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-75 959,62
PSV	
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-75 959,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-75 959,62 CZK
Základní DPH	21 %	-15 951,52 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -91 911,14 CZK

v

IZOLSERVIS
 spol. s r.o. ①
 612 00 Brno - Srbská 53

dne

Městské divadlo Brno - MdB
 - vedoucí hospodářské správy -
 Lidická 16, 602 00 Brno
 Tel: 533 316 343

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-75 959,62	100
Cena celkem					-75 959,62	100

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2
R:	Změnový list č. 21 - Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-75 959,62
26	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9m v do 25m za první a ZKD den použití	m2	-17 750,44500	1,10	-19 525,49
28	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-189,93200	2,80	-531,81
29	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	24 763,34000	1,00	24 763,34
30	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-189,93200	2,00	-379,86
31	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2m	m	-73,15000	96,00	-7 022,40
32	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2m za první a ZKD den použití	m	-4 387,20000	1,00	-4 387,20
33	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2m	m	-73,15000	48,00	-3 511,20
34	95000-001	Ochrana izolace střechy geotextilií 500g/m2 vč. přesunu hmot	m2	-142,00000	40,00	-5 680,00
35	95000-002	Ochrana izolace střechy deskami OSB, vč. přesunu hmot	m2	-259,50000	211,00	-54 754,50
36	95000-003	Demontáž ochrany izolace střechy deskami OSB vč. geogextilie, vč. přesunu suti a likvidace	m2	-259,50000	19,00	-4 930,50

Položkový rozpočet

S:	MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
O:	Změnové listy FINAL 2 - odpočty / přípočty
R:	Změnový list č. 16 - ÚT odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				-34 096,50
1	733121150R00	Potrubí hladké-bezešvé 1/2"	m	-50,00000	310,00	-15 500,00
2	733121151R00	Potrubí hladké bezešvé 3/4"	m	-50,00000	361,00	-18 050,00
3	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	-273,25000	2,00	-546,50