

VPIC Měřůtky sil. III/36726_průjezd.úsek

1 Technická zpráva

1.1 Vstupní podklady:

Poptávka SITEL, projekt generálního projektanta stavby, podklady GWS

1.2 Navrhované řešení:

Projektovaná rekonstrukce komunikace a mostu vyvolá přeložku sítí elektronických komunikací společnosti CETIN. Dotčen bude metalický zemní kabel TCEPKPLFE 50XN06. Kabel vychází z SR KROM262 a za mostem jsou z něho napojeny UR KROM1332 až 1335, 1324 a rezerva KROM5510. Na kabelu bude udělána vložka mezi novou spojkou S1 a stávající spojkou SP7.

Nová trasa je vedena podél mostu ve vzdálenosti, která umožní provést rekonstrukci mostu. V úseku od nové spojky S1, pode dnem potoka a až k domu č. p. 37 bude kabel uložen v HGR chráničce 110 mm. Pod vjezdem domu a v chodníku budou využity stávající PVC chráničky 75 mm.

Pozn. Generální projektant má ve svých stavebních objektech ještě doplnění dělených chrániček v místech označených čísly 2, 3 a 4. V místech 3 a 2 jsou již nyní kabely v PE chráničkách. Nové dělené chráničky nejsou tedy zahrnuty v rozpočtu přeložky.

Před záhozem bude TD a PTD (správce sítě CETIN) přizván ke kontrole kabelů. Povolení záhozu bude zapsáno ve stavebním deníku.

Řešení podle směrnice TM000072: model 5 – jedna vložená spojka.

Trasa kabelu je v kat. území Měřůtky (689157).

Generální projektant má ve své dokumentaci pro přeložku samostatný stavební objekt:
SO462 Přeložka vedení CETIN

Před realizací stavby bude zpracována a schválena PD.

Budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ s vlastníky dotčených parcel.

Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zakládáno VBŘ do KN.

1.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ano

1.4 Použitá technologie:

Kabely: TCEPKPLFE

Kabelové soubory a přechody přes komunikace budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.

1.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně

geodetického zaměření.

1.6 Koordinace:

Navrhovaná trasa bude koordinována s generálním dodavatelem stavby.

1.7 Ostatní:

Kontakty

stavebník:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail, xxxxxxxxxxxxxxxx

žadatel: viz stavebník

generální projektant:

xxxxxxxxxx

projektový koordinátor CETIN: xxxxxxxxxxxxxxxx

zpracovatel CTN: xxxxxxxxxxxxxxxx

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

2. Podmiňující, související a navazující stavby nejsou

3. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Přehledová situace	CTN
Situace	CTN
Schéma	CTN
Vyjádření SEK č.j. 685991/17	CTN
POS Dodatek k vyjádření ze dne 27.3.18	CTN
Kalkulace nákladů, rámcový zhotovitel	CTN
Kalkulace nákladů, projekční příprava	CTN
Poznámky k PPD	CTN