

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**

Se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B 2747
Zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA – členem představenstva
IČO: 27742741
DIČ: CZ27742741
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
za zhotovitele: Ing. Tomáš Zavřel, MBA

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Ing. Jan Mikulecký

II. PŘEDMĚT DÍLA - DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce dodávek a prací dle přiložených změnových listů

IV. CENA ZA DÍLO - ZMĚNA VÝŠE CENY

Cena za dílo je dohodnuta na základě změnových listů a činí:

Cena činí:

Cena bez DPH:	35 401 420,00 Kč
Dodatek č. 1 – změnové listy ZL01.1, ZL 01.2, ZL 02 a ZL 03	633 369,00 Kč
Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH:	36 034 789,00 Kč
DPH (21%):	7 567 306,00 Kč
Cena s DPH:	43 602 095,00 Kč

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: č. 1 změnové listy



Ve Žďáře nad Sázavou, dne - 6 - 11 - 2018 V Litomyšli, dne 6. 11. 2018



Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města Žďár nad Sázavou

Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11. 9. 2018	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Ano		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_01 – Budova zázemí tenisového klubu, SO_04 – Budova fotbalových šaten Popis a zdůvodnění změny: Na základě nepředvídatelných skutečností a provedení dodatečného geologického průzkumu a provedené statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly neúnosnost podloží, bylo projektantem rozhodnuto provedení změny založení obou objektů. Oba objekty budou místo na základových pasech založeny na železobetonové základové desce se šterkovým polštářem a dvojnásobným vyztužením geotextilií.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby: Vzhledem ke složitým základovým poměrům TDI souhlasí s nově navrženým technickým řešením založení objektu.			
			Ing. Luboš Petříček TDI 
Stanovisko projektanta stavby: Ocenění jednotlivých položek změny stavby podle předloženého položkového soupisu prací musí být provedeno v souladu s metodikou a pravidly poskytovatele dotace. Se změnovým listem souhlasíme.			
			Ing. Milan Pelikán projektant 
Příloha : 1 položkový rozpočet 2 projektová dokumentace stavby			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka, stavbyvedoucí	
Datum:	11.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_01 – Budova zázemí tenisového klubu, SO_04 – Budova fotbalových šaten</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedeného dodatečného geologického průzkumu a provedené statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly neúnosnost podloží, bylo projektantem rozhodnuto provedení změny založení obou objektů. Oba objekty budou místo na základových pasech založeny na železobetonové základové desce.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4xA4	Počet připojených výkresů: 4ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 1.488.531,-	1.473.365,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-15.166,- Kč	<u>Beze změn</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.9.2018	Datum: 11.9.2018	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 01.1: Odpočet původního tvaru základů	- 1 488 531		- 312 592	- 1 801 123
1: Zemní práce	- 134 030		- 28 146	- 162 176
2: Základy a zvláštní zakládání	- 983 787		- 206 595	- 1 190 382
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 226 234		- 47 509	- 273 743
99: Stavební přesun hmot	- 144 461		- 30 341	- 174 822
Čelkem (bez DPH)	- 1 488 531			
DPH	- 312 592			
DPH 21 % ze základny: - 1 488 531	- 312 592			
Čelkem (včetně DPH)	- 1 801 123	CZK		

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 01.2: Nové založení na základové desce	1 473 365	102,4	309 407	1 782 772
005: Komunikace	20 272	49,3	4 257	24 529
099: Přesun hmot HSV	17 309		3 635	20 944
1: Zemní práce	102 604		21 547	124 151
2: Základy a zvláštní zakládání	979 613	53,2	205 719	1 185 332
63: Podlahy a podlahové konstrukce	122 578		25 741	148 320
711: Izolace proti vodě	31 102		6 531	37 634
99: Staveništní přesun hmot	183 387		38 511	221 898
VII: Další náklady	16 500		3 465	19 965
Celkem (bez DPH)	1 473 365			
DPH	309 407			
DPH 21 % ze základny. 1 473 365	309 407			
Celkem (včetně DPH)	1 782 772	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 01.1: Odpočet původního tvaru základů								- 1 488 531
1: Zemní práce								- 134 030
1.	SUB	122201102R00		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	- 259,981	77,00	- 20 019
2.	SUB	132201212R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	- 268,614	97,23	- 26 118
3.	SUB	162601102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 6 000 m	m ³	- 441,484	113,26	- 50 003
4.	SUB	171201101R00		Uložení sypaviny do násypů nezhuťovaných	m ³	- 441,484	16,85	- 7 439
8.	SUB	174101102R00		Zásyp sypavinou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m ³	- 87,111	297,99	- 25 958
9.	SUB	181101102R00		Uprava páně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m ²	- 577,735	7,78	- 4 492
2: Základy a zvláštní zakládání								- 583 767
11.	SUB	271531113R00		Podšlápe zhuťvané pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m ³	- 70,263	1 056,71	- 70 356
12.	SUB	274272160RT3		Ždivo základové z bednicího tvárnice tloušťky 460 mm, výplň betonem C 16/20	m ²	- 50,825	1 379,54	- 70 115
13.	SUB	274272160RT3		Ždivo základové z bednicího tvárnice tloušťky 500 mm, výplň betonem C 16/20	m ²	- 35,625	1 640,35	- 58 438
14.	SUB	274321321R00		Beton základových pásů železový třídy C 20/25	m ³	- 164,703	3 305,67	- 544 487
15.	SUB	274361921RT3		Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	- 5,458	29 945,42	- 163 373
18.	SUB	279381821R00		Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	- 1,907	37 239,84	- 71 018
63: Podlahy a podlahové konstrukce								- 226 234

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
17.	SUB	631313711R00		Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30	m3	- 48,17	2 882,63	- 138 855
18.	SUB	631319173R00		Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	- 48,17	108,46	- 5 225
19.	SUB	631351101R00		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	- 15,12	293,82	- 4 443
20.	SUB	631351102R00		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	- 15,12	56,69	- 857
21.	SUB	631361921RT4		Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka - 100/100 mm	t	- 2,567	29 945,42	- 76 855
99: Stavební přesun hmot								- 144 481
22.	SUB	998011002R00		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	- 764,155	189,07	- 144 481

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 01.2: Nové založení na základové desce							1 473 365
005: Komunikace							20 272
1.	SP	564811111	Podklad ze šlákodrtě S0 ti 50 mm obřezaná granulovaná štěrka G0 40) 501,65	m2	501,65	40,41	20 272
099: Přesun hmot HSV							17 309
2.	SP	998220112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytím d'žděným na vzdálenost do 50 m	t	49,262	289,60	14 276
3.	SP	998220121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pozemní komunikace za zvýšený přesun ZKD 50 m	t	49,262	61,56	3 033
1: Zemní práce							102 604
4.	SUB	272201111	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	476,568	77,00	36 698
5.	SUB	272201121	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	476,568	113,26	63 977
6.	SUB	272201131	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	476,568	16,85	8 031
7.	SUB	272201141	Uprava píáně v záležech v hornině 1 až 4, se zhuňnám	m2	501,65	7,76	3 901
2: Základy a zvláštní zakládání							979 613
8.	SUB	271531111R00	Poštáře zhuňně pod základy kamenivo hrubé, drčené, frakce 10 - 63 mm	m3	150,495	1 066,70	163 543
9.	SUB	271531112R00	Poštáře zhuňně pod základy kamenivo hrubé, drčené, frakce 32 - 63 mm	m3	75,248	1 080,70	81 771
10.	B	271531114R00	Poštáře zhuňně pod základy kamenivo drčené, frakce 8 - 16 mm	m3	25,083	1 308,00	32 808
11.	SUB	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	125,413	2 218,50	278 228
12.	SUB	273351216R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	41,311	624,60	25 803
13.	SUB	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	41,311	96,75	3 997

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
14.	SUB	273361821R00		Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	9,182	30 339,00	278 576
15.	SUB	273361921RT5		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	2,151	27 081,00	58 259
16.	SUB	274354032R00		Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	10,0	295,20	2 952
17.	SUB	279-001		D+M geomříže Miragrid GX 40 s pevností GX 40/40	m2	501,65	107,00	53 677
63: Podlahy a podlahové konstrukce							122 578	
18.	SUB	631313411R00		Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10	m3	50,165	2 443,50	122 578
711: Izolace proti vodě							31 102	
19.	SUB	711-001		D+M tkaná geotextilie Thrace WG 55 s pevností 55 KN	m2	501,65	62,00	31 102
99: Stavební přesun hmot							183 387	
20.	SUB	998011002R00		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	969,942	189,07	183 387
VN: Vedlejší náklady							16 500	
21.	SUB	100-001		Realizační dokumentace - změna založení stavby	ks	1,0	16 500,00	16 500

SML

URS 2018/I. -10%

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01

Investor: Město Žďár nad Sázavou Datum: 07.10. 2018

Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Ano

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

SO_02 – Rekonstrukce 4 tenisových kurtů

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění položek chybějících ve smluvním položkovém rozpočtu.

Počet připojených listů specifikací: 1xA4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI souhlasí po kontrole položek s navrženým změnovým listem


Ing. Luboš Petříček TDI

Stanovisko projektanta stavby:

Ocenění jednotlivých položek změny stavby podle předloženého položkového soupisu prací musí být provedeno v souladu s metodikou a pravidly poskytovatele dotace. Se změnovým listem souhlasíme.

Ing. Milan Pelikán projektant

Příloha : 1 položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSC: 570 01		
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka, stavbyvedoucí		
Datum:	07.10.2018		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO_02 – Rekonstrukce 4 tenisových kurtů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění položek chybějících ve smluvním položkovém rozpočtu.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
-10.352 Kč	194.521 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
184.169 Kč	<u>Beze změn</u>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum: 07.10.2018	Datum: 07.10.2018		

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 02: Rozšíření herní plochy kurtů	184 169		38 675	222 844
1: Zemní práce	31 629		6 642	38 271
5: Kominikace	133 357		28 005	161 362
99: Staveništní přesun hmot	19 183		4 028	23 211
Celkem (bez DPH)	184 169			
DPH	38 675			
DPH 21 % ze základny: 184 169	38 675			
Celkem (včetně DPH)	222 844	CZK		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 02: Rozšíření herní plochy kurtů							184 169
1: Zemní práce							31 629
1.	SUB		D+M vyrovnání stávkolcho škvárového podsypu, na novou plochu kurtů vč. výspádování	m2	377,08	27,45	10 352
2.	SUB		Čokopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	188,54	77,00	14 518
3.	SUB		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	188,54	113,26	21 354
4.	SUB		Uložení sypání do násypů nezhuštěných	m3	188,54	16,85	3 177
5.	SUB		Úprava pláňe v zátezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	377,08	7,78	2 932
5: Komunikace							133 357
6.	SUB	56487111R00	Podklad ze štěrku tří s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-83 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	377,08	155,70	58 711
7.	SUB	R.1	D+M nového škvárového podlaží II 250mm, po odštěpení stávkolchých vrstev, na ploše kurtů vč. - rozproštění	m2	377,0	198,00	74 045
99: Stavětištní přesun hmot							19 183
8.	SUB		Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	280,717	65,98	18 183



URS 2018:10%

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSC: 570 01

Investor: Město Žďár nad Sázavou Datum: 07.10. 2018

Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Ano
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

SO_02 – Rekonstrukce 4 tenisových kurtů

Popis a zdůvodnění změny: Na základě nepředvídatelných skutečností, bylo po sejmutí antukové vrstvy zjištěno, že nad dodatečně prováděnou stokou kanalizace DN1000 není vůbec požadovaná vrstva škvárové drenážní vrstvy. Pro správnou funkčnost drenáže kurtů, musí být tato vrstva znovu vytvořena. Nevyhovující zemina bude nad stokou DN 1000 odtěžena v šíři 4m a nad stokou DN200 v šíři 2m. Obě v mocnosti 0,25m. Tyto odkopy budou nahrazeny škvárovou vrstvou o stejném objemu. Dále při prováděných pracích byla zjištěna nesterjnoměrná vrstva škváry na celé ploše kurtů. Po odborné prohlídce firmou provádějící podobné rekonstrukce kurtů, bylo doporučeno, pro dobrou funkčnost hřiště, navýšení škvárové vrstvy o 5cm.

Počet připojených listů specifikací: 1xA4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby

Stanovisko technického dozoru stavby:

Po odkrytí antukové vrstvy byla zjištěno znehodnocené škvárové podloží vlivem dřívější stavební činnosti. S výměnou podloží a předloženým změnovým listem TDI souhlasí.

Ing. Luboš Petříček TDI

Stanovisko projektanta stavby:

Ocenění jednotlivých položek změny stavby podle předloženého položkového soupisu prací musí být provedeno v souladu s metodikou a pravidly poskytovatele dotace. Se změnovým listem souhlasíme.

Ing. Milan Pelikán projektant

Příloha : 1 položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka, stavbyvedoucí	
Datum:	07.10.2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

SO_02 – Rekonstrukce 4 tenisových kurtů

Popis a zdůvodnění změny: Na základě nepředvídatelných skutečností, bylo po sejmutí antukové vrstvy zjištěno, že nad dodatečně prováděnou stokou kanalizace DN1000 není vůbec požadovaná vrstva škvárové drenážní vrstvy. Pro správnou funkčnost drenáže kurtů, musí být tato vrstva znovu vytvořena. Nevyhovující zemina bude nad stokou DN 1000 odtěžena v šíři 4m a nad stokou DN200 v šíři 2m. Obě v mocnosti 0,25m. Tyto odkopy budou nahrazeny škvárovou vrstvou o stejném objemu.

Dále při prováděných pracích byla zjištěna nestejněměrná vrstva škváry na celé ploše kurtů. Po odborné prohlídce firmou provádějící podobné rekonstrukce kurtů, bylo doporučeno, pro dobrou funkčnost hřiště, navýšení škvárové vrstvy o 5cm.

Počet připojených listů specifikací: 3x4	Počet připojených výkresů: 0ks
Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 464.367 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 464.367 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změn</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 07.10.2018

Datum: 07.10.2018

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
Zl. 03: Výměna a doplnění škvárového podloží	464 367		97 517	561 884
1: Zemní práce	464 367		97 517	561 884
Celkem (bez DPH)	464 367			
DPH	97 517			
DPH 21 % ze základny: 464 367	97 517			
Celkem (včetně DPH)	561 884	CZK		

Pof.	Typ	Kód	Alor. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 03: Výměna a doplnění škvárového podlaží								464 367
1: Zemní práce								464 367
1.	SP	132101201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	112,5	198,00	22 275
rýha nad spád. kanalizací DN1000 pod kurtvy 75*4*0,25								
rýha nad kanalizací před budovou šaceni 75*2*0,25								
2.	SUB			Vodorovné přemíslení výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	112,5	113,26	12 742
odvoz zeminy na určenou skládku:								
75*4*0,25								
75*2*0,25								
3.	SUB			Uložení sypařiny do násypů nezhutněných	m3	112,5	16,85	1 896
odvoz zeminy na určenou skládku:								
75*4*0,25								
75*2*0,25								
4.	SUB			Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	450,0	7,78	3 499
úprava pláně:								
75*4								
75*2								
5.	SUB	R.1		D+M nového škvárového podlaží š 250mm, po odložení stávajících vrstev, na ploše kurtů vč - rozprostření	m2	450,0	198,00	89 100
úprava pláně:								
75*4								
75*2								
6.	SUB	R.2		D+M tučň škvárová vyrovnávky š. 50mm, na ploše kurtů vč rozprostření	m2	2 862,01	117,00	334 855
výsadba plochy: 1479,85*1382,16								



URS 20180,10%