

VPIC Nový Jičín,K Archivu,Dům pro senior

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.09

Položková 2018.09

Název stavby: **VPIC Nový Jičín,K Archivu,Dům pro senior**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	45 057,70 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	43 688,91 Kč
MONTÁŽ	22 390,57 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 383,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	51 474,13 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	1 000,00 Kč

Celkové náklady: 178 448,87 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 125 971,54 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 52 477,33 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	14 954,40 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavl	1.00 ks	24 425,52 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	118.00 m	2 141,70 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování spoje PE/SYSPRO	3100.00 JV	3 100,00 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	78.00 m	26 418,60 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	36.00 m	3 483,72 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	5.00 m	6 894,80 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	65.00 m	706,55 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	2.00 m	459,66 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks	483,88 Kč

MONTÁŽ

955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	59.00 m	1 070,85 Kč	
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	59.00 m	2 855,01 Kč	
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	314,50 Kč	
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	18.00 ks	653,22 Kč	
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	217,80 Kč	
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	84,68 Kč	
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	157,25 Kč	
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	20.00 ks	484,00 Kč	
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 298,28 Kč	
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	18.00 m	371,16 Kč	
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	6200.00 JV	6 200,00 Kč	
	rozpočtová rezerva			
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč	
	koladace stavby			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 079,03 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč	
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	15.00 m	200,10 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč	
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	100,00 Kč	
	náhrada vbř - odhadovaná			
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z Kl	1.00 ks	1 839,11 Kč	
POPLATKY				
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1000.00 JV	1 000,00 Kč	
	poplatek UR			
	Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	66.00 ks	2 509,32 Kč	
319092 S	Díl ohybový Syspro 160/110	10.00 ks	2 444,00 Kč	
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	10.00 m	38,50 Kč	
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	66.00 m	291,72 Kč	
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	150.00 m	343,50 Kč	
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	18.00 m	446,58 Kč	
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	4.00 ks	923,28 Kč	
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	4.00 ks	92,24 Kč	
407578 S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč	
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	2.00 ks	1 478,56 Kč	
319184 S	Spona trubkySYSPRO	354.00 ks	7 210,98 Kč	
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	59.00 m	27 236,17 Kč	

302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	10.00 ks	7 820,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč