

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/0170/2017

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710, Česká národní banka
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710, Česká národní banka
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **LOUČKA Pardubice s.r.o.**
IČO: 455 37 453, DIČ: CZ45537453
sídlo Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
zápis ve veřejném rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
zastoupen Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti
bankovní spojení - účet č. 17103-524/0600, MONETA Money Bank, a.s.
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.3.2017 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/22642/2017, evid.č. NPÚ-440/0170/2017 ohledně díla „**Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatek č. 1 nabyt účinnosti dne 26.10.2017.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se částečně jedná o dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla a částečně o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí. Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 01 - ZL 07, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

C.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 3 540 177,50 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -380 753,70 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 3 159 423,80 Kč bez DPH.

D.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **81 107 885,80 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

c) vícepráce dohodnuté v tomto dodatku zhotovitel provede nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 2.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

F.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 01 - ZL 07.

Na Sychrově dne 13.11.2018

Za objednatele:


Za zhotovitele:

PhDr. Miloš Kadlec
ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Ing. Loučka Radek
jednatel
LOUČKA Pardubice s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě																																	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000329		číslo ZL:																														
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků		ZL 01																														
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333																																
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453																																
název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Fasáda č. 3, 4 a 5																																
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy																																
předmět změny: Nutnost provést oproti projektové dokumentaci (dále jen PD) větší rozsah obnovy fasády č. 3. Po montáži lešení a celoplošné prohlídce stavu stávající fasády bylo zjištěno, že je nutné rozšířit opravu fasády ve větším rozsahu než předpokládala PD. Vícepráce vznikají zvýšením rozsahu výměr v položkách, které jsou součástí nabídkového rozpočtu dle SOD.																																	
zdůvodnění nezbytnosti změny: Při provádění samotných stavebních prací na obnově fasády byl zjištěn větší rozsah jejího poškození než bylo předpokládáno v PD. Práce je nezbytné provést pro kompletnost celého díla. Jedná se o rozšíření díla, bez kterého by nebylo možné dílo dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nově pořízené nálezové situace a investor s ní souhlasí.																																	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Tento větší rozsah poškození fasády nemohl být při zpracování PD zjištěn bez možnosti provést celoplošný stavební průzkum z lešení.																																	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.																																	
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">záporná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>-38 600,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>-8 106,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>-46 706,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">kladná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>477 452,98</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>100 265,13</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>577 718,11</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance záporné a kladné hodnoty změny</td> <td>bez DPH</td> <td>438 852,98</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>92 159,13</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>531 012,11</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>				záporná hodnota změny	bez DPH	-38 600,00	Kč	21%DPH	-8 106,00	Kč	celkem	-46 706,00	Kč	kladná hodnota změny	bez DPH	477 452,98	Kč	21%DPH	100 265,13	Kč	celkem	577 718,11	Kč	celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	438 852,98	Kč	21%DPH	92 159,13	Kč	celkem	531 012,11	Kč
záporná hodnota změny	bez DPH	-38 600,00	Kč																														
	21%DPH	-8 106,00	Kč																														
	celkem	-46 706,00	Kč																														
kladná hodnota změny	bez DPH	477 452,98	Kč																														
	21%DPH	100 265,13	Kč																														
	celkem	577 718,11	Kč																														
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	bez DPH	438 852,98	Kč																														
	21%DPH	92 159,13	Kč																														
	celkem	531 012,11	Kč																														
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.																																	
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.																																	
vyjádření AD: Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.																																	
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.																																	
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.																																	
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.																																	
další vyjádření:																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>přílohy:</td> <td>Název přílohy</td> </tr> <tr> <td>příloha č.1</td> <td>Položkový rozpočet.</td> </tr> <tr> <td>příloha č.2</td> <td>Zápis z RV projektu</td> </tr> <tr> <td>příloha č.3</td> <td>Zápis z KD</td> </tr> </tbody> </table>				přílohy:	Název přílohy	příloha č.1	Položkový rozpočet.	příloha č.2	Zápis z RV projektu	příloha č.3	Zápis z KD																						
přílohy:	Název přílohy																																
příloha č.1	Položkový rozpočet.																																
příloha č.2	Zápis z RV projektu																																
příloha č.3	Zápis z KD																																

za zhotovitele:	Ing. Radek Loučka		Datum: 3.10.2018
za AD:	Václav Jankovský, Di		Datum: 3.10.2018
za KÚ PK, OPP	Bc Tomáš Slonka		Datum: 3.10.2018
za TDI:	Ing. Jiří Dědic		Datum: 3.10.2018
za objednatele:	Mgr. Ota Minařík		Datum: 3.10.2018
ostatní:			Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Název objektu VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: VCP I-fasáda 3,4,5

JKSO

EČO

Místo

Slatiňany

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

LOUČKA Pardubice s.r.o.

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 367,29	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	300 565,69	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	134 920,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		438 852,98	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 438 852,98

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	438 852,98	92 159,13

Cena s DPH 531 012,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: VCP I-fasáda 3,4,5

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 367,29	300 565,69	303 932,98
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 716,85	272 471,71	275 188,56
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	27 543,02	27 543,02
997	Přesun sutě	650,44	550,96	1 201,40
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	134 920,00	134 920,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	134 920,00	134 920,00
	Celkem	3 367,29	435 485,69	438 852,98

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: VCP-SO 01 Obnova zámekské budovy

Rozpočet: VCP I-fasáda 3,4,5

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

303 932,98

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

275 188,56

1	R	08 04	Výroba odtíků profilů okeních ostění	ks	32,000	3 480,00	111 360,00
2	014	619345112	Vytažení sádrových profilů délky do 5 m, šířky přes 100 mm nadokeník : 2,8*8 ostění : 3,59*8 položky ÚRS o 4,9409 % poniženy	m	51,120 22,4 28,72 4,9409%	495,26 521,00	25 317,58
3	014	619345122	Vytažení sádrových profilů délky přes 5 m, šířky přes 100 mm římša : 11,5*2 položky ÚRS o 4,9409 % poniženy	m	23,000 23 4,9409%	459,14 483,00	10 560,12
4	014	RE 02_001	odstranění nesoudržných omítkových ploch, (SoD,p.č.964)	m2	164,040	50,00	8 202,00
5	R	RE 02_002	očistění tlakovou vodou, (SoD,p.č.965)	m2	164,040	30,00	4 921,20
6	R	RE 02_003	křížový podhoz, (SoD,p.č.966)	m2	164,040	120,00	19 684,80
7	R	RE 02_004	nová vápenná omítka, (SoD,p.č.967)	m2	164,040	200,00	32 808,00
8	R	RE 02_005	tmelení a broušení přechodů, (SoD,p.č.968)	m2	164,040	80,00	13 123,20
9	R	RE 08_001	opatrné odstranění nátěrových vrstev a nesoudržných částí omítek SoD(pol. 990)	m2	79,742	50,00	3 987,10
10	R	RE 08_002	nátěr, Rozměry: průměr 1250 mm, Návrh: repase, Podrobný popis návrhu, repase viz SO01.D.1.1.d.1 doplnění chybějící profilace SoD(p.č.991) reálné na stavbě : 68.5822 v SoD : -3,84	m2	64,742 68,5822 -3,84	600,00	38 845,20
11	R	RE 08_003	tmelení a broušení přechodů SoD(p.č.992)	m2	79,742	80,00	6 379,36

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 543,02

12	013	966032911	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních předsazených do 80 mm nadokeník : 3,59*8 římša : 11,5*2 položky ÚRS o 4,9409 % poniženy	m	51,720 28,72 23 4,9409%	37,07 39,00	1 917,42
13	R	RE 05_001	proškrabání omítky až na zdivo, v případě spat odstranit maltu do hl. cca 50 mm SoD(p.č.978) reálné na stavbě : 40,52 v SoD : -0,48	m	40,040 40,52 -0,48	200,00	8 008,00
14	R	RE 05_002	Vykliňování ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou SoD(p.č.979)	m	40,040	220,00	8 808,80
15	R	RE 05_003	doplnění omítky SoD(p.č.980)	m	40,040	140,00	5 605,60
16	R	RE 05_004	přebroušení a přetmelení přechodu omítek SoD(p.č.981)	m	40,040	80,00	3 203,20

997

Přesun sutě

1 201,40

17	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km (SoD, p.č. 949)	t	0,569	120,00	68,28
18	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (SoD, p.č. 950)	t	10,809	10,00	108,09
19	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) (SoD, p.č. 951)	t	0,569	1 000,00	569,00
20	221	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m položky ÚRS o 4,9409 % poniženy	t	0,569 4,9409%	201,53 212,00	114,67
21	221	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením položky ÚRS o 4,9409 % poniženy	t	9,785 4,9409%	34,89 36,70	341,37

PSV

Práce a dodávky PSV

134 920,00

766

Konstrukce truhlářské

134 920,00

22	R	766 01	Replika okna O 79	ks	1,000	38 000,00	38 000,00
23	R	O022	Výroba nového dřevěného rámu k oknu O022	ks	1,000	4 320,00	4 320,00
24	R	O051	Výroba nových spodních křídel	ks	1,000	9 300,00	9 300,00
25	R	O052	Výroba nových spodních křídel	ks	1,000	9 300,00	9 300,00
26	R	O-079	ODEČET REPASE Z SoD Kruhové okno ve štítu severního křídla. (SoD,p.č.565)	ks	-1,000	24 000,00	-24 000,00
27	R	T19	Odečet repasované dřevěné okenice dle SoD(p.č.832)	ks	-1,000	7 000,00	-7 000,00
28	R	T19	NOVÁ dřevěná okenice	ks	1,000	28 600,00	28 600,00
29	R	T20	Odečet repasované dřevěné okenice dle SoD(p.č.833)	ks	-1,000	7 600,00	-7 600,00
30	R	T20	NOVÁ dřevěná okenice	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
31	R	T36	Nové půlkruhové okenice, Popis: Dřevěná okenice neotevírává - deska s pobítlím, imitujícím lamely a - dělení okenice, osazená do obloukového nadpraží oken - replika podle zachovalých prvků, INV.Č.: SoD(p.č.848) reálné na stavbě : 11 ks v SoD : 1 ks	ks	10,000 11 -1	5 200,00	52 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: VCP I-fasáda 3,4,5

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

438 852,98

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000329	číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 02
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	
název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Víkyně	
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy	

předmět změny:

Na základě požadavku objednatele a orgánu památkové péče budou jako střešní krytina (po demontovaných vikýřích) použity měděné šablony.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Pohledové sjednocení typu střešní krytiny budovy zámku. Technická situace neumožňuje instalaci jiné krytiny do celoplošné měděné skladby střechy (v projektu byla uvedena břidlicová krytina).

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost není u této změny specifikována.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další **nezpůsobilé** výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	-11 442,80	Kč
	21%DPH	-2 402,99	Kč
	celkem	-13 845,79	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	68 256,45	Kč
	21%DPH	14 333,85	Kč
	celkem	82 590,30	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	56 813,65	Kč
	21%DPH	11 930,87	Kč
	celkem	68 744,52	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:

AD souhlasí se změnou a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.

vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:

Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z RV projektu
příloha č.3	Zápis z KD

za zhotovitele:	Ing. Radek Loučka		Datum: 3.10.2018
za AD:	Václav Jankovský, DiS.		Datum: 3.10.2018
za KÚ PK, OPP	Bc Tomáš Slonka		Datum: 3.10.2018
za TDI:	Ing. Jiří Dědic		Datum: 3.10.2018
za objednatele:	Mgr. Ota Minařík		Datum: 3.10.2018
ostatní:			Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

JKSO

Název objektu VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

EČO

Rozpočet: VCP - Víkře

Místo

Slatiňany

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

LOUČKA Pardubice s.r.o.

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B			Doplňkové náklady	C			Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	-355,51	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-51,98	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	12 164,04	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	45 057,10	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		56 813,65	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 56 813,65

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	56 813,65	11 930,87

Cena s DPH 68 744,51

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: VCP - Vikýře

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-355,51	-51,98	-407,49
997	Přesun sutě	-355,51	-51,98	-407,49
PSV	Práce a dodávky PSV	12 164,04	45 057,10	57 221,14
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	496,29	226,42	722,71
762	Konstrukce tesařské	2 343,60	2 425,82	4 769,42
764	Konstrukce klempířské	16 626,85	46 137,47	62 764,32
765	Krytina skládaná	-7 302,70	-3 732,61	-11 035,31
	Celkem	11 808,53	45 005,12	56 813,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: VCP - Víkyně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-407,49

997

Přesun sutě

-407,49

1	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km (SoD, p.č. 949)	t	-0,311	120,00	-37,32
2	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (SoD, p.č. 950)	t	-5,917	10,00	-59,17
3	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) (SoD, p.č. 951)	t	-0,311	1 000,00	-311,00

PSV

Práce a dodávky PSV

57 221,14

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

722,71

4	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou 0,27*0,27*(55+56+21) 0,27*0,27*92 položky ÚRS o 4,9409 % poniženy	m2	16,330	11,03	180,07
5	628	628111150	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A500 H 16,33 * 1,15 položky ÚRS o 4,9409 % poniženy	m2	18,780	26,43	496,29
6	711	711199096	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na suchu a AIP	m2	11,946	3,88	46,35

762

Konstrukce tesařské

4 769,42

7	762	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivé do 4 m2 položky ÚRS o 4,9409 % poniženy	m2	11,946	399,25	4 769,42
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

764

Konstrukce klempířské

62 764,32

8	764	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	6,707	116,00	778,01
9	764	764131401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Cu plechu rš 500 mm sklonu do 30° bez materiálu položky ÚRS o 4,9409 % poniženy	m2	11,946	504,64	6 028,43
10	196	19620102	plech Cu střešní tl 0,55mm svitek š 670mm položky ÚRS o 4,9409 % poniženy	kg	76,761	198,67	15 250,38
11	764	764334412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez listů z Cu plechu 0,33*2,5	m2	0,825	2 460,00	2 029,50
12	R	R	Výroba atyp. krytiny ze šablon z plechu 330/330- ohýbáno a upravováno na šablony 270/270	ks	121,000	198,00	23 958,00
13	R	RR	Úprava stávajících měděných šablon pro zpětné použití	ks	92,000	160,00	14 720,00

765

Krytina skládaná

-11 035,31

14	765	765161401.RR	Montáž krytiny z břidlice (SoD,p.č.947) -2,765*4	m2	-11,060	300,00	-3 318,00
15		X_013.RR	Krytina - břidlice (SoD,p.č.948)	m2	-11,060	620,00	-6 857,20
16	765	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti (SoD,p.č.942) -1,991*1,5*4	m2	-11,946	72,00	-860,11

Celkem

56 813,65

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000329	číslo ZL:	
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 03	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL: SO 01 Obnova zámecké budovy - Dřevěná podlaha v místnosti 1.13			
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		
předmět změny:			
Realizace vrchní části skladby podlahy v místnosti 1.13.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Po realizaci spodní části podlahy došlo k detailnímu upřesnění vrchní skladby podlahy, která nebyla řešena v rozpočtu a jen v projektové části. Podlahy v místnosti č. 1.13 je nezbytné provést v plném rozsahu podle PD, pro účely dokončení celého díla a jeho kolaudace. Nezbytné je uvedení nabídkového rozpočtu dle SOD do souladu s projektovou dokumentací (v rozpočtu nebyly obsaženy položky realizace vrchní části podlahové skladby). Realizace podlahy jako celku je zcela nezbytná z pohledu funkčnosti a uživatelnosti.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Nepředvídatelnost není u této změny specifikována.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.			
záporná hodnota změny		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny		bez DPH	16 684,59 Kč
		21%DPH	3 503,76 Kč
		celkem	20 188,35 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH	16 684,59 Kč
		21%DPH	3 503,76 Kč
		celkem	20 188,35 Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD:			
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.			
vyjádření TDI:			
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele:			
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče:			
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou.			
další vyjádření:			
přílohy:			
Název přílohy			
příloha č.1	Položkový rozpočet.		
příloha č.2	Zápis z ŘV projektu		
příloha č.3	Zápis z KD		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

JKSO

Název objektu VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

EČO

Rozpočet: Dřevěná podlaha v místnosti 1.13

Místo

Slatiňany

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

LOUČKA Pardubice s.r.o.

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 16 684,59

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 684,59	3 503,76

Cena s DPH 20 188,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: Dřevěná podlaha v místnosti 1.13

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	11 318,33	5 366,26	16 684,59
762	Konstrukce tesařské	9 862,42	5 064,89	14 927,31
775	Podlahy skládané	1 455,91	301,37	1 757,28
	Celkem	11 318,33	5 366,26	16 684,59

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: Dřevěná podlaha v místnosti 1.13

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

16 684,59

762

Konstrukce tesařské

14 927,31

1	762	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	21,966	100,76	2 213,35
			Položka pořadí 2 : 21,96641		21,96641		
			položky ÚRS o 4,9409 % poniženy		4,9409%	106,00	
2	605	60512001	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 (SoD, p.č.919)	m3	1,848	4 000,00	7 392,00
			42°0,22°0,02		1,848		
3	605	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm (SoD, p.č.913)	m3	0,857	2 600,00	2 228,20
			21,96641°0,031,3		0,857		
4	762	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	21,966	56,18	1 234,05
			'2,826*(1,122+1,651+0,966)+3*3,5+1,5*0,6		21,96641		
			položky ÚRS o 4,9409 % poniženy		4,9409%	59,10	
5	762	762895000	Spojovací prostředky	m3	2,705	89,55	242,22
			2,705		2,705		
			položky ÚRS o 4,9409 % poniženy		4,9409%	94,20	
6	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	304,940	5,30	1 617,49
			položky ÚRS o 4,9409 % poniženy		4,9409%	5,58	

775

Podlahy skládané

1 757,28

7	775	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování (SoD, p.č.400)	m2	21,966	80,00	1 757,28
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

Celkem

16 684,59

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000329	číslo ZL:	
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 04	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL: SO 01 Obnova zámekské budovy - Upřesnění druhu dřeva oken			
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámekské budovy		
předmět změny:			
Jedná se o upřesnění materiálu na nestandardní ušlechtilé tvrdé ořechové dřevo u oken - vnější křídla č. O 177, O 178, O 179 a O 180.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Je nutné sjednotit použitý materiál na repliky oken s původním historickým materiálem, tj. ořechovým dřevem. I přes provedení průzkumů ve standardním rozsahu pro PD u takovýchto historických objektů, nebylo možno zachytit u těchto konkrétních oken původní materiálové dispozice. K zjištění odlišnosti materiálu došlo až po odstranění povrchových úprav. Na základě dohody s orgány památkové péče a investora vyvstala nutnost k upřesnění materiálu. Bylo vycházeno též z SHP z 90. let, kdy metodika NPU nepřipouštěla tak rozsáhlé materiálové průzkumy okenních a dveřních výplní.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Tento materiál (ořechové dřevo) bylo možné zjistit až při provádění podrobné sondáže povrchové úpravy oken v průběhu stavby.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD			
záporná hodnota změny		bez DPH	-39 200,00 Kč
		21%DPH	-8 232,00 Kč
		celkem	-47 432,00 Kč
kladná hodnota změny		bez DPH	197 222,00 Kč
		21%DPH	41 416,62 Kč
		celkem	238 638,62 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH	158 022,00 Kč
		21%DPH	33 184,62 Kč
		celkem	191 206,62 Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD:			
Souhlasí se změnou a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby.			
vyjádření TDI:			
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele:			
Objednatel respektuje vyjádření orgánů památkové péče a se změnou souhlasí.			
vyjádření orgánů památkové péče:			
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.			
další vyjádření:			
přílohy:			
Název přílohy			
příloha č. 1	Položkový rozpočet.		
příloha č. 2	Zápis z RV projektu		
příloha č. 3	Zápis z KD		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Název objektu VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: Změna dřeva oken

JKSO

EČO

Místo

Slatiňany

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

LOUČKA Pardubice s.r.o.

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	155 200,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	660,56	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 161,45	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		158 022,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 158 022,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	158 022,00	33 184,62

Cena s DPH 191 206,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: Změna dřeva oken

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	155 200,00	155 200,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	155 200,00	155 200,00
61	Úprava povrchů vnitřních	0,00	155 200,00	155 200,00
PSV	Práce a dodávky PSV	660,56	2 161,45	2 822,00
783	Dokončovací práce - nátěry	660,56	2 161,45	2 822,00
	Celkem	660,56	157 361,45	158 022,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: Změna dřeva oken

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 155 200,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 155 200,00

61 Úprava povrchů vnitřních 155 200,00

1	R	O-177	Okno knihovna, odečet ceny za repliku vnější roviny, zdůvodu změny druhu dřeva část.dle SoD p.č.:661	ks	-1,000	9 800,00	-9 800,00
2	R	O-177a	Okno knihovna, replika z ořechového dřeva	ks	1,000	48 600,00	48 600,00
3	R	O-178	Okno knihovna, odečet ceny za repliku vnější roviny, zdůvodu změny druhu dřeva část.dle SoD p.č.:662	ks	-1,000	9 800,00	-9 800,00
4	R	O-178a	Okno knihovna, replika z ořechového dřeva	ks	1,000	48 600,00	48 600,00
5	R	O-179	Okno salónek, odečet ceny za repliku vnější roviny, zdůvodu změny druhu dřeva část.dle SoD p.č.:663	ks	-1,000	9 800,00	-9 800,00
6	R	O-179a	Okno salónek, replika z ořechového dřeva	ks	1,000	48 600,00	48 600,00
7	R	O-180	Okno salónek, odečet ceny za repliku vnější roviny, zdůvodu změny druhu dřeva část.dle SoD p.č.:664	ks	-1,000	9 800,00	-9 800,00
8	R	O-180a	Okno salónek, replika z ořechového dřeva	ks	1,000	48 600,00	48 600,00

PSV Práce a dodávky PSV 2 822,00

783 Dokončovací práce - nátěry 2 822,00

9	783	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	8,339	154,95	1 292,10
					8,3394		
					4,9409%	163,00	
10	783	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	8,339	183,46	1 529,91
					8,3394		
					4,9409%	193,00	

Celkem 158 022,00

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000329		číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků		ZL 05
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Zasklení oken		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		
předmět změny:			
Zasklení rozbitých skleněných výplní oken č.: O-06,026,028,033,037,039,041,042,043,050,051,062,064,065,066,067,072,073,076			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Realizace změny je nezbytná pro dokončení celého díla, jeho kolaudaci a užívání.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
V době podání cenové nabídky byla tato okna uvedena v pasportizaci (součásti ZD) jako nepoškozená.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.			
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	14 819,76	Kč
	21%DPH	3 112,15	Kč
	celkem	17 931,91	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	14 819,76	Kč
	21%DPH	3 112,15	Kč
	celkem	17 931,91	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD:			
Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny.			
vyjádření TDI:			
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele:			
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče:			
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou.			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet.		
příloha č. 2	Zápis z RV projektu		
příloha č. 3	Zápis z KD		

za zhotovitele:	Ing. Radek Loučka	Datum: 3.10.2018
za AD:	Václav Jankovský, D	Datum: 3.10.2018
za KÚ PK, OPP	Bc Tomáš Slonka	Datum: 3.10.2018
za TDI:	Ing. Jiří Dědic	Datum: 3.10.2018
za objednatele:	Mgr. Ota Minařík	Datum: 3.10.2018
ostatní:		Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Název objektu VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: VCP Zasklení

JKSO

EČO

Místo

Slatiňany

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	317,79	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	269,11	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	8 629,32	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	5 603,54	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		14 819,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 14 819,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	14 819,75	3 112,15

Cena s DPH 17 931,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy
Rozpočet: VCP Zasklení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	317,79	269,11	586,90
997	Přesun sutě	317,79	269,11	586,90
PSV	Práce a dodávky PSV	8 629,32	5 603,54	14 232,85
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	3 088,13	3 088,13
787	Dokončovací práce - zasklívání	8 629,32	2 515,41	11 144,73
	Celkem	8 947,11	5 872,64	14 819,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy
Rozpočet: VCP Zasklení

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Slatiňany

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 586,90

997 Přesun sutě 586,90

1	006	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km (SoD, p.č. 949)	t	0,278	120,00	33,36
2	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (SoD, p.č. 950)	t	5,279	10,00	52,79
3	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) (SoD, p.č. 951)	t	0,278	1 000,00	278,00
4	221	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	0,278	201,53	56,02
					položky ÚRS o 4,9409 % poniženy		212,00
5	221	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	4,779	34,89	166,72
					položky ÚRS o 4,9409 % poniženy		36,70

PSV Práce a dodávky PSV 14 232,86

783 Dokončovací práce - nátěry 3 088,13

6	783	783132211	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní	m	115,200	26,81	3 088,13
					fasáda 3-22 ks : 22*(0,55*2+0,55*2)		48,4
					fasáda 3 interiéru-15 ks : 15*(0,55*2+0,55*2)		33
					fasáda4 venek-6 ks : 6*(0,55*2+0,65*2)		14,4
					fasáda4 vnitřek-6 ks : 6*(0,55*2+0,65*2)		14,4
					fasáda4 venek-1 ks : (0,55*2+0,65*2)*1		2,4
					fasáda1-1 ks : (0,65*2+0,65*2)*1		2,6
					položky ÚRS o 4,9409 % poniženy		28,20








787 Dokončovací práce - zasklívání 11 144,73

7	787	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	16,263	59,79	972,40
					fasáda 3-22 ks : 22*0,55*0,55		6,655
					fasáda 3 interiéru-15 ks : 15*0,55*0,55		4,5375
					fasáda4 venek-6 ks : 6*0,55*0,65		2,145
					fasáda4 vnitřek-6 ks : 6*0,55*0,65		2,145
					fasáda4 venek-1 ks : 0,55*0,65*1		0,3575
					fasáda1-1 ks : 0,65*0,65*1		0,4225
					položky ÚRS o 4,9409 % poniženy		62,90
8	787	787612224	Zasklívání oken a dveří pevných s pod(zat)melením sklem válcovaným tl do 4 mm	m2	16,263	625,49	10 172,33
					Položka pořadí 1 : 16,26250		16,2625
					položky ÚRS o 4,9409 % poniženy		658,00

Celkem 14 819,76

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329		číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků		ZL 06
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	SO 03 - Ohradní zdi, ploty, brány - Oplocení zámeckého parku - Dřevěné plaňky		
dotčené st. objekty:	SO 03 - Ohradní zdi, ploty, brány		
předmět změny: Navýšení rozsahu výměny dřevěných plotových planěk a rozsahu ošetření degradovaných kamenných podezdívek oplocení oproti PD. Vícepráce vznikají zvýšením rozsahu výměr v položkách, které jsou součástí nabídkového rozpočtu dle SOD.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Při provádění samotných stavebních prací na obnově oplocení byl zjištěn větší rozsah jejího poškození než bylo předpokládáno v PD. Práce je nezbytné provést pro kompletnost celého díla. Jedná se o rozšíření díla, bez kterého by nebylo možné dílo dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V době zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr nebylo poškození oplocení v takovém rozsahu jako při zahájení vlastních stavebních prací.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD.			
záporná hodnota změny	bez DPH	-255 129,60	Kč
	21%DPH	-53 577,22	Kč
	celkem	-308 706,82	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	743 704,67	Kč
	21%DPH	156 177,98	Kč
	celkem	899 882,65	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	488 575,07	Kč
	21%DPH	102 600,76	Kč
	celkem	591 175,83	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Souhlasí se změnou na základě všech zjištění a prozkoumání stavů. Zdůvodnění nezbytnosti této změny plně koresponduje s názorem AD. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.			
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou..			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet.		
příloha č. 2	Zápis z RV projektu		
příloha č. 3	Zápis z KD		

za zhotovitele:	Ing. Radek Loučka		 Datum: 3.10.2018
za AD:	Václav Jankovský, DiS		Datum: 3.10.2018
za KÚ PK, OPP	Bc Tomáš Slonka		Datum: 3.10.2018
za TDI:	Ing. Jiří Dědic		Datum: 3.10.2018
za objednatele:	Mgr. Ota Minařík		Datum: 3.10.2018
ostatní:			Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**
 Název objektu **VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy**
 Rozpočet: **VCP- SO. 03.D.1.1.1.02. Ohradní zeď,oplocení zámeckého parku**

JKSO
 EČO
 Místo **Slatiňany**
 IČ
 DIČ

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel **LOUČKA Pardubice s.r.o.**
 Zpracoval

45537453	CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	226 595,49	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	261 979,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		488 575,07	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **488 575,07**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	488 575,07	102 600,76

Cena s DPH **591 175,83**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: VCP- SO. 03.D.1.1.1.02. Ohradní zeď, oplocení zámeckého parku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	226 595,49	261 979,58	488 575,07
3	Svislé a kompletní konstrukce	179 580,84	157 746,84	337 327,68
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	108 936,00	108 936,00
997	Přesun sutě	47 014,65	-19 870,17	27 144,48
998	Přesun hmot	0,00	15 166,91	15 166,91
	Celkem	226 595,49	261 979,58	488 575,07

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: VCP- SO. 03.D.1.1.1.02. Ohradní zeď, oplocení zámeckého parku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

488 575,07

3

Svislé a kompletní konstrukce

337 327,68

1	R	03D.1.1.1.02.02_003	T-1 Osazení nových svlaku (započítat dvojnásobnou výměru) (SOD p.č. 1344)	m	-531,520	40,00	-21 260,80
2	R	03D.1.1.1.02.02_004	T-1 Sestavení nových plotových polí ze stávajících vytrhovaných planěk (SOD p.č. 1345)	m	-265,760	240,00	-63 782,40
3	R	03D.1.1.1.02.02_005	T-3 Ruční úpr. povrchu pro rovnoměrné přilnutí nátěrů - ruční hoblování (SOD p.č. 1346)	m2	-531,520	200,00	-106 304,00
4	R	03D.1.1.1.02.02_006	T-3 Povrch. Úpr. lazurním syst. (vč. podkl. vrstev) - odstín bude určen na základě - předl. Vz. (SOD p.č. 1347)	m2	-531,520	80,00	-42 521,60
5	R	03D.1.1.1.02.02_007	T-3 Zpětné osazení oplocení (SOD p.č. 1348)	m2	-531,520	40,00	-21 260,80
6	R	03D.1.1.1.02.02_008	T-4 Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky (SOD p.č. 1349)	m2	644,720	40,00	25 788,80
7	R	03D.1.1.1.02.02_009	T-4 Plot. pole plankové, povrch mater., strukt. a barevností sjednotit se stáv. - prvky (SOD p.č. 1350)	m	322,360	700,00	225 652,00
8	R	03D.1.1.1.02.02_010	T-4 Povrch. Úpr. lazurním syst. (vč. podkl. vrstev) - odstín bude určen na zákl. - předlož. Vzorku (SOD p.č. 1351)	m2	644,720	100,00	64 472,00
9	011	311213121.AH	Zdivo z nepravidelných kamenů - vyzdění nových sloupků - včetně hlavic (SOD p.č. 1356)	m3	1,000	5 000,00	5 000,00
10	011	311213121.AH1	Zdivo z nepravidelných kamenů - lokální doplnění zdiva podezdívky +5% (SOD p.č. 1361)	m3	26,640	4 600,00	122 544,00
11	011	311214111.RB	Zdivo z nepravidelných kamenů - zpětné použití rozebraného kamene +11% (SOD p.č. 1355)	m3	15,840	2 200,00	34 848,00
12	011	311214111.RB	Zdivo z nepravidelných kamenů - zpětné použití rozebraného kamene 2,725% (SOD p.č. 1360)	m3	38,628	2 160,00	83 436,48
13	231	348273613.RB	Sloupová hlavice 600x600 mm - replika dle stávajících (SOD p.č. 1352)	kus	7,000	300,00	2 100,00
14	R	X024.RB	Oprava uštípnuté hlavice (SOD p.č. 1353)	ks	86,000	80,00	6 880,00
15	R	X034.AH	Spárování sloupků +30% (SOD p.č. 1357)	m2	197,600	110,00	21 736,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

108 936,00

16	005	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 (SOD p.č. 1354)	m3	15,840	2 000,00	31 680,00
17	005	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 (SOD p.č. 1359)	m3	38,628	2 000,00	77 256,00

997

Přesun sutě

27 144,48

18	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km (SOD p.č. 1440)	t	41,128	110,00	4 524,08
19	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (SOD p.č. 1441)	t	781,432	10,00	7 814,32
20	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) (SOD p.č. 1442)	t	41,128	360,00	14 806,08

998

Přesun hmot

15 166,91

21	011	998011002.RB	Přesun hmot HSV + PSV (SOD. P.č. 1443)	t	137,881	110,00	15 166,91
----	-----	--------------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem

488 575,07

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000329	ZL 07
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	
název ZL: SO 03 Ohradní zdi, ploty, brány - Vnitřní plot v parku - Kovové rámy a kovové špice		
dotčené st. objekty:	SO 03 Ohradní zdi, ploty, brány	

předmět změny:

Realizace dělicího plotu - replika historického oplocení v parku ZS Slatiňany. Předmětem je upřesnění nabídkového rozpočtu dle SOD do souladu s projektovou dokumentací u oplocení (rámy a špice).

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Oplocení, tj. rámy a špice je nutné provést v souladu s PD v rámci zajištění jeho funkčnosti. Popis uvedených položek (kované ozdobné špice plotních polí a plotové rámy) nebyl detailně uveden v rozpočtu. Až při konkretizaci uvedené části díla a detailní specifikaci náročnosti zpracování těchto částí došlo k rozpočtovému upřesnění. Kované ozdobné špice plotových polí a plotové rámy nebyly uvedeny v rozpočtu a plotová pole byly v rozpočtech uvedeny bez upřesňujících položek. Realizace dělicího plotu v parku je zcela nutné realizovat v plné šíři a to především z důvodů že tento plot je jednou z nosných částí projektu dále požadavků památkové péče. Nezbytné je uvedení nabídkového rozpočtu dle SOD do souladu s projektovou dokumentací.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost není u této změny specifikována.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další **nezpůsobilé** výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	-36 381,30	Kč
	21%DPH	-7 640,07	Kč
	celkem	-44 021,37	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	2 022 037,05	Kč
	21%DPH	424 627,78	Kč
	celkem	2 446 664,83	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 985 655,75	Kč
	21%DPH	416 987,71	Kč
	celkem	2 402 643,46	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
Se změnou souhlasí. Zdůvodnění nezbytnosti této změny plně koresponduje s názorem AD. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z ŘV projektu
příloha č.3	Zápis z KD

za zhotovitele: Ing. Radek Loučka

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Datum:	3.10.2018
Datum:	3 10 2018
Datum:	3 10 2018
Datum:	3 10 2018
Datum:	3 10 2018
Datum:	3 10 2018

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Název objektu
VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy

Rozpočet: VCP- SO. 03.D.1.1.1.07. Vnitřní plot zámku

JKSO

EČO

Místo
Slatiňany

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel
LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval

45537453	CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 171,83	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 934 142,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	44 341,52	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 985 655,75	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 985 655,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 985 655,75	416 987,71

Cena s DPH 2 402 643,46

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy
Rozpočet: VCP- SO. 03.D.1.1.1.07. Vnitřní plot zámku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Slatiňany

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	7 171,83	1 934 142,40	1 941 314,23
1	Zemní práce	1 820,00	172,87	1 992,87
2	Zakládání	145,04	30,76	175,80
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 124,89	1 932 699,81	1 937 824,70
997	Přesun sutě	81,90	-23,40	58,50
998	Přesun hmot	0,00	1 262,36	1 262,36
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	44 341,52	44 341,52
767	Konstrukce zámečnické	0,00	44 341,52	44 341,52
	Celkem	7 171,83	1 978 483,92	1 985 655,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy
Rozpočet: VCP- SO. 03.D.1.1.1.07. Vnitřní plot zámku

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Slatiňany

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 941 314,23

1

Zemní práce

1 992,87

1	001	132112101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hliních tř. 1 a 2 (SOD p.č. 1420) 0,15*0,15*1*13	m3	0,293	260,00	76,18
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přemístění na skládku (SOD p.č. 1423) 0,15*0,15*1*13	m3	0,293	210,00	61,53
3		X027.AH	PVC trubka DN 150mm - vč. udusání (SOD p.č. 1429)	m	13,000	140,00	1 820,00
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (SOD p.č. 1422) 0,15*0,15*1*13	m3	0,293	120,00	35,16

2

Zakládání

175,80

5	011	271572211.AH1	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštění ze šterkopisku max frakce 0-22 mm (SOD p.č. 1428) 0,15*0,15*1*13	m3	0,293	600,00	175,80
---	-----	---------------	--	----	-------	--------	--------

3

Svislé a kompletní konstrukce

1 937 824,70

6	R	03D.1.1.1.07.03.01	Dodávka upravených ocelových plotových ramu - kruhový profil průměr 14 včetně úchytů pro výškové nastavení konstrukce plotového pole - včetně nátěrů, výška 1330mm	ks	330,000	2 230,00	735 900,00
7	R	03D.1.1.1.07.03.02	K-ce 3D dat	ks	1,000	16 800,00	16 800,00
8	R	03D.1.1.1.07.03.03	Lisovací nástroj	ks	1,000	42 800,00	42 800,00
9	R	03D.1.1.1.07.03.04	Střížný nástroj	ks	1,000	36 400,00	36 400,00
10	R	03D.1.1.1.07.03.05	Výkovek špiče	ks	6 500,000	122,00	793 000,00
11	R	03D.1.1.1.07.03.06	Upravený profil L včetně nátěru	m	328,000	368,00	120 704,00
12	R	03D.1.1.1.07.03.06	Upravený profil L včetně nátěru	ks	6 232,000	26,00	162 032,00
13	231	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním - zpětné osazení do původních pozic (SOD p.č. 1430)	kus	13,000	210,00	2 730,00
14	231	348401170	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m přes 15° sklonu svahu (SOD p.č. 1432)	m	-606,355	60,00	-36 381,30
15	313	31327515.RB1	Žebříkové pletivo velikost oka 50x50, síla drátu 2 mm - bodově přivařeno na kruhový profil konstrukce plotového pole - včetně nátěrů, výška 1330 mm (SOD p.č. 1433) 24*1,33	m	31,92	2 000,00	63 840,00

997

Přesun sutě

58,50

16	013	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (SOD p.č. 1424)	t	0,585	100,00	58,50
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	-------

998

Přesun hmot

1 262,36

17	011	998011002.RB	Přesun hmot HSV + PSV (SOD p.č. 1443)	t	11,476	110,00	1 262,36
----	-----	--------------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

44 341,52

767

Konstrukce zámečnické

44 341,52

18	767	767531121	Osazení rámu 606,355*24,0 položky URS o 4,9409 % poniženy	m	630,355 630,355 4,9409%	70,34 74,00	44 341,52
----	-----	-----------	---	---	-------------------------------	----------------	-----------

Celkem

1 985 655,75