



Objednávka č.: O/OSM/0046/2018	Datum: 20.11.2018
Dodavatel: Stavětelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543 Bankovní spojení: 5550811/5500	Odběratel:  Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 40029-2000910329/0800	Vyřizuje: Goller Stanislav Ing. Telefon: E-mail: gollers@p9.mcpnet.cz

Kompetent: Goller Stanislav Ing.

Datum vystavení: 20.11.2018

Termín: 31.12.2018

U platce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že učet na ní uvedeny bude zaregistrovány na IČ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doložena nepožději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na fakturě dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednávka n/Vas podle platných zákonných předpisů dodavatel zajišťuje a službách, tyto dodává.

Revitalizace vnitrobloku Šluknovská - Varnsdorfská II. etapa - LAVIČKY

Osazení lavíček na prostranství u Penisy


Cena celkem bez DPH	93 736,36 Kč
DPH 21%	19 684,64 Kč
Cena celkem vč. DPH	113 421,00 Kč

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla na základě vystavené faktury s 30ti denní lhůtou splatnosti.

Přílohou faktury bude soupis provedených prací (pozn. bez této přílohy nebude faktura proplacena).

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí priměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

Celková částka: CZK 113 421,00




Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v režimů smluv.

Lhůta k přetí této objednávky je 11 dnů od jejího vyhotovení.

Přetí objednávky v jakýmkoli dodatím či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přetí objednávky pochybám dodavatelem pořízení ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V... dne 20.11.2018





Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Osazení laviček na prostranství u Penny	Objednatel	MČ Praha 9	IČ/DIČ	
Druh stavby		Projektant		IČ/DIČ	
Lokalita	Praha 9	Zhotovitel	Stavatelství Pecka s r o	IČ/DIČ	24300543/CZ24300543
Začátek výstavby		Konec výstavby		Položek	49
JKSO:		Zpracoval	M Pecka	Datum:	15.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	10 056,80	Provizorní oplocení	0,00	Zařízení staveniště	2 511,74
	Montáž	16 099,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	5 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	2 500,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		54 732,00				
Přesun hmot a sutí		2 835,93				
ZRN celkem		83 724,62	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 011,74
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00 DPH 15%
Základ 21%	93 736,36 DPH 21%

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby		Osazení lavíček na prostranství u Penny		Doba výstavby		Objednatel		MČ Praha 9				
Druh stavby		Začátek výstavby		Konec výstavby		Projektant:		Stavitelství Pecka s r.o				
Lokalita		Praha 9		Zpracováno dne		Zhotovitel		M. Pecka				
JKSO		Zpracováno dne		15.11.2016		Zpracoval		M. Pecka				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
254												
11 Přípravné a přídržné práce												
1		113152112R00	Odstranění podkladu z kamenná drceného	m3	2,10	385,00	0,00	808,50	1 738,50	1,30	2,73	RTS II / 2017
2		113202122R00	Rozebrání zámkové dlažby	m2	5,00	155,00	0,00	930,00	930,00	0,04	0,21	
27 Základy												
3		273321311R00	Základové patky B 20 (C 16/20) vč. bednění	m3	2,10	3 980,53	5 853,37	2 463,74	8 317,11	2,42	5,08	
59 Dlažby pozemních komunikací a ploch												
4		598841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom. pro pěši	m2	8,00	268,00	143,64	1 464,36	1 608,00	0,17	1,01	
5		599432111R00	Vypln spár dlažby křemeličným pískem	m2	6,00	45,77	176,34	98,28	274,62	0,01	0,05	
6		771249114R00	Rezaní dlaždic diamant. kotoučem II 50 mm	m	2,00	229,93	126,74	333,12	459,86	0,00	0,00	
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch												
7		912291111R00	Osazení lavíček stolu a košu do betonu B 12,5	kus	6,00	2 250,00	3 707,80	9 792,20	13 500,00	0,18	1,05	RTS II / 2017
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb												
8		952908111R00	Hrubé vyčištění a uklid vnějších ploch	m2	10,00	25,86	48,90	209,70	258,60	0,00	0,01	
S0 Přesuny sutí												
9		979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	1,80	228,63	0,00	411,89	411,89	0,00	0,00	RTS II / 2018
10		979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot. na skládku do 1 km	t	1,80	202,74	0,00	364,93	364,93	0,00	0,00	
11		979081121R00	Příplatek k. ovozů za každý další 1 - 15 km	t	18,00	22,30	0,00	401,40	401,40	0,00	0,00	
12		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,80	395,38	0,00	711,68	711,68	0,00	0,00	
13		979999997R00	Poplatek za skládku sutí - čista sut	t	1,80	525,57	0,00	946,03	946,03	0,00	0,00	
Ostatní materiál												
14		74910306	Lavíčka Lomeno s. opěradlem 1400x480x790 mm MDKov	kus	6,00	9 122,00	54 732,00	0,00	54 732,00	0,04	0,23	RTS II / 2017
Celkem:							54 732,00	0,00	80 888,69			