

## ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Parkoviště sídliště SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 10/2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 101 - Místní komunikace, SO 301 - Vsakovací objekt, SO 000 - Všeobecné položky			
Odkazy na technickou zprávu:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele			
na jinou část smlouvy:			
na stavební deník: viz. zápisy ve stavebním deníku			
<p><b>Popis změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Provedení zemních (výkopových) prací pod konstrukcí příjezdové komunikace, parkovacích stání a chodníků, které nebyly ve výkaze výměr obsaženy.</li> <li>Provedení demontáže stávajícího ocelového oplocení (vč. sloupků) kolem pozemku budoucího parkoviště, která nebyla ve výkaze výměr obsažena.</li> <li>Provedení odvozu a likvidaci původní zeminy vytěžené v místech předpokládané orníční vrstvy v prostoru budoucího parkoviště a nákup nové ornice, která bude použita na zpětné ohumusování plochy. Po provedené skrývce horní vrstvy zeminy v ploše pod budoucím parkovištěm bylo zjištěno, že se v místech nenachází zemina vhodná k provedení zpětného ohumusování se kterou bylo v projektu uvažováno. Stávající zemina je znehodnocena suti, kořeny a jílovitými zeminami. Zeminu bude nutné odstranit, uložit na skládku a k ohumusování zajistit novou kvalitní ornici.</li> <li>Změna provedení vsakovacího objektu 1 pod hlavní příjezdovou komunikací parkoviště, kde na základě požadavku dodavatele vsakovacího systému bude nutné provést hlubší uložení plastových boxů tak, aby byla zajištěna minimální požadovaná tloušťka krycí vrstvy nad boxy potřebná pro pojezd vozidel. Z těchto důvodů je navrženo provedení hlubšího výkopu pro uložení vsakovacích boxů a změna vyskládání retenční galerie. V rámci projektu bylo uvažováno s uložení jedné vrstvy boxů v celé ploše pod příjezdovou komunikací parkoviště. Na základě uvedeného požadavku bude po dohodě s dodavatelem vsakovacího systému, projektantem stavby a hydrogeologem provedeno uložení boxů ve dvou vrstvách nad sebou, a to pod pravou půlí vnitřní příjezdové komunikace parkoviště při zachování stejného objemu retence. Boxy budou uloženy do hloubky cca 2m po niveletu komunikace. Hlubším uložení boxů se zajistí rychlejší utrácení dešťové vody vsakem.</li> <li>Doplnění počtu statických zátěžových zkoušek pro kontrolní ověření únosnosti jednotlivých vrstev dle požadavku PD.</li> </ol>			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen <input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: stávající stav		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): JANKOSTAV s. r.o. xxxxxxxxxxxxxx			

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

<b>Identifikace stavby: Parkoviště sídliště SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1</b>		<b>Číslo změny: 1</b>
<b>Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice</b>		<b>Datum: 10/2018</b>
Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0257/2018		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Položkový rozpočet - viz příloha.		
Počet listů příloh:		
<b>Cena víceprací</b>	882 340,62 Kč	
<b>Cena méněprací</b>	-90 993,77 Kč	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
<b>prodloužení lhůty o</b>	0 kalendářních dní	
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	xxxxxxxxxxxxxxxx	

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Parkoviště sídliště SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 10/2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	791 346,85 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
<b>celková cena po změně</b>	5 623 331,05 Kč (bez DPH)	<b>celková lhůta po změně</b>	datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: stávající stav		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženými změnami souhlasí.			
Podpis projektanta, datum, razítko:			
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	