



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX0017K0C

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 65-35/2018-EU-SM

Zhotovitel	
Název	ZAK PLUS – stavba s. r. o.
Sídlo	Polní 85, Přerov I. – Město, 750 02 Přerov
Zastoupená jednatelem společnosti:	
	Milanem Zavadilem
Telefon	
Fax	
IČO	258 26 069
DIČ	CZ 258 26 069
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19603	

Objednatel	
Název	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	
	Mgr. Libor Krejčí
Vyřizuje:	Bc. Vlastimil Polášek
Telefon	
Fax	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava střešní krytiny budovy B-35 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově v rozsahu schválené cenové nabídky ze dne 30.10.2018.	491 785,00 Kč	595 059,85 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:		595 060 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:

Hotově ☐ ne ☐ Na účet ☐ ano ☐

Datum dodání: 14.12.2018

Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze. o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.


V Přerově 12.11.2018

Zhotovitel



V Holešově

Objednatel



Poznámky / připomínky:


1

Ministerstvo vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
16	Oprava střešní krytiny Budova B 35	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
352	VPŠ a SPŠ MV v Holešově	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	352
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
N	HSV celkem	9 500	Přesun stavebních kapacit
	PSV celkem	465 654	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	475 154	Zařízení staveniště
			11 879
			Provoz investora
			0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			4 752
	RN II.a III.hlavy	475 154	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	491 785	VRN celkem
			16 630

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : M.Zavadil	Jméno :
	Datum : 30.10.2018	Datum :
	Podpis: 	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	491 785 Kč
DPH	21,0 % činí :	103 275 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		595 060 Kč

Poznámka :

Stavba :	352 VPŠ a SPŠ MV v Holešově	Rozpočet :
Objekt :	16 Oprava střešní krytiny Budova B 35	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	6 800	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 700	0	0	0	0
712 Powlakové krytiny	0	295 036	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	74 970	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	23 438	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	72 210	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 500	465 654	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	475 154	0
Oborová přírážka	0	0,0	475 154	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	475 154	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	475 154	0
Zařízení staveniště	0	2,5	475 154	11 879
Provoz investora	0	0,0	475 154	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	475 154	4 752
Rezerva rozpočtu	0	0,0	475 154	0
CELKEM VRN				16 630

Položkový rozpočet

Stavba :	352 VPS a SPŠ MV v Holešově	Rozpočet:
Objekt :	16 Oprava střešní krytiny Budova B 35	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	hodin	8,00	850,00	6 800,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				6 800,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	135,00	20,00	2 700,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 700,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				
3	712300846R00	Očištění stávajícího povrchu plochých střech do 10° silně znečištěné plochy	m2	427,00	15,00	6 405,00
4	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	427,00	10,00	4 270,00
5	712361703RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	512,00	186,00	95 232,00
6	712491171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	512,00	18,00	9 216,00
7	R-pol.č.01	Doplňující a spojovací materiál pro povlak.krytiny	ks	2 560,00	10,00	25 600,00
8	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5 x 1300 mm střešní	m2	563,20	217,00	122 214,40
9	69370150	Textilie podkladní 300g/m2	m2	563,20	33,00	18 585,60
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	2 815,23	4,80	13 513,10
	Celkem za	712 Povlakové krytiny				295 036,10
Díl: 713		Izolace tepelné				
11	713141111R00	Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá	m2	427,00	65,00	27 755,00
12	R-pol.č.2	Doplňující a spojovací materiál pro tepel.isolace	kompl.	1,00	5 000,00	5 000,00
13	28375765.A	Deska polystyrén EPS S 30mm	m2	427,00	95,00	40 565,00
14	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	733,20	2,25	1 649,70
	Celkem za	713 Izolace tepelné				74 969,70
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
15	R-pol.č.3	Nový střešní vtok PP DN 125 včet.zapravení kolem vtoku	kus	6,00	3 500,00	21 000,00
16	R-pol.č.4	Demontáž stávajícího střeš.vtoku	kus	6,00	300,00	1 800,00
17	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	228,00	2,80	638,40
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				23 438,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
18	764430810R00	Demontáž oplechování atiky , rš do 330 mm	m	119,50	29,00	3 465,50
19	764530420R00	Okapnice atiky plech Viplanil, rš do 250 mm	m	119,50	220,00	26 290,00
	764521844R00	L profil viplanil RŠ 100 mm u atiky	m	242,00	140,00	33 880,00
	764211588R00	Oplechování zdiva Viplanil RŠ 250 mm	m	30,50	220,00	6 710,00
20	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	703,46	2,65	1 864,17
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				72 209,67