

Místo (adresa): Kasárna Jana Žižky J. Hradec
Název objektu: Kuchyně mužstva + kotelna
CE: 02-10-05-045

List č. 1

PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARIZENI VE SMYSLU CSN 33 15 00					
dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.					
položka	/380/ výkon	MJ	Kč/MJ	množství	Cekem Kč bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks			
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvadě	pole			
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvadě	pole			
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvad	pole			
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 výv	okruh			
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 výv	okruh			
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10	okruh			
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks			
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30	ks			
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10	ks			
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks			
106001	měření příp. skříně	měř.			
106002	měření - celý rozvaděč	měř.			
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.			
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.			
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývod	měř.			
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.			
106009	měření impedance smyčky na spotře	měř.			
106010	měření zemního přechod. R uzemněn	měř.			
106011	měření celk. přechod. R ochr. vodič	měř.			
106012	měření přechod. R ochr. spojení	měř.			
106013	zkouška ochrany proudovým chránič	měř.			
106016	měření základních veličin	měř.			
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks			
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruh	ks			
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.sk	ks			
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks			
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. roz	ks			
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a s	ks			
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování revizní zprávy - dodání	ks			
Celkem objekt bez DPH					16 190,00
DPH					3 399,90
Celkem s DPH					19 589,90

ROZPOČET

PS 0210 Jindřichův Hradec

Posádkové cvičiště 503

P.č.	Popis	mj.	DPH %	Poč. jedn.	Materiál		Montáž	
					cena za jednotku	cena celkem	cena za jednotku	cena celkem
1	Vypnutí.zajištění pracoviště EON	hod	21	2				
2	Zapnutí a kontrola EON	hod	21	2				
3	Zkouška trafokoleje vč. protokolu EON	ks	21	1				
4	Revize sloupové trafostanice vč.všech měření Riz VN Rzemní Rzemní TS+PEN kontrola VN lanovek aj.	ks	21	1				
5	Servisní údržba trafostanice vyčištění spojů a rozvodů dotažní šroubových spojů nakonzervování spojů tukem odebrání vrozku oleje oprava nátěrů	hod	21	6				
6	Mater. VN pojistky s uložením	ks	21	3				
7	Práce s výměnou VN pojistek	hod	21	3				
8	Doplnění trafooleje	kg	21	20				
9	Vypracování revizní zprávy 2x	ks	21	1				
10	Doplňkový materiál 3%	ks	21	1				
Celkem						615,00	0,00	31 500,00

Rekapitulace

Montáže							31 500,00
Materiál							615,00
Mezisoučet							32 115,00
Cena bez DPH							32 115,00
DPH 21%							6 744,15
Cena s DPH							38 859,15
Konečná cena s DPH							38 859,15

ROZPOČET

PS 0210 Jindřichův Hradec

Pěší střelnice Kunžak 502

P.č.	Popis	mj.	DPH %	Poč. jedn.	Materiál		Montáž	
					cena za jednotku	cena celkem	cena za jednotku	cena celkem
1	Vypnutí.zajištění pracoviště EON	hod	21	2				
2	Zapnutí a kontrola EON	hod	21	2				
3	Zkouška trafokoleje vč.zápisu EON	ks	21	1				
4	Revize sloupové trafostanice vč.všech měření	ks	0	0				
	Riz VN		21	1				
	Rzemní		0	0				
	Rzemní TS+PEN		0	0				
	kontrola VN lanovek aj.		0	0				
5	Servisní údržba trafostanice	hod	21	6				
	vyčištění spojů a rozvodů		0	0				
	dotazní šroubových spojů		0	0				
	nakonzervování spojů tukem		0	0				
	odebrání vrozku oleje		0	0				
	drobné opravy		0	0				
6	Mater. VN pojistka s uložením	ks	21	3				
7	Práce s výměnou VN pojistek	hod.	21	3				
8	Doplnění trafooleje	kg	21	20				
9	Vypracování revizní zprávy 2x	ks	21	1				
10	Doplňkový materiál 3%	ks	21	1				
Celkem						15 965,00		18 500,00

Rekapitulace

Montáže							18 500,00
Materiál							15 965,00
Mezisoučet							34 465,00
Cena bez DPH							34 465,00
DPH 21%							7 237,65
Cena s DPH							41 702,65
Konečná cena s DPH							41 702,65

Ceny celkem za zakázku

Celkem bez DPH		82 770,00
DPH 21%		17 381,70
Celkem s DPH		100 151,70

