



Dodatek č. 2

ke

Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

00270059
CZ00270059
plátce DPH
Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel
adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku

MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2646

zastoupený:

Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou
představenstva

Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

27523934
CZ27523934
plátce DPH
Česká spořitelna, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.4. 2018 tohoto znění:

A. V článku II. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 2.1 a nově zní:

2.1. Doba plnění se mění dle následujících bodů:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění :

1. srpna 2018

2.1.2. Řádné ukončení a předání díla:

20. listopadu 2018

B. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4. a nově zní:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	3 135 497,07 Kč bez DPH
4.1.1. Dodatečné práce	153 022,95 Kč bez DPH
4.1.2. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.1.1..	3 288 520,02 Kč bez DPH
4.1.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.1.2. částku	690 589,21 Kč
4.1.4. Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy a DPH	3 979 109,23 Kč včetně DPH


C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

D.

1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska , dne 12.11.2018 pod č. Usnesení 99/2018/7
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 16. 11. 2018



Za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
Starosta města



Ve Starém Hradišti 16. 11. 2018



Za Zhotovitele
Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva


MIROB MAJETKOVÁ s.r.o.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ
IČO: 27 52 39 34

Soupis objektů

Stavba: 033-2018V2 - Rekonstrukce ul. Karlova - Hlinsko - vícepráce 2

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]	OC
SOa	vícepráce		25 108,00
SOb	vícepráce		127 914,95



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 033-2018V2 Rekonstrukce ul. Karlova - Hlinsko - vícepráce 2

Objekt: SOa vícepráce

Rozpočet: SOa vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a.s.

Základní cena:

25 108,00 Kč

Cena celková:

25 108,00 Kč

DPH:

5 272,68 Kč

Cena s daní:

30 380,68 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: 25 108,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 033-2018V2 Rekonstrukce ul. Karlova - Hlinsko - vícepráce 2
Objekt: SOa vícepráce
Rozpočet: SOa vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	1 121112112	Zemní práce	SEJMUTÍ ORNICE TL. VRSTVY PŘES 150 MM RUČNĚ S VODOROVNÝM PŘEMÍSTĚNÍM DO 50 M	M3	20,000	380,00	7 600,00
1		Zemní práce					7 600,00
5	3 56333R	Komunikace	DODÁVKA A ROZPROSTŘENÍ KAČÍRKU TL DO 150MM	M2	100,000	116,72	11 672,00
5		Komunikace					11 672,00
9	2 999994	Ostatní konstrukce a práce	DODÁVKA A POLOŽENÍ NETKANÉ GEOTEXTILIE	M2	100,000	58,36	5 836,00
9		Ostatní konstrukce a práce					5 836,00

Celkem:**25 108,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 033-2018V2 Rekonstrukce ul. Karlova - Hlinsko - vícepráce 2

Objekt: SOB vícepráce

Rozpočet: SOB vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a.s.

Základní cena: 127 914,95 Kč

Cena celková: 127 914,95 Kč

DPH: 26 862,14 Kč

Cena s daní: 154 777,09 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 127 914,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 033-2018V2 Rekonstrukce ul. Karlova - Hlinsko - vícepráce 2
 Objekt: SOB vícepráce
 Rozpočet: SOB vícepráce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	106 x3	Všeobecné konstrukce a práce Kompletní rekonstrukce (výměna rozvodnice RVO) z důvodu dezoláního stavu včetně vystrojení	KPL	1,000	50 250,00	50 250,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				50 250,00
1		Zemní práce				
10	11320111R	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých ručně	M	55,000	150,00	8 250,00
17	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	12,000	70,84	850,08
18	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	M3	12,000	15,97	191,64
19	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	1,600	200,83	321,33
20	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	M3	1,600	12,98	20,77
23	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	1,600	41,03	65,65

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 033-2018V2 Rekonstrukce ul. Karlova - Hlinsko - vícepráce 2

Objekt: SOB vícepráce

Rozpočet: SOB vícepráce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	M3	12,000	152,71	1 832,52
		tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
25	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	M3	36,000	11,55	415,80
		tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
26	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	M3	12,000	92,88	1 114,56
27	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	12,000	10,44	125,28
28	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	21,600	150,00	3 240,00
29	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,600	50,24	80,38
37	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	24,000	6,73	161,52
I		Zemní práce				16 669,53
- 5		Komunikace pozemní				
42	564861111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	30,000	139,90	4 197,00
42	564861111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	30,000	139,90	4 197,00
44	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	M2	30,000	12,04	361,20
45	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m ²	M2	30,000	16,00	480,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 033-2018V2 Rekonstrukce ul. Karlova - Hlinsko - vícepráce 2
Objekt: SOB vícepráce
Rozpočet: SOB vícepráce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 m m ~	M2	30,000	182,10	5 463,00
47	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	M2	30,000	262,12	7 863,60
49	59245018	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým	M2	17,000	166,50	2 830,50
48	596211112	hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 ~	M2	17,000	132,28	2 248,76
5		Komunikace pozemní				27 641,06
8		Trubní vedení				
61	89594111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	1,000	618,10	618,10
104	x2	Vybourání uličních vpustí kompletních včetně očištění skruží	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00
8		Trubní vedení				4 118,10
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
77	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého ~	M	55,000	164,49	9 046,95
83	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	M3	3,630	2 039,93	7 404,95
105	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	55,000	100,00	5 500,00

**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Stavba: 033-2018V2 Rekonstrukce ul. Karlova - Hlinsko - vícepráce 2
Objekt: SOB vícepráce
Rozpočet: SOB vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 951,90
99			Přesun hmot a manipulace se sutí				
88	997221551		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	6,600	32,00	211,20
89	997221559		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	79,200	3,00	237,60
90	997221611		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	T	6,600	30,16	199,06
99			Přesun hmot a manipulace se sutí				647,86
998			Přesun hmot				
96	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	48,880	33,48	1 636,50
998			Přesun hmot				1 636,50
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
103 x1			Geodetické vytyčení nové trasy obrub	SADA	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
Celkem:							127 914,95