

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Jednající: doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Kontaktní osoba: Milan Fico

(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

u právnické osoby

| | | | |
|--|---|------|---------------------------|
| Obchodní firma: | AZ-STAV stavební a obchodní spol. s.r.o. | | |
| Sídlo: | Okolnice 203/17, 725 26 Ostrava – Krásné Pole | | |
| IČ: | 25831283 | DIČ: | CZ25831283 je plátcem DPH |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20209 | | | |
| Jednající: | Jan Zádrapa | | |

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění smlouvy je **stavební úprava šaten na studijní a výukový prostor** pro Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve 2 PP lůžkového bloku dle soupisu prací zhotovitele, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

III.

Termín plnění

Termín zahájení: od podpisu smlouvy do 14 dnů

Termín ukončení: do 31.12.2018

IV.

Místo plnění a způsob předání předmětu díla

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52, Ostrava – Poruba, Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

V.

Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně 232 017,03 Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši 48 423,57 Kč. Cena celkem včetně DPH činí 280 740,60 Kč.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:
 - číslo smlouvy
 - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: **efakturace1@fno.cz**.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatku buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.

Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý den prodlení.
3. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
4. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

VII.

Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla bez vad objednateli.
2. Případné reklamace odstraní zhotovitel do 7 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady.
3. Objednatel není povinen dílo převzít pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
 - jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady díla;
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
4. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.


IX.

Závěrečná ustanovení


- Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
- Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků.

V Ostravě, dne 2/11-2018

V Ostravě, dne 6.11.2018



doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D., ředitel



AZ-STAV stavební a obchodní spol.s.r.o.
Jan Zádrapa

AZ - STAV ②
stavební a obchodní spol. s r.o.
Okolnice 203/17
725 26 Ostrava-Krásné Pole
IČ: 25831283 DIČ: CZ25831283
tel.: 737 238 967 e-mail: azetstav@seznam.cz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Fakultní nemocnice Ostrava

Objekt: Učebna mediků

AZ - STAV

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 24.10.2018

Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

232 017,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

232 017,03

232 017,03

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|-----|---------|------------|------------|----------------|
| 1 | K | R111111 | Bourání zdiva, přiček, zárubní | | | | | |
| 2 | K | R111112 | Demontáž stropu | m2 | 32,000 | 150,00 | | |
| 3 | K | R111113 | Rozebrání obkladu, dlažby | m2 | 42,000 | 130,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 4 | K | R111114 | Nivelace podlahy | m2 | 442,000 | 22,00 | 5 460,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 3 | K | R111115 | Omitka vnitřní - Hrubá včetně penetrace | m2 | 22,000 | 300,00 | 9 724,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 4 | K | R111116 | PVC podlaha vč. soklové lišty | m2 | 32,000 | 216,50 | 6 600,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 5 | K | R111116 | Malba bílá vč. penetrace, lešení | m2 | 22,000 | 320,86 | 6 928,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 6 | K | R111117 | Úprava topení | m2 | 150,000 | 66,28 | 7 058,92 | CS ÚRS 2018 01 |
| 5 | K | R111118 | Omitka vnitřní - štuk vč. perlínky, rohovníků | kpl | 1,000 | 4 050,00 | 9 942,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 6 | K | R111119 | Sanita (umyvadlo + baterie + příslušenství) | m2 | 45,000 | 350,74 | 4 050,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 7 | K | R111110 | Rozvody vody, kanalizace | ks | 1,000 | 7 100,00 | 15 783,30 | CS ÚRS 2018 01 |
| 8 | K | R111111 | Montáž obkladu | kpl | 1,000 | 12 000,00 | 7 100,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 7 | K | R111112 | Systém Termatex | m2 | 2,000 | 650,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 8 | K | R111113 | Montáž PVC podlahy vč. soklových lišt | m2 | 42,000 | 600,00 | 1 300,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 9 | K | R111114 | Montáž zárubní | m2 | 22,000 | 303,27 | 25 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 10 | K | R111115 | Elektro - Sílnoproud | ks | 1,000 | 1 500,00 | 6 671,94 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | | kpl | 1,000 | 107 898,87 | 1 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | | | | | 107 898,87 | CS ÚRS 2018 01 |

RTS CÚ 2018/II
FN Ostrava, Stavební úpravy učebny mediků
místnost č. A201b a 202e

EV-01 - Výkazy práce
AZ STAV ©
stavební a obchodní spol. s r.o.
Okolnice 203/17
725 26 Ostrava-Krásné Pole
IČ: 25831283 DIČ: CZ25831283
tel.: 737 238 967 e-mail: azetstav@seznam.cz

| Císlo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | materiál | cena materiál | montáž | cena montáž |
|--------------|---|----------------|----------|----------|---------------|----------|-------------------|
| 210 80-0105 | Kabely CYKY 750 V 3x1.5 mm2 uloženy pod omítkou - CYKY-J 3x1.5 | m | 95,00 | 13,20 | 1 254,00 | 31,90 | 3 030,50 |
| 210 80-0106 | Kabely CYKY 750 V 3x2.5 mm2 uloženy pod omítkou - CYKY-J 3x2.5 | m | 175,00 | 21,00 | 3 675,00 | 29,00 | 5 075,00 |
| 210 80-0118 | Kabely CYKY 750 V 5x6 mm2 uloženy pod omítkou - CYKY-J 5x6 | m | 45,00 | 60,00 | 2 700,00 | 91,00 | 4 095,00 |
| | <i>mezišoučet</i> | | | | 8 224,00 | | 14 433,50 |
| | CELKEM | | | | | | 22 657,50 |
| 97. | <i>Výsekný rýh, kapes pro instalace</i> | | | | | | |
| 973 03-1151 | Výsekný rýh, zeď cihlová plocha nad 0,25m2 | m3 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 3 820,00 | 573,00 |
| 974 03-1121 | Výsekný rýh ve zdivu cihelném 3x3cm | m | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2 750,00 |
| 974 03-1122 | Výsekný rýh ve zdivu cihelném 3x7cm | m | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 79,10 | 791,00 |
| 974 05-4208 | Vyvrtní kapsy pro krabice do pr. 80mm, cihla plná | ks | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 1 973,40 |
| | <i>mezišoučet</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 6 087,40 |
| | CELKEM | | | | | | 6 087,40 |
| 8 | <i>Hodnotové zúčtování stavby</i> | | | | | | |
| 905 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv | hod | 5,00 | | | | |
| | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 10,00 | | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | h | 1,00 | | | 400,00 | 400,00 |
| | Koordinace s ostatními profesemi | h | 5,00 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | Nepředvídatelné práce | h | 10,00 | | 0,00 | 250,00 | 1 250,00 |
| | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího el.zařízení | h | 15,00 | | 0,00 | 400,00 | 4 000,00 |
| | Úprava a zapojení stávajícího rozváděče Q2RM02 pole2 | h | 3,00 | | 0,00 | 400,00 | 6 000,00 |
| | Demontáž a opětná montáž stávajícího slab. Zařízení | h | 10,00 | | 0,00 | 300,00 | 900,00 |
| | Demontáž a opětná montáž stávajícího podhledu na chodbě | h | 25,00 | | 0,00 | 300,00 | 3 000,00 |
| | <i>mezišoučet</i> | | | | 0,00 | 300,00 | 7 500,00 |
| | CELKEM | | | | | | 29 600,00 |
| | <i>Pomocný materiál</i> | | | | | | |
| | Soupis výkonů celkem | % | 3,00 | | 46 405,60 | | 1 392,17 |
| | | | | | | | 107 898,87 |

stav

tel.: 737

RTS CÚ'2018/II
FN Ostrava, Stavební úpravy učebny mediků
místnost 6. A201b a 202e

AZ - STAV ②
stavební a obchodní spol. s r.o.
Okolnice 203/17
725 26 Ostrava-Krásné Pole
IČ: 25831283 DIČ: CZ25831283
tel.: 737 238 967 e-mail: azetstav@seznam.cz

| Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | materiál | cena materiál | montáž | cena montáž |
|--------------|--|----------------|----------|----------|---------------|--------|------------------|
| 210 01 | Krabice běžné | | | | | | |
| 210 01-0001 | Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 16 - 2316 | m | 10,00 | 4,00 | 40,00 | 35,60 | 356,00 |
| 210 01-0301 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová - KP67/3 | ks | 23,00 | 12,20 | 280,60 | 64,40 | 1481,20 |
| 210 01-0311 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová - KU 68 - 1903 | ks | 10,00 | 30,00 | 300,00 | 64,40 | 544,00 |
| | mezisoučet | | | | 620,60 | | 2481,20 |
| | CELKEM | | | | | | 3 101,80 |
| 210 10 | Ukončení vodičů | | | | | | |
| 210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm ² | ks | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 2829,00 |
| 210 10-0002 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6 mm ² | ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 228,00 |
| | mezisoučet | | | | 0,00 | | 3057,00 |
| | CELKEM | | | | | | 3 057,00 |
| 210 11 | Spínače, spouštěcí a regulační ústrojí | | | | | | |
| 210 11-0001 | Spínač nástěnný jednopól. - faz.1, obyc.prostředí, 10A/230V, provedení pod omítkou, barva bílá | ks | 1,00 | 79,00 | 79,00 | 139,50 | 139,50 |
| 210 11-0003 | Spínač nástěnný jednopól. - faz.5, obyc.prostředí, 10A/230V, provedení pod omítkou, barva bílá | ks | 1,00 | 125,00 | 125,00 | 149,00 | 149,00 |
| 210 11-1011 | Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE - zásuvka 1V1, 16A/230V, bílá, provedení pod omítkou | ks | 7,00 | 99,00 | 693,00 | 118,50 | 829,50 |
| 210 11-1014 | Zásuvka domovní zapuštěná 2x (2P+PE) - zásuvka 2V2, 16A/230V, bílá, provedení pod omítkou | ks | 2,00 | 125,00 | 250,00 | 125,00 | 260,00 |
| | Zásuvka domovní zapuštěná 2x (2P+PE) - zásuvka 2V2P, 16A/230V, bílá, provedení pod omítkou, s př. ochranou tř.III | ks | 3,00 | 958,00 | 2 874,00 | 125,00 | 375,00 |
| | Zásuvka domovní zapuštěná 4x (2P+PE) - zásuvka 4V4P, 16A/230V, bílá, provedení pod omítkou, s př. ochranou tř.III | ks | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | 250,00 |
| | mezisoučet | | | | 5 021,00 | | 1993,00 |
| | CELKEM | | | | | | 7 014,00 |
| 210 12 | Prvky rozváděčových skříní | | | | | | |
| 210 12-0453 | Jistič vzduchový 3pólový do 25A ve skříní - instalace jističe B25/3 do rozváděče D2RMO-2 | ks | 1,00 | 568,00 | 568,00 | 327,00 | 327,00 |
| | mezisoučet | | | | | | 327,00 |
| | CELKEM | | | | | | 695,00 |
| 210 19 | Rozváděče, rozvodná skříně, desky a svorkovnice | | | | | | |
| 210 19-0012 | Osazení plastových rozvodnice SP, SD do výklenku - rozváděč R201b | ks | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 456,00 | 456,00 |
| | mezisoučet | | | | 8 000,00 | | 456,00 |
| | CELKEM | | | | | | 8 456,00 |
| 210 20 | Svítilna LED | | | | | | |
| | <i>v cena svítidel je zahrnut poplatek za ekologickou likvidaci</i> | | | | | | |
| 210 20-1511 | Svítilno LED stropní přísazené - svítidlo B Kulaté přísazené LED svítidlo, elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: vstříkovaný odlitek polykarbonát. Rámeček: vstříkovaný odlitek polykarbonát, bílá povrchová úprava. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Světelný tok: 1000lm, světelný výkon: 77lm/W, celkový příkon: 13W. Rozměry: pr. 327 x 105mm. | ks | 1,00 | 1 777,00 | 1 777,00 | 182,50 | 182,50 |
| 210 20-1516 | Svítilno LED stropní vestavné - svítidlo A QPNA625/700ND, MODUS Q LED panel, nanoprizma, přísazený čtverec A, 625, LED 829, driver 700mA, nestmívatelné | ks | 8,00 | 2 300,00 | 18 400,00 | 159,50 | 1276,00 |
| 210 20-1516 | Svítilno LED nouzové stropní vestavné - svítidlo N2 Vestavné LED svítidlo pro antipanické prostory. OZNI/AXEPO/3W/C/1/SA/X/WH | ks | 1,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 182,50 | 182,50 |
| 210 20-1517 | Svítilno LED stěnové - svítidlo N1 Nouzové LED svítidlo s baterií k 1 hodinovému provozu s piktogramem OZAWHEL1ATSE | ks | 1,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 25,00 | 25,00 |
| | mezisoučet | | | | 23 972,00 | | 1666,00 |
| | CELKEM | | | | | | 25 638,00 |
| 210 81 | Vortice a kabely uložené pod omítkou | | | | | | |
| 210 80-0101 | Kabely CYKY 750 V 2x1,5 mm ² uložený pod omítkou - CYKY-J 2x1,5 | m | 70,00 | 8,50 | 595,00 | 31,90 | 2 233,00 |