

JAZYKOVÁ ŠKOLA
Školská 15, 116 72 Praha 1

HAVARIJNÍ STAV KAMENNÝCH BALUSTRÁD NA ATICE

CENOVÁ KALKULACE

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Montáž a demontáž lešení (lešenové věže)	kpl	2,0	65 000,0	130 000,0
Pronájem a doprava lešení	kpl	2,0	18 500,0	37 000,0
Montáž a demontáž stavebního výtahu včetně pronájmu	ks	2,0	48 500,0	97 000,0
Jeřábnické práce - jeřáb AD 100	hod.	20,0	4 500,0	90 000,0
Přistavení jeřábu včetně doprovodného vozidla	km	65,0	150,0	9 750,0
Zakrytí střešní krytiny proti poškození (geotextílie, OSB deska)	m2	50,0	450,0	22 500,0
Demontáž stávajícího dřevěného bednění u balustrád	hod.	50,0	256,0	12 800,0
Demontáž balustrád za účasti restaurátora	bm	24,0	6 500,0	156 000,0
Odstranění neopravitelných balustrád - odvoz na skládku včetně skládkovného	kpl	1,0	45 000,0	45 000,0
Odvoz balustrád do restaurátorské dílny	kpl	1,0	26 000,0	26 000,0
Odbourání základu na atice 2 x 11 bm	bm	22,0	6 700,0	147 400,0
Nový základ na atice (žel. bet) dl. 2 x 11 bm + šalování oboustranně + výztuž	bm	22,0	7 650,0	168 300,0
Zabetonování základu včetně dopravy betonu	m3	2,0	15 400,0	30 800,0
Doplnění střešní krytiny a oplechování	m2	30,0	2 460,0	73 800,0
Oprava poškozených částí nosné konstrukce krovu střechy	kpl	1,0	55 000,0	55 000,0
Nátěr proti dřevokazným houbám opravených částí konstrukce krovu	kpl	1,0	15 000,0	15 000,0
Práce ve výškách - horolezec	hod.	150,0	350,0	52 500,0
Statický posudek atiky po odstranění balustrád	kpl	1,0	28 000,0	28 000,0
Projektová dokumentace, restaurátorský záměr pro navrácení balustrád	kpl	1,0	45 000,0	45 000,0
Inženýrská činnost - zábory	kpl	1,0	16 000,0	16 000,0
DIO včetně dopravní značení při záboru (dopravní značky a ohrazení)	kpl	1,0	29 000,0	29 000,0
Koordinační činnost a BOZP	kpl	1,0	32 000,0	32 000,0
Základní rozpočtové náklady				<u>1 318 850,0</u>
Vedlejší rozpočtové náklady	%	6,0		<u>79 131,0</u>
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (bez DPH)				<u>1 397 981,0</u>
DPH 21%	%	21,0		<u>293 576,0</u>
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (včetně DPH)				<u>1 691 557,0</u>
V Praze dne 2. 8. 2018				
Vypracoval: Oldřich Smolík				
Konstruktis Novostav a.s.				