

**Nabídka na opravu vyzdívky podlahy v kremační peci
typ C411 – Krematorium Nymburk**

Č. nabídky	AHCZ-021-18		
Zadavatel	Město Nymburk, Odbor správy městského majetku		
Kontaktní osoba	Ing. Jiří Konhefr	Platnost nabídky	31.12.2018
Počet stran	3	Datum odeslání	26.09.2018

1. PŘEDMĚT NABÍDKY:

Předmětem nabídky je oprava vyzdívky podlahy v kremační peci typ C 411 – Krematorium Nymburk.

2. TECHNICKÁ ČÁST:**2a) Rozsah opravy:**

- demontáž vyzdívky podlahy kremační pece – 12 ks dlaždic
- demontáž stávajícího žárobetonového monolitu u zavážecího otvoru
- demontáž středové podpůrné stěny
- postupná demontáž zámků pro uložení podlahy pece a okamžitá montáž nových zámků
- demontáž vláknité keramické výplně vrat pece
- vyčistění horní a spodní dopalovací komory
- montáž středové podpůrné stěny pro uložení podlahy
- instalace nové vláknité keramické izolační rohože do vrat pece
- položení nové podlahy ve spádu od dveří vsunu
- betonáž prahu dveří

2b) Materiál:

- šamotové cihly jakosti STVI nebo ekvivalent pouze do spodních řad střední podpůrné stěny
- žárobetonové tvarovky vlastní výroby z materiálu Chemocast V SiC 50 budou použity na horní řadu podpůrné stěny, všechny zámkové ve stěnách pece a 12 ks dlaždic podlahy pece
- žáruvzdorný tmel Rudokit ST1500 nebo ekvivalent
- izolační keramická rohož na 1280°C
- chemicky vázaný žárobeton Chemocast V SiC 50 na 1500°C

Žárovzdorné materiály • Izolační práce • Vyzdívky tepelných agregátů

2c) Postup prací:

- převzetí a zařízení staveniště
- dodávka a vykládka materiálů
- postupná demontáž vyzdívky
- postupná montáž vyzdívky
- ukončení prací, kontrola a úklid staveniště
- předání díla

3. CENOVÁ ČÁST:

3.1. Cena:

○ materiál včetně dopravy	152.300,- Kč
○ demontáž a montáž vyzdívky	60.700,- Kč
○ ostatní náklady – mechanizmy, spotřební mat., režie, odvoz a likvidace odpadu	16.900,- Kč

Cena celkem **229.900,- Kč**

Cena zahrnuje:

- dodávku materiálů
- provedení prací
- mechanizaci, náradí
- spotřební a pomocný materiál
- odvoz a likvidaci odpadů
- ubytování, dopravu
- OOP

Cena nezahrnuje:

- DPH (přenesená daňová povinnost)
- odstojení pece od médií
- práce na ocelové konstrukci pece
- temperace vyzdívky
- uvedení do provozu pece

Protiplnění:

- zabezpečení vstupu a školení
- napojení a dodávku elektrické energie a vody