

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

sídlo:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

E-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD
ČR“),**

se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Šumavská 33, 659 99 Brno

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

jednající

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava - na základě plné
moci

tel.:

e-mail:

ID DS:

8yuchp8

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z.
Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever,
o.z. Morava

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever,
o.z. Morava

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **18.9.2018**

Zadávací dokumentace ze dne: **21.8.2018**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **4.10.2018**

Stavební povolení ze dne: **18. 1. 2017**

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k. ú. Vražné u Oder** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby "**Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa**" (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: "**Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa**"

Místo stavby: k. ú. Vražné u Oder, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností GEOCART CZ, a.s., Výstaviště 1, 603 00 Brno, č. zakázky L08916H. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
 - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
 - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
 - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
 - f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.

- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 - h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci a v objednatelem předaných vyjádřeních správců inženýrských sítí.
 - s. Účinnou součinnost a spoluúčast při závěrečné kolaudační prohlídce a na dalších případných správních řízeních se stavbou souvisejících.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským

úřadem Odry, odborem dopravy dne 18. 1. 2017 č.j. MěÚO/01349/2017, které nabylo právní moci dne 6. 2. 2017.

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **18.9.2018**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	31 403 732,13 Kč.
DPH 21 % činí	6 594 783,75 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	37 998 515,88 Kč.
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla bez vad a nedodělků (případně po odsouhlasení skutečně provedených prací v kalendářním roce 2018). Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů takto zkontrolovaného díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli č. 1 pro objednatele č. 2 nejdéle do 15. 11. příslušného roku a pro objednatele č. 1 nejpozději do 15. 11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“ (v opačném případě bude faktura uhrazena v dalším kalendářním roce). Faktura bude hrazena následovně:

- 3.1. Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu s Příkazní smlouvou č. 13-2006, 01/2006/P ze dne 31. 5. 2006 a 18. 5. 2006, uzavřenou mezi příkazcem - ŘSD ČR a příkazníkem - ČR-SPÚ. Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 44% z celkových nákladů a SPÚ ČR hradí 56% na pozemkové úpravy (včetně realizace společných zařízení) vyvolané stavbou dálnice D47.
- 3.2. Faktura na podíl 44% bude vystavena na ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu příslušné pobočky ČR SPÚ, která potvrdí rozsah a kvalitu provedené práce a přepošle fakturu k proplacení ŘSD ČR. Faktura na podíl 56% bude vystavena na SPÚ ČR, Pobočka Nový Jičín.
- 3.3. Faktura pro ŘSD ČR musí navíc obsahovat označení stavby a číslo ISPROFIN, tj. text "Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa", stavba 4705, **ISPROFIN 500 155 0005 Vypořádání staveb po dokončení dálnic.**
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury pro objednatele č. 1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli č.1. Splatnost faktury pro objednatele č. 2 se

stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli č. 2. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.

11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského

intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.

17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.10.2019**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) – předpoklad 15.11.2018
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště** – předpoklad 15.11.2018

- c. Termín dokončení stavebních prací vč. výsadby zeleně:
30.9.2019
 - d. Termín předání kompletního díla vč. předání požadované a předepsané dokumentace: **31.10.2019**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
 7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
 8. Dílo zhotovitel předává objednateli po úspěšném provedení závěrečných kolaudačních prohlídek příslušnými stavebními úřady. Poslední závěrečná kolaudační prohlídka může být spojena s přijímacím řízením, pokud zhotovitel doloží i veškerou dokumentaci vyžadovanou k vydání kolaudačního souhlasu (atesty, výsledky zkoušek a měření, zaměření stavby a další).

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“),

je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **30 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy,

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit převjímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
6. certifikáty použitých materiálů,

7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 8)
 12. potvrzení o provedení archeologického průzkumu (dohledu)
 13. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuje, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30

- kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
 3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
 4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
 6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

7. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení objednatele č. 1 od smlouvy pozbývá smlouva platnosti.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVII. Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedených v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu tří kusů, z nichž po jednom obdrží objednatel č. 1 a objednatel č. 2, a jeden zhotovitel.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel č. 1, 2 obdrží objednatel č. 2 a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu tří kusů.
11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne 9.11.2018

V Ostravě 5.11.2018

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....

Ing. Jiří Malík

ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

.....

Ing. René Suchan

ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

V Brně 19.11.2018

.....

Mgr. David Fiala

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder 1.etapa

	2018																2019																																			
	říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
SO 00 Nestavební náklady																																																				
SO 101 - C1																																																				
SO 102 - C11																																																				
SO 103 - C12																																																				
SO 104 - C25																																																				
SO 105 - C26																																																				
15.11.2018 - 30.10.2019																																																				

dokončení díla - dokončení stavebních prací vč.výsadby zeleně - 30.9.2019

- předání kompletního díla vč.předání požadované a předepsané dokumentace - 31.10.2019

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 50024

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

JKSO: 822 2 1 1, 822 29 71

Místo: k.ú. Vražné u Oder

CC-CZ:

Datum: 30.10.2018

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 74 111 Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5

IČ: 25325680

DIČ:

Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.o., Havlíčkova 138/25a, 602 00 Brno

IČ: 25325680

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	31 403 732,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	31 403 732,13
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	31 403 732,13	6 594 783,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	37 998 515,88
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 50024

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum: ##

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín, Husova 2 Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář, Výstaviště Zpracovatel: Rybák - projektování staveb :

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	31 403 732,13	37 998 515,88
SO 00	Nestavební náklady	318 344,00	385 196,24
SO 101	C1	14 746 127,49	17 842 814,26
SO 102	C11	4 894 366,91	5 922 183,96
SO 103	C12	3 558 442,75	4 305 715,73
SO 104	C25	2 141 809,49	2 591 589,48
SO 105	C26	5 744 641,49	6 951 016,20
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		31 403 732,13	37 998 515,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 00 - Nestavební náklady

JKSO: 822 2 1 1, 822 29 71
Místo: k.ú. Vražné u Oder

CC-CZ:
Datum: 30.10.2018

Objednatel:
KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 74 111 Nový Jičín

IČ:
DIČ:

Projektant:
Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5

IČ: 2532568
DIČ:

Zpracovatel:
Rybák - projektování staveb s.r.o., Havlíčkova 138/25a, 602 00 Brno

IČ: 2532568
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				318 344,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				318 344,00
DPH základní	21,00%	ze	318 344,00	66 852,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	385 196,24

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 00 - Nestavební náklady

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum: 30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	318 344,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	318 344,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	318 344,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 00 - Nestavební náklady

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum: 30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

318 344,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

318 344,00

1	K	002	Geodetické práce - vytyčení stavby, vytyčení sítí, zaměření stavby po dokončení a dokumentaci skutečného provedení	kpl	1,000	150 344,00	150 344,00
2	K	003	Zařízení staveniště	kpl	1,000	168 000,00	168 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 101 - C1

JKSO: 822 2 1 1, 822 29 71

Místo: k.ú. Vražné u Oder

CC-CZ:

Datum: 30.10.2018

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 74 111 Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5

IČ: 25325680

DIČ:

Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.o., Havlíčkova 138/25a, 602 00 Brno

IČ: 25325680

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 746 127,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 746 127,49
DPH základní	21,00%	ze	14 746 127,49	3 096 686,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	17 842 814,26

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 101 - C1

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum: 30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	14 746 127,49
HSV - Práce a dodávky HSV	14 746 127,49
1 - Zemní práce	4 467 115,63
2 - Zakládání	124,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	98 558,50
4 - Vodorovné konstrukce	357 026,67
5 - Komunikace pozemní	7 966 309,34
8 - Trubní vedení	194 904,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	997 149,69
997 - Přesun sutě	298 322,10
998 - Přesun hmot	366 616,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 746 127,49

ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 101 - C1

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum:

30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 746 127,49

HSV - Práce a dodávky HSV

14 746 127,49

1 - Zemní práce

4 467 115,63

1	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	6 352,140	53,00	336 663,42
					3*2117,38	6 352,140	
5	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	90,500	353,00	31 946,50
					4*(1+16+1)+1+7,5+1+1+7+1	90,500	
91	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	12 263,700	10,00	122 637,00
					0,3*40879	12 263,700	
6	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	10 812,228	50,00	540 611,40
					"Výměna podloží"(3,75*2117,38+370)*0,5	4 155,088	
					"výkopy"6657,14	6 657,140	
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10 812,228	1,00	10 812,23
81	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,600	417,00	20 266,20
					1*1,2*40,5	48,600	
82	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	48,600	1,00	48,60
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	317,607	41,00	13 021,89
					"ornice:"0,1*1,5*2117,38	317,607	
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10 860,828	50,00	543 041,40
					10812,228+48,6	10 860,828	
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54 304,140	2,00	108 608,28
					10860,828*5	54 304,140	
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	11 178,435	12,00	134 141,22
					317,607+10860,828	11 178,435	
12	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	4 588,064	50,00	229 403,20
					"výměna podloží:"(3,75*2117,38+370)*0,5	4 155,088	
					"dosypáno:" 0,1*4329,76	432,976	
13	M	583441980	násypový materiál - štěrkodrt' (nákup vč. dopravy)	t	8 811,377	65,00	572 739,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4588,064*1,67*1,15			8 811,377	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23 124,528	8,00	184 996,22
			"uložení na skládce a meziskládce"10812,228+48,6+12263,7			23 124,528	
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19 549,490	50,00	977 474,50
			10860,828*1,8			19 549,490	
83	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,300	185,00	4 495,50
			"chráničky:" 0,5*1,2*40,5			24,300	
84	M	583441700	Zásypový materiál	t	46,668	191,00	8 913,59
			"chráničky:" 24,3*1,67*1,15			46,668	
86	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,440	336,00	6 531,84
			"chráničky" 0,4*1,2*40,5			19,440	
87	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	37,335	191,00	7 130,99
			19,44*1,67*1,15			37,335	
16	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 176,070	29,00	92 106,03
			1,5*2117,38			3 176,070	
92	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40 879,000	6,50	265 713,50
			"zpětné rozprostření ornice na meziskláce"40879			40 879,000	
17	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 176,070	25,00	79 401,75
			1,5*2117,38			3 176,070	
18	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	121,749	106,00	12 905,39
			3176,070/30*1,15			121,749	
88	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	3 176,070	7,00	22 232,49
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8 310,175	17,00	141 272,98
			3,75*2117,38+370			8 310,175	

2 - Zakládání

124,94

24	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,048	2 603,00	124,94
			2*(0,2*0,2*0,6)			0,048	

3 - Svislé a kompletní konstrukce

98 558,50

64	K	388995212.R	Chráníčka kabelů z trub PE DN 110	m	7,500	377,00	2 827,50
65	M	345713650.R	trubka elektroinstalační - chránička dělená DN 110	m	7,500	286,00	2 145,00
25	K	388995215	Chráníčka kabelů z trub PE DN 200	m	64,000	377,00	24 128,00
26	M	345713690.R	trubka elektroinstalační - chránička dělená DN 160	m	64,000	761,00	48 704,00
70	K	388995215.R	Chráníčka kabelů z trub PE DN 300	m	9,000	377,00	3 393,00
71	M	345713690.R1	trubka elektroinstalační - chránička plastová DN 300	m	9,000	1 929,00	17 361,00

4 - Vodorovné konstrukce

357 026,67

27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	17,652	1 267,00	22 365,08
			"chráničky:"0,1*1,2*40,5			4,860	
			"propustky:" 12,792			12,792	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	27,000	105,00	2 835,00
					9*(3*1)		27,000
28	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	27,066	2 604,00	70 479,86
					"propustky:"27,066		27,066
29	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	4,603	32 376,00	149 026,73
					582,6*(7,9/1000)		4,603
30	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	90,000	1 248,00	112 320,00

5 - Komunikace pozemní

7 966 309,34

31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8 310,175	196,00	1 628 794,30
					3,75*2117,38+370		8 310,175
32	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	7 357,354	215,00	1 581 831,11
					3,3*2117,38+370		7 357,354
33	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	7 039,747	298,00	2 097 844,61
					3,15*2117,38+370		7 039,747
60	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	4 299,760	148,00	636 364,48
					1*4299,76		4 299,760
35	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	644,964	292,00	188 329,49
					0,15*1*4299,76		644,964
36	K	573191111	Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI, EK 0,5 kg/m	m2	7 145,616	31,00	221 514,10
					3,2*2117,38+370		7 145,616
37	K	573231106	Postřik spojovací z kationaktivní emulze PS, EK 0,25 kg/m	m2	6 933,878	10,00	69 338,78
					3,1*2117,38+370		6 933,878
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva odrušna ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 828,009	219,00	1 495 333,97
					3,05*2117,38+370		6 828,009
39	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	27,000	303,00	8 181,00
					9*3*1		27,000
40	M	593811830	panel silniční IZD 300/100/22 JP 20 t 300x100x21,5 cm	kus	9,000	4 238,00	38 142,00
41	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	15,500	41,00	635,50

8 - Trubní vedení

194 904,58

89	K	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm	m	11,000	353,00	3 883,00
90	M	286102150	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 150 D 160 x 6,2 x 6000 mm	kus	2,020	1 777,00	3 589,54
					2*1,01		2,020
74	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	11,000	29,00	319,00
76	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	11,000	77,00	847,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	589,00	1 178,00
42	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	70,110	2 564,00	179 762,04
"obetonování propustků:" 24,6*0,65+49,2*1,1					70,110		
77	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	11,000	18,00	198,00
80	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	133,000	12,00	1 596,00
2*(48+7,5+11)					133,000		
79	K	899900000.R	Propoje a spolupráce s SMVAK s.r.o.	kpl	1,000	3 532,00	3 532,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 149,69

43	K	912211111	Montáž smerového stoupek silnicního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	294,00	588,00
44	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	2,000	353,00	706,00
45	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	31,000	156,00	4 836,00
15,5*2					31,000		
46	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	1,566	2 967,00	4 646,32
(15,5*2*0,15)/3*1,01					1,566		
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,930	2 105,00	1 957,65
15,5*0,06					0,930		
93	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	6,500	363,00	2 359,50
94	M	562411110	potrubí kanalizační korugované PP SN 8 400 dl. 6m	m	2,030	3 226,00	6 548,78
2*1,015					2,030		
48	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	18,100	363,00	6 570,30
6,6+11,5					18,100		
49	M	286138600	potrubí kanalizační korugované PP SN 8 600 dl. 6m	kus	4,060	7 300,00	29 638,00
2*2*1,015					4,060		
67	K	919551018.R	Zřízení propustků z trub plastových DN 1200	m	49,200	735,00	36 162,00
10+10+10,2+10,2+8,8					49,200		
69	M	28613860001	potrubí kanalizační korugované PP SN 8 1200 dl. 6m	kus	10,150	61 143,00	620 601,45
5*2*1,015					10,150		
68	M	286138600.1	potrubí kanalizační korugované PP SN 12 1200 dl. 6m	kus	2,050	64 751,00	132 739,55
2*1,015					2,030		
52	K	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	15,500	55,00	852,50
66	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 817,380	68,00	123 581,84
53	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	18,100	370,00	6 697,00
54	K	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	40,400	462,00	18 664,80

997 - Přesun sutě

298 322,10

55	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3 874,313	26,00	100 732,14
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	54 240,382	2,00	108 480,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 874,313	11,00	42 617,44
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	3 874,313	12,00	46 491,76

998 - Přesun hmot

366 616,04

59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18 330,802	20,00	366 616,04
----	---	-----------	--	---	------------	-------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 102 - C11

JKSO: 822 2 1 1, 822 29 71

Místo: k.ú. Vražné u Oder

CC-CZ:

Datum: 30.10.2018

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 74 111 Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5

IČ: 2532568

DIČ:

Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.o., Havlíčkova 138/25a, 602 00 Brno

IČ: 2532568

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 894 366,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 894 366,91
DPH základní	21,00%	ze	4 894 366,91	1 027 817,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	5 922 183,96

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 102 - C11

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum: 30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 894 366,91
HSV - Práce a dodávky HSV	4 894 366,91
1 - Zemní práce	1 881 320,58
2 - Zakládání	36 034,00
4 - Vodorovné konstrukce	65 185,45
5 - Komunikace pozemní	2 711 037,43
8 - Trubní vedení	46 498,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 584,70
997 - Přesun sutě	28 847,05
998 - Přesun hmot	70 859,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 894 366,91

ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 102 - C11

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum:

30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 894 366,91

HSV - Práce a dodávky HSV

4 894 366,91

1 - Zemní práce

1 881 320,58

63	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 594,200	39,00	62 173,80
					3*531,4	1 594,200	
3	K	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m2	2 844,750	25,00	71 118,75
					731,4*3,75+102	2 844,750	
4	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	40,225	650,00	26 146,25
					(2844,75*0,4)/100*2*1,75*1,01	40,225	
61	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	4 144,400	10,00	41 444,00
					0,4*(5*631,4+3*200)+0,4*6604	4 144,400	
6	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	4 355,100	65,00	283 081,50
					4355,1	4 355,100	
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4 355,100	1,00	4 355,10
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 818,500	41,00	74 558,50
					"ornice:"1502,8+315,7	1 818,500	
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 355,100	75,00	326 632,50
					4355,1	4 355,100	
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21 775,500	2,00	43 551,00
					4355,1*5	21 775,500	
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6 173,600	12,00	74 083,20
					1818,5+4355,1	6 173,600	
12	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	146,280	75,00	10 971,00
					"dosypáno:" 0,1*1462,8	146,280	
13	M	583441980	násypový materiál - štěrkodrt' (nákup vč. dopravy)	t	280,931	65,00	18 260,52
					146,28*1,67*1,15	280,931	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8 499,500	8,00	67 996,00
					"uložení na skládku a mezískládku"1502,8+4355,1+2641,6	8 499,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7 839,180	60,00	470 350,80
			4355,1*1,8		7 839,180		
16	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 157,000	29,00	91 553,00
			5*631,4		3 157,000		
69	K	181301116	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6 604,000	8,00	52 832,00
17	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 157,000	25,00	78 925,00
			5*631,4		3 157,000		
18	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	121,018	106,00	12 827,91
			3157/30*1,15		121,018		
62	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	3 157,000	7,00	22 099,00
19	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 844,750	17,00	48 360,75
			3,75*731,4+102		2 844,750		
2 - Zakládání							36 034,00
68	K	211531111	vypnutí odvoznovacích zebek nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	12,000	713,00	8 556,00
			0,4*1*30		12,000		
21	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	165,000	9,00	1 485,00
			"trativod:"110*1,5		165,000		
22	M	693110020	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 25 110 g/m2	m2	168,300	10,00	1 683,00
			165*1,02		168,300		
23	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop	m	110,000	221,00	24 310,00
4 - Vodorovné konstrukce							65 185,45
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,348	1 302,00	4 359,10
			"propustek:" 3,348		3,348		
28	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	7,644	2 604,00	19 904,98
			"propustek:" 7,644		7,644		
29	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,493	32 376,00	15 961,37
			62,4*(7,9/1000)		0,493		
30	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	20,000	1 248,00	24 960,00
5 - Komunikace pozemní							2 711 037,43
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 844,750	196,00	557 571,00
			3,75*731,4+102		2 844,750		
32	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	2 515,620	215,00	540 858,30
			3,3*731,4+102		2 515,620		
33	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	2 405,910	298,00	716 961,18
			3,15*731,4+102		2 405,910		
60	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	1 487,800	148,00	220 194,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*1487,8	1 487,800			
35	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	223,170	292,00	65 165,64
			0,15*1*1487,8	223,170			
36	K	573191111	Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI, EK 0,5 kg/m	m2	2 442,480	31,00	75 716,88
			3,2*731,4+102	2 442,480			
37	K	573231106	Postřik spojovací z kationaktivní emulze PS, EK 0,25 kg/m	m2	2 369,340	10,00	23 693,40
			3,1*731,4+102	2 369,340			
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 332,770	219,00	510 876,63
			3,05*731,4+102	2 332,770			
8 - Trubní vedení							46 498,14
42	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	18,135	2 564,00	46 498,14
			"obetonování propustku:" 27,9*0,65	18,135			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							54 584,70
48	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	27,900	363,00	10 127,70
49	M	286138600	potrubí kanalizační korugované PP SN 8 600 dl. 6m	kus	6,090	7 300,00	44 457,00
			3*2*1,015	6,090			
997 - Přesun sutě							28 847,05
64	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	374,637	26,00	9 740,56
65	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	5 244,918	2,00	10 489,84
66	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	374,637	11,00	4 121,01
67	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	374,637	12,00	4 495,64
998 - Přesun hmot							70 859,56
59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 542,978	20,00	70 859,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 103 - C12

JKSO: 822 2 1 1, 822 29 71

Místo: k.ú. Vražné u Oder

CC-CZ:

Datum: 30.10.2018

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 74 111 Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5

IČ: 25325680

DIČ:

Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.o., Havlíčkova 138/25a, 602 00 Brno

IČ: 25325680

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 558 442,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 558 442,75
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 558 442,75	747 272,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 305 715,73
-------------------	--------------	---------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 103 - C12

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum: 30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 558 442,75
HSV - Práce a dodávky HSV	3 558 442,75
1 - Zemní práce	2 078 783,27
2 - Zakládání	124,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 635,50
4 - Vodorovné konstrukce	38 891,30
5 - Komunikace pozemní	1 206 414,11
8 - Trubní vedení	26 709,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	133 534,32
997 - Přesun sutě	22 031,01
998 - Přesun hmot	46 318,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 558 442,75

ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 103 - C12

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum:

30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 558 442,75

HSV - Práce a dodávky HSV

3 558 442,75

1 - Zemní práce

2 078 783,27

75	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 217,520	39,00	47 483,28
					3*405,84	1 217,520	
3	K	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m2	3 222,192	25,00	80 554,80
					3,8*805,84+160	3 222,192	
4	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	45,562	650,00	29 615,30
					(3222,192*0,4)/100*2*1,75*1,01	45,562	
5	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	10,500	353,00	3 706,50
					1+8,5+1	10,500	
64	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	5 799,400	10,00	57 994,00
					0,4*(5*796,5+4*400)+0,4*8916	5 799,400	
65	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	3 526,132	65,00	229 198,58
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3 526,132	1,00	3 526,13
68	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,500	417,00	4 378,50
					1*1*10,5	10,500	
69	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,500	1,00	10,50
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 758,725	41,00	113 107,73
					127,475+2233+398,25	2 758,725	
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 536,632	75,00	265 247,40
					3526,132+10,5	3 536,632	
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17 680,660	2,00	35 361,32
					3536,132*5	17 680,660	
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6 295,357	12,00	75 544,28
					2758,725+3536,632	6 295,357	
12	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	1,868	75,00	140,10
					"dosypáno:" 0,1*18,68	1,868	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	583441980	násypový materiál - štěrkodrt' (nákup vč. dopravy)	t	3,587	65,00	233,16
			1,868*1,67*1,15		3,587		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9 336,032	8,00	74 688,26
			"uložení na skládku a meziskládku"2233+3526,132+10,5+3566,4		9 336,032		
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6 365,938	60,00	381 956,28
			3536,632*1,8		6 365,938		
70	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,250	220,00	1 155,00
			"chráničky:" 0,5*1*10,5		5,250		
71	M	583441700	Zásypový materiál	t	10,083	191,00	1 925,85
			"chráničky:" 5,25*1,67*1,15		10,083		
72	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,200	370,00	1 554,00
			"chráničky" 0,4*1*10,5		4,200		
73	M	583373310	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-22	t	8,066	191,00	1 540,61
			4,2*1,67*1,15		8,066		
16	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8 132,000	35,00	284 620,00
			5*796,5+4*400+160+3*796,5		8 132,000		
81	K	181301116	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8 916,000	8,00	71 328,00
			8916		8 916,000		
67	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8 132,000	25,00	203 300,00
18	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	311,727	106,00	33 043,06
			8132/30*1,15		311,727		
80	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	3 982,500	7,00	27 877,50
			5*796,5		3 982,500		
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 923,125	17,00	49 693,13
			3,75*9,34+20+3,4*796,5+160		2 923,125		
2 - Zakládání							124,94
24	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,048	2 603,00	124,94
			2*(0,2*0,2*0,6)		0,048		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							5 635,50
61	K	388995212.R	Chráníčka kabelů z trub PE DN 110	m	8,500	377,00	3 204,50
62	M	345713650.R	trubka elektroinstalační - chráníčka dělená DN 110	m	8,500	286,00	2 431,00
4 - Vodorovné konstrukce							38 891,30
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,934	1 302,00	3 820,07
			"chráničky:" 0,1*1*10,5		1,050		
			"propustek:" 1,884		1,884		
28	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	4,472	2 604,00	11 645,09
			"propustek:"4,472		4,472		
29	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,261	32 376,00	8 450,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			33*(7,9/1000)			0,261	
30	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	12,000	1 248,00	14 976,00
					0,261		
5 - Komunikace pozemní							1 206 414,11
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 923,125	196,00	572 932,50
			3,75*9,34+20+3,4*796,5+160			2 923,125	
32	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	2 799,447	215,00	601 881,11
			3,3*9,34+20+3,25*796,5+160			2 799,447	
33	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	49,421	298,00	14 727,46
			3,15*9,34+20			49,421	
66	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	18,680	148,00	2 764,64
			1*18,68			18,680	
35	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	2,802	292,00	818,18
			0,15*1*18,68			2,802	
36	K	573191111	Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI, EK 0,5 kg/m	m2	49,888	31,00	1 546,53
			3,2*9,34+20			49,888	
37	K	573231106	Postřik spojovací z kationaktivní emulze PS, EK 0,25 kg/m	m2	48,954	10,00	489,54
			3,1*9,34+20			48,954	
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva odrušna ACO 11 (ABS) tr. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,487	219,00	10 618,65
			3,05*9,34+20			48,487	
41	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	15,500	41,00	635,50
8 - Trubní vedení							26 709,62
42	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	10,205	2 564,00	26 165,62
			"obetonování propustku:" 15,7*0,65			10,205	
74	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	17,000	32,00	544,00
			2*8,5			17,000	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							133 534,32
43	K	912211111	Montáž smeroveho stoupek silnicno plastoveho prosté uložení bez betonoveho základu	kus	2,000	294,00	588,00
44	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	2,000	353,00	706,00
45	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000	156,00	4 836,00
			15,5*2			31,000	
46	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	1,566	2 967,00	4 646,32
			(15,5*2*0,15)/3*1,01			1,566	
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,930	2 105,00	1 957,65
			15,5*0,06			0,930	
48	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	15,700	363,00	5 699,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	M	286138600	potrubí kanalizační korugované PP SN 8 600 dl. 6m	kus	3,045	7 300,00	22 228,50
					3*1,015		3,045
63	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 629,150	35,00	92 020,25
					3,1*796,5+160		2 629,150
52	K	919735113	Rezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	15,500	55,00	852,50

997 - Přesun sutě

22 031,01

76	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	286,117	26,00	7 439,04
77	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 005,638	2,00	8 011,28
78	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	286,117	11,00	3 147,29
79	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	286,117	12,00	3 433,40

998 - Přesun hmot

46 318,68

59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 315,934	20,00	46 318,68
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 104 - C25

JKSO: 822 2 1 1, 822 29 71

Místo: k.ú. Vražné u Oder

CC-CZ:

Datum: 30.10.2018

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 74 111 Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5

IČ: 2532568

DIČ:

Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.o., Havlíčkova 138/25a, 602 00 Brno

IČ: 2532568

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 141 809,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 141 809,49
DPH základní	21,00%	ze	2 141 809,49	449 779,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 591 589,48

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 104 - C25

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum: 30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 141 809,49
HSV - Práce a dodávky HSV	2 141 809,49
1 - Zemní práce	974 922,76
2 - Zakládání	93 812,44
4 - Vodorovné konstrukce	1 248,00
5 - Komunikace pozemní	933 813,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 068,03
997 - Přesun sutě	15 639,32
998 - Přesun hmot	65 305,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 141 809,49

ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 104 - C25

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum:

30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 141 809,49

HSV - Práce a dodávky HSV

2 141 809,49

1 - Zemní práce

974 922,76

67	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	120,000	53,00	6 360,00
					3*40		120,000
68	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	1 005,150	32,00	32 164,80
					3*335,05		1 005,150
3	K	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m2	366,665	25,00	9 166,63
					3,3*105,05+20		366,665
4	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	5,185	650,00	3 370,25
					(366,665*0,4)/100*2*1,75*1,01		5,185
69	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 377,600	10,00	13 776,00
					0,3*4592		1 377,600
6	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	1 767,625	50,00	88 381,25
					1767,625		1 767,625
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 767,625	1,00	1 767,63
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,258	41,00	2 347,58
					"ornice:"(3*375,05+20)*0,05		57,258
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 767,625	50,00	88 381,25
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 838,125	2,00	17 676,25
					1767,625*5		8 838,125
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 824,883	12,00	21 898,60
					57,258+1767,625		1 824,883
64	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	1 019,000	75,00	76 425,00
					1*(3,7*270+20)		1 019,000
65	M	583806500	kámen lomový neupravený třída I netříděný	t	1 956,990	150,00	293 548,50
					1019*1,67*1,15		1 956,990
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 145,225	8,00	25 161,80
					"uložení na skládku a meziskládku"1767,625+1377,6		3 145,225

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 181,725	50,00	159 086,25
			1767,625*1,8		3 181,725		
16	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 145,150	35,00	40 080,25
			3*375,05+20		1 145,150		
70	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4 592,000	6,50	29 848,00
17	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 145,150	25,00	28 628,75
			3*375,05+20		1 145,150		
18	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	43,897	106,00	4 653,08
			1145,15/30*1,15		43,897		
19	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 894,170	17,00	32 200,89
			3,4*375,05+20+3,8*130+105		1 894,170		
2 - Zakládání							93 812,44
21	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	562,575	9,00	5 063,18
			"trativod:"375,05*1,5		562,575		
22	M	693110020	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 25 110 g/m2	m2	573,827	10,00	5 738,27
			562,575*1,02		573,827		
23	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop	m	375,050	221,00	82 886,05
24	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,048	2 603,00	124,94
			2*(0,2*0,2*0,6)		0,048		
4 - Vodorovné konstrukce							1 248,00
30	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	1,000	1 248,00	1 248,00
5 - Komunikace pozemní							933 813,12
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 295,170	196,00	253 853,32
			3,4*375,05+20		1 295,170		
32	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 238,913	215,00	266 366,30
			3,25*375,05+20		1 238,913		
33	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	579,500	298,00	172 691,00
			3,65*130+105		579,500		
61	K	566501111.R	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,15 m3/m2	m2	599,000	86,00	51 514,00
			3,8*130+105		599,000		
62	K	567511121.R	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 100 mm plochy do 3000 m2	m2	599,000	68,00	40 732,00
36	K	573191111	Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI, EK 0,5 kg/m	m2	586,000	31,00	18 166,00
			3,7*130+105		586,000		
37	K	573231106	Postřik spojovací z kationaktivní emulze PS, EK 0,25 kg/m	m2	573,000	10,00	5 730,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,6*130+105	573,000			
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	566,500	219,00	124 063,50
			3,55*130+105	566,500			
41	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	17,000	41,00	697,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 068,03

43	K	912211111	montaz smeroveno stoupek silnicniho plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	294,00	588,00
44	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	2,000	353,00	706,00
45	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	156,00	5 304,00
			17*2	34,000			
46	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	1,717	2 967,00	5 094,34
			(17*2*0,15)/3*1,01	1,717			
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,020	2 088,00	2 129,76
			17*0,06	1,020			
60	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 182,655	35,00	41 392,93
			3,1*375,05+20	1 182,655			
52	K	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	17,000	55,00	935,00
63	K	938902483	Čištění propustků ručně D do 1500 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	13,500	68,00	918,00

997 - Přesun sutě

15 639,32

55	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	203,108	26,00	5 280,81
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 843,512	2,00	5 687,02
57	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	203,108	11,00	2 234,19
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	203,108	12,00	2 437,30

998 - Přesun hmot

65 305,82

59	K	*	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 265,291	20,00	65 305,82
----	---	---	--	---	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 105 - C26

JKSO: 822 2 1 1, 822 29 71

Místo: k.ú. Vražné u Oder

CC-CZ:

Datum: 30.10.2018

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 74 111 Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5

IČ: 25325680

DIČ:

Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.o., Havlíčkova 138/25a, 602 00 Brno

IČ: 25325680

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

5 744 641,49
0,00

Cena bez DPH

5 744 641,49

DPH základní	21,00%	ze	5 744 641,49	1 206 374,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 951 016,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 105 - C26

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum: 30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 744 641,49
HSV - Práce a dodávky HSV	5 744 641,49
1 - Zemní práce	989 476,31
2 - Zakládání	253 236,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 972,50
4 - Vodorovné konstrukce	1 236,90
5 - Komunikace pozemní	4 360 367,88
8 - Trubní vedení	480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 252,66
997 - Přesun sutě	19 225,06
998 - Přesun hmot	101 393,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 744 641,49

ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vražné u Oder

Objekt: SO 105 - C26

Místo: k.ú. Vražné u Oder

Datum:

30.10.2018

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/2

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář Zpracovatel:

Rybák - projektování staveb s.r.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 744 641,49

HSV - Práce a dodávky HSV

5 744 641,49

1 - Zemní práce

989 476,31

80	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 046,490	33,00	34 534,17
					3*348,83		1 046,490
3	K	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m2	1 816,139	25,00	45 403,48
					3,3*508,83+137		1 816,139
4	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	25,680	650,00	16 692,00
					(1816,14*0,4)/100*2*1,75*1,01		25,680
79	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	9,500	353,00	3 353,50
					1+7,5+1		9,500
81	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	2 098,500	10,00	20 985,00
					0,3*4*560+0,3*4*755		2 098,500
60	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 340,575	65,00	152 137,38
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2 340,575	1,00	2 340,58
69	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,500	417,00	3 961,50
					1*1*9,5		9,500
70	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,500	1,00	9,50
82	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	672,000	41,00	27 552,00
					672		672,000
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 350,075	75,00	176 255,63
					2340,575+9,5		2 350,075
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 752,875	2,00	23 505,75
					2350,575*5		11 752,875
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 022,075	12,00	36 264,90
					672+2340,575+9,5		3 022,075
12	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	182,766	75,00	13 707,45
					"dosypáno:" 0,1*1827,66		182,766

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	583441980	násypový materiál - štěrkodrt' (nákup vč. dopravy)	t	351,002	65,00	22 815,13
			182,766*1,67*1,15		351,002		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 448,575	8,00	35 588,60
			"uložení na skládku a meziskládku"672+2340,575+9,5+1426,5		4 448,575		
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 230,135	60,00	253 808,10
			2350,075*1,8		4 230,135		
71	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,750	220,00	1 045,00
			"chráničky:" 0,5*1*9,5		4,750		
72	M	583441700	Zásypový materiál	t	9,122	191,00	1 742,30
			"chráničky:" 4,75*1,67*1,15		9,122		
73	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,800	370,00	1 406,00
			"chráničky" 0,4*1*9,5		3,800		
74	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	7,298	191,00	1 393,92
			3,8*1,67*1,15		7,298		
83	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4 755,000	6,50	30 907,50
			"zpětné rozprostření ornice na meziskládce"4755		4 755,000		
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 945,113	17,00	84 066,92
			3,75*908,83+137+3,7*350+105		4 945,113		

2 - Zakládání

253 236,28

20	K	211531111	vytln odvodňovacími zebra nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	31,200	713,00	22 245,60
			"vsakovací žebra:"0,6*0,7*40+0,6*0,6*40		31,200		
21	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	1 563,245	9,00	14 069,21
			"vsakovací žebra:"5*40		200,000		
			"trativod:"908,83*1,5		1 363,245		
22	M	693110020	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 25 110 g/m2	m2	1 594,510	10,00	15 945,10
			1563,245*1,02		1 594,510		
23	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop	m	908,830	221,00	200 851,43
24	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,048	2 603,00	124,94
			2*(0,2*0,2*0,6)		0,048		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 972,50

75	K	388995212.R	Chránička kabelů z trub PE DN 110	m	7,500	377,00	2 827,50
76	M	345713650.R	trubka elektroinstalační - chránička dělená DN 110	m	7,500	286,00	2 145,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 236,90

78	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,950	1 302,00	1 236,90
			"chráničky:" 0,1*1*9,5		0,950		

5 - Komunikace pozemní

4 360 367,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 545,113	196,00	694 842,15
					3,75*908,83+137		3 545,113
32	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	3 136,139	215,00	674 269,89
					3,3*908,83+137		3 136,139
33	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	4 382,315	298,00	1 305 929,87
					3,15*908,83+137+3,65*350+105		4 382,315
66	K	566501111.R	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,15 m3/m2	m2	1 435,000	86,00	123 410,00
					3,8*350+105		1 435,000
67	K	567511121.R	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 100 mm plochy do 3000 m2	m2	1 435,000	68,00	97 580,00
68	K	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 150 mm	m2	1 827,660	148,00	270 493,68
					1*1827,66		1 827,660
35	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	274,149	292,00	80 051,51
					0,15*1*1827,66		274,149
36	K	573191111	Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI, EK 0,5 kg/m	m2	4 445,256	31,00	137 802,94
					3,2*908,83+137+3,7*350+105		4 445,256
37	K	573231106	Postřik spojovací z kationaktivní emulze PS, EK 0,25 kg/m	m2	4 319,373	10,00	43 193,73
					3,1*908,83+137+3,6*350+105		4 319,373
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva odrušna ACU 11 (ABS) tr. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 256,432	219,00	932 158,61
					3,05*908,83+137+3,55*350+105		4 256,432
41	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	15,500	41,00	635,50
8 - Trubní vedení							480,00
77	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	15,000	32,00	480,00
					2*7,5		15,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 252,66
43	K	912211111	Montáž smeroveno stoupek silnicniho plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	294,00	588,00
44	M	404451580	sloupek silnicni plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	2,000	353,00	706,00
45	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000	156,00	4 836,00
					15,5*2		31,000
46	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	1,566	2 967,00	4 646,32
					(15,5*2*0,15)/3*1,01		1,566
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,930	2 088,00	1 941,84
					15,5*0,06		0,930
52	K	919735113	Rezaní stavajicího živického krytu hl do 150 mm	m	15,500	55,00	852,50
63	K	938902483	Čištění propustků ručně D do 1500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	9,500	68,00	646,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	1,500	24,00	36,00

997 - Přesun sutě

19 225,06

55	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	249,676	26,00	6 491,58
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 495,464	2,00	6 990,93
57	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	249,676	11,00	2 746,44
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	249,676	12,00	2 996,11

998 - Přesun hmot

101 393,90

59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5 069,695	20,00	101 393,90
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------