

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo DP/1445/2016 ze dne 11. 7. 2016

DIRS Brno s.r.o.

IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

zastoupená: Pavel Lysek, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo bankovního účtu: 27-7195010277/0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

se dohodly na uzavření dodatku v následujícím znění:

Preambule

Vzhledem k zdržení na straně zadavatele z důvodu posuzování a schvalování dotace se zdrželo podepsání smlouvy a harmonogram, který je součástí smlouvy z nabídky nemůže být reálně splněn. Z toho důvodu se smluvní strany domluvily na následujícím dodatku smlouvy:

Čl. I

1. Příloha č. II smlouvy – Harmonogram plnění prací a dodávek se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku – Harmonogram plnění prací a dodávek.
2. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 4. 8. 2016

V Brně dne 4. 8. 2016

za zhotovitele
DIRS Brno s.r.o.
Pavel Lysek
Jednatel společnosti

za objednatele
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
Ředitel

Příloha č. 1 – Harmonogram plnění prací a dodávek

FN Brno – Rekonstrukce havarijních rozvodů

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ - DEMONTÁŽE PODHLEDŮ, PŘÍČEK aktualizace 4.8.2016		MĚSÍC																																																	
		SRPEN 2016		ZÁŘÍ 2016		ŘÍJEN 2016		LISTOPAD 2016		PROSINEC 2016		LEDEN 2017																																							
		TRVÁNÍ		ZAHAJENÍ		DOKONČENÍ		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
		136 dny		18.7.2016 16.7.2016		30.11.2016 16.7.2016		17.10.2016 27.11.2016		30.11.2016 30.11.2016		29.7.2016 17.10.2016																																							
MILNÍKY VÝSTAVBY																																																			
Zahájení stavby																																																			
Dokonečení bourání a demontáží																																																			
Dokonečení stavebních prací																																																			
Předání a převzetí díla																																																			
DEMONTÁŽE PODHLEDŮ Z FeAl LAMEL, ROZEBRÁNÍ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ, DEMONTÁŽE ELEKTRO, BOURÁNÍ PŘÍČEK, ZAKRÝVÁNÍ K-CÍ, DMTŽ SDK PODHLEDŮ PRO NEZBYTNÉ OVĚŘENÍ TRASY PLÁNOVANÝCH ROZVODŮ VODY																																																			
1.PP																																																			
Prostor sklady TTO m.č. 0038; m.č. 0037 Potrubní pošta - dmtž SDK podhled																																																			
1.NP																																																			
Prostor před požární šachtou 1067 prostor š.2,0 m x 4,2 m - "vozíky stravovací provoz"																																																			
Chodba m.č.1069, 1055, 1048 - rozklapení kazet																																																			
M.č. 1046 - rozebrání FeAl - strop datový rozvaděč																																																			
M.č. 1047 a 1028 - úklidovka / šachta - obklad, příčka bourání																																																			
2.NP																																																			
M.č. 2015, 2016 anesteziologie chodby; nad lamelami skelná vata akustika ? v igelitu, množství sítě a brachia																																																			
M.č. 2147, 2111 radiologie vedení chodba - provedena dmtž FeAl, elektro úprava světel, nad lamelami skelná vata akustika ? v igelitu																																																			
M.č. 2148 - rozklapení kazet																																																			
M.č. 2073 - dmtž FeAl podél "fasády" atrium																																																			
M.č. 2018, 2175 WC, obložek "Optika" - dmtž FeAl																																																			
Jidelna m.č. 2012 - FeAl dmtž																																																			
Vstup chodba do COS m.č. 2149, 2009, 2001, 2002C- dmtž FeAl																																																			
M.č. 2097, 2095, 2085, 2084, 2083 - dmtž FeAl - sociálky																																																			
M.č. 2010 Mgr.Boček šatny, 2014, 2049, 2046 - WC - demontáž FeAl																																																			
M.č. 2053 - šachta - bourání příčky																																																			
3.NP																																																			
M.č. 3140 - velin šatna - rozkrývání kazet																																																			
M.č. 3015 - demontáž FeAl, světel																																																			
M.č. 3033, 3009 - rozkrývání kazet																																																			
M.č. 3119, 3118 - Lékárna zázemí																																																			
M.č. 3074 chodba (lékárna / dětský koutek) - částečná demontáž FeAl																																																			
M.č. 3081, 3082, 3090, 3091, 3093 - WC, FeAl, bourání příčka stupačka																																																			
M.č. 3008, 3040, 3043, 3046, 3050 - WC demontáž FeAl, bourání příčky, šatna Mgr. Boček																																																			
Vstup chodba COS m.č. 3051																																																			
4.NP - technické podlaží																																																			
Předstěna m.č. 4040 - dmtž FeAl dokonečna 29.7., za FeAlm další kce - příčka z pórobeton, tvárnice staršího data, vyzděna na MVC - tuto příčku nutno zdemontovat pro montáž/demontáž stoupaček a taktáž z důvodu montáže nové protipožární kce (stavající příčka postavena bez dostatečné převazby tvárnice, nedozděna k VZT potrubím, při rozebrání nekontrolovatelně odpadávají bloky, projektantem stavební částí 3.8.2016 navržena možnost záměny SDK za pórobeton stejné požární odolnosti)																																																			

Požadavek TDI z 18.7.2016 při převzetí staveniště na sčítání přesných postupů jednotlivých činností v předstihu 14 dnů oproti povinnosti zhotovitele předkládat dílčí týdenní harmonogram s týdenním předstihem není možno z důvodu prodávky se zahájením o celkem 69 dnů dodržet. Demontážní práce (zejména podhledy) budou po provedení vstupního měření respiračních azbestových vláken zahájeny v chodbách a všech okamžitě dostupných prostorech na všech patrech současně za účelem prověření projektované trasy páteřních rozvodů, dále je nutné pro dodržení termínu dokončení zkrátit lhůty součinnosti s jednotlivými lékárnými odděleními FN Brno na minimum, nejlépe v předstihu jednoho maximálně druhého dne umožnit přístup pracovníkům zhotovitele do požadovaných místností za účelem provedení jednotlivých činností.