

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018110** **Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební firma Bardzák s.r.o.** IČO: **28745001**
Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí DIČ: **CZ28745001**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 682 666,58
PSV	0,00
MON	49 217,60
Vedlejší náklady	88 000,00
Ostatní náklady	50 000,00
Celkem	5 869 884,18


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 869 884,18 CZK
Základní DPH	21 %	1 232 676,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,18 CZK


Cena celkem s DPH **7 102 560,00 CZK**

v **Benešově n.Ploučnicí** dne

3.10.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Komunikace - stáv. plochy bez překopů po inženýrských sítích	0	4 214 982	885 146	5 100 128	72
2018110	Česká Kamenice					
02	Komunikace po překozech po inženýrských sítích	0	794 920	166 933	961 853	14
2018110	Česká Kamenice					
03	Úprava uličních vpustí	0	175 312	36 816	212 128	3
2018110	Česká Kamenice					
04	Komunikace- krajnice	0	159 066	33 404	192 470	3
2018110	Česká Kamenice					
05	Stávajícího chodníku	0	140 078	29 416	169 495	2
2018110	Česká Kamenice					
06	Nový chodník	0	106 674	22 402	129 076	2
2018110	Česká Kamenice					
07	Uložení chrániček	0	140 852	29 579	170 431	2
2018110	Česká Kamenice					
08	Ostatní náklady	0	138 000	28 980	166 980	2
2018110	Česká Kamenice					
Celkem za stavbu		0	5 869 884	1 232 676	7 102 560	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 510 339,19	26
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 560,00	0
5	Komunikace	HSV			2 945 213,72	50
8	Trubní vedení	HSV			116 197,02	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			548 776,20	9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 775,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			105 000,00	2

99	Staveništní přesun hmot	HSV			158 603,48	3
M23	Montáže potrubí	MON			49 217,60	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			285 201,97	5
VN	Vedlejší náklady	VN			88 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			50 000,00	1
Cena celkem					5 869 884,18	100



Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	01	Komunikace - stáv. plochy bez překopů po inženýrských sítích
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	1 238 825,46				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dem. žlabovek : 15*0,6	m2	9,00000	50,00	450,00	RTS 18/I
				9,00000			
2	113107620R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm komunikace : 2640,03	m2	2 640,03000	230,00	607 206,90	RTS 18/I
				2			
3	113108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm komunikace : 2640,03	m2	2 640,03000	140,00	369 604,20	RTS 18/I
				2			
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 473,3	m	473,30000	55,00	26 031,50	RTS 18/I
				473,30000			
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 komunikace : 2640,03*0,1 Mezisoučet pro kontejnerové stání : 5,3*1,8*0,27 Mezisoučet	m3	266,57880	69,00	18 393,94	RTS 18/I
				264,00300			
				264,00300			
				2,57580			
				2,57580			
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro napojení žlabů : do V7 : 5*0,6*0,3 do V13 : 10*0,6*0,3 do V24 : 4*0,6*0,3	m3	3,42000	320,00	1 094,40	RTS 18/I
				0,90000			
				1,80000			
				0,72000			
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro žlab ze bet prefabrikátů : 15*0,6*0,1	m3	0,90000	630,00	567,00	RTS 18/I
				0,90000			
8	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m komunikace : 2640,03*0,1 Mezisoučet komunikace podklad : 2640,03*0,2 Mezisoučet pro napojení žlabů : do V7 : 5*0,6*0,3 do V13 : 10*0,6*0,3 do V24 : 4*0,6*0,3 Mezisoučet výkop pro žlab ze bet prefabrikátů : 15*0,6*0,1 Mezisoučet pro kontejnerové stání : 5,3*1,8*0,27 Mezisoučet	m3	798,90480	60,00	47 934,29	RTS 18/I
				264,00300			
				264,00300			
				528,00600			
				528,00600			
				0,90000			
				1,80000			
				0,72000			
				3,42000			
				0,90000			
				0,90000			
				2,57580			
				2,57580			
9	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m výkop pro žlab ze bet prefabrikátů : 15*0,6*0,1	m3	0,90000	40,00	36,00	RTS 18/I
				0,90000			
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m komunikace : 2640,03*0,1 Mezisoučet komunikace podklad : 2640,03*0,2 Mezisoučet pro napojení žlabů : do V7 : 5*0,6*0,3 do V13 : 10*0,6*0,3 do V24 : 4*0,6*0,3 Mezisoučet	m3	798,90480	15,00	11 983,57	RTS 18/I
				264,00300			
				264,00300			
				528,00600			
				528,00600			
				0,90000			
				1,80000			
				0,72000			
				3 42000			

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	01	Komunikace - stáv. plochy bez překopů po inženýrských sítích
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		výkop pro žlab ze bet prefabrikátů : 15*0,6*0,1		0,90000			
		Mezisoučet		0,90000			
		pro kontejnerové stání : 5,3*1,8*0,27		2,57580			
		Mezisoučet		2,57580			
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku	m3	2,28000	600,00	1 368,00	RTS 18/I
		pro napojení žlabů :					
		do V7 : 5*0,6*0,2		0,60000			
		do V13 : 10*0,6*0,2		1,20000			
		do V24 : 4*0,6*0,2		0,48000			
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině kolem obrub a pod. : 1050	m2	1 050,00000	10,00	10 500,00	RTS 18/I
13	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním - Edef2=60 MPa	m2	2 640,03000	22,00	58 080,66	RTS 18/I
		komunikace : 2640,03		2			
14	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1 050,00000	15,00	15 750,00	RTS 18/I
		kolem obrub a pod. : 1050		1			
15	00572410R	Směs travní parková, á 25 kg	kg	52,50000	130,00	6 825,00	RTS 18/I
		kolem obrub a pod. : 1050*0,05		52,50000			
16	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy vč. dopravy	m3	52,50000	1 200,00	63 000,00	RTS 18/I
		kolem obrub a pod. : 1050*0,05		52,50000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						912,00	
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	1,14000	800,00	912,00	RTS 18/I
		pro napojení žlabů :					
		do V7 : 5*0,6*0,1		0,30000			
		do V13 : 10*0,6*0,1		0,60000			
		do V24 : 4*0,6*0,1		0,24000			
Díl: 5 Komunikace						2 149 079,79	
18	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	2 640,03000	120,00	316 803,60	RTS 18/I
19	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm - Edef2=120 MPa	m2	2 649,57000	120,00	317 948,40	RTS 18/I
		komunikace : 2640,03		2			
		Mezisoučet		2			
		pro kontejnerové stání : 5,3*1,8		9,54000			
		Mezisoučet		9,54000			
20	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	2 640,03000	265,00	699 607,95	RTS 18/I
21	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 640,03000	20,00	52 800,60	RTS 18/I
22	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2 640,03000	240,00	633 607,20	RTS 18/I
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	9,54000	250,00	2 385,00	RTS 18/I
		pro kontejnerové stání : 5,3*1,8		9,54000			
24	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - beton B 125, včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	19,50000	320,00	6 240,00	RTS 18/I
		do V7 : 6,5		6,50000			
		do V13 : 6,5		6,50000			
		do V24 : 6,5		6,50000			
25	597103111RT1	Montáž vpusti pro žlabu betonové A 15,C 250, včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15-C 250 kN	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	RTS 18/I
		do V7 : 1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	01	Komunikace - stáv. plochy bez překopů po inženýrských sítích
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		do V13 : 1		1,00000			
		do V24 : 1		1,00000			
26	5922722020R	Žlab betonový 500/130/120 mm, B125, vč. litinové mřížky	kus	39,00000	1 946,00	75 894,00	Indiv
		do V7 : 6,5*2		13,00000			
		do V13 : 6,5*2		13,00000			
		do V24 : 6,5*2		13,00000			
27	592272300R	Vpust betonová B 125 333/130/380 mm, odpad DN 100 mm, vč. litinové mřížky	kus	3,00000	12 500,00	37 500,00	Indiv
28	592452655R	Dlažba zámková přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	10,01700	179,00	1 793,04	RTS 18/ I
		pro kontejnerové stání : 5,3*1,8*1,05		10,01700			
Díl: 8		Trubní vedení				12 390,00	
29	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	19,00000	150,00	2 850,00	RTS 18/ I
		pro napojení žlabů :					
		do V7 : 5		5,00000			
		do V13 : 10		10,00000			
		do V24 : 4		4,00000			
30	8.01	Napojení kanalizace od žlabu do uliční vpustě vč. provedení otvoru a utěsnění	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00	Indiv
31	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm	kus	3,00000	240,00	720,00	RTS 18/ I
		pro napojení žlabů :					
		do V7 : 1		1,00000			
		do V13 : 1		1,00000			
		do V24 : 1		1,00000			
32	28611142.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm	kus	9,00000	480,00	4 320,00	RTS 18/ I
		pro napojení žlabů :					
		do V7 : 2		2,00000			
		do V13 : 5		5,00000			
		do V24 : 2		2,00000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				419 302,00	
33	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	10,00000	190,00	1 900,00	RTS 18/ I
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	899,70000	250,00	224 925,00	RTS 18/ I
		komunikace : 890,8		890,80000			
		Mezisoučet		890,80000			
		pro kontejnerové stání : 1,8+5,3+1,8		8,90000			
		Mezisoučet		8,90000			
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	37,20000	2 850,00	106 020,00	RTS 18/ I
		silniční : 925*0,2*0,2		37,00000			
		sadový : 10*0,2*0,1		0,20000			
36	592173070R	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	21,00000	67,00	1 407,00	RTS 18/ I
		10*2*1,05		21,00000			
37	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní	kus	945,00000	90,00	85 050,00	RTS 18/ I
		899,7*1,05		944,68500			
		1-0,685		0,31500			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				8 775,00	

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	01	Komunikace - stáv. plochy bez překopů po inženýrských sítích
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
38	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 80cm Včetně dodání hmot pro lože a vypínění spár.	m	15,00000	305,00	4 575,00	RTS 18/I
39	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ - dle stávajícího doplnění : 2	kus	2,00000 2,00000	2 100,00	4 200,00	RTS 18/I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						111 773,24	
40	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 020,89847	37,00	111 773,24	RTS 18/I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						273 924,36	
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí celkem : 708,5976 živice : -2640,03*0,22	t	127,79100 708,59760 -580,80660	140,00	17 890,74	RTS 18/I
42	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt komunikace : 2640,03*0,22	t	580,80660 580,80660	220,00	127 777,45	RTS 18/I
43	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	708,59760	40,00	28 343,90	RTS 18/I
44	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	708,59760	60,00	42 515,86	RTS 18/I
45	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	6 377,37840	9,00	57 396,41	RTS 18/I
Celkem						4 214 981,85	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	02	Komunikace po překopech po inženýrských sítích
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					191 059,19	
1	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drčené tl. 15 cm komunikace : 973,55	m ²	973,55000	160,00	155 768,00	RTS 18/ I	
2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m komunikace : 973,55*0,15	m ³	146,03250	60,00	8 761,95	RTS 18/ I	
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m komunikace : 973,55*0,15	m ³	146,03250	15,00	2 190,49	RTS 18/ I	
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním - Edef2=60 MPa komunikace : 973,55	m ²	973,55000	25,00	24 338,75	RTS 18/ I	
Díl: 5		Komunikace					588 997,75	
5	564811113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 7 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm - Edef2=120 MPa komunikace : 973,55	m ²	973,55000	80,00	77 884,00	RTS 18/ I	
6	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm komunikace : 973,55	m ²	973,55000	265,00	257 990,75	RTS 18/ I	
7	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ² komunikace : 973,55	m ²	973,55000	20,00	19 471,00	RTS 18/ I	
8	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm komunikace : 973,55	m ²	973,55000	240,00	233 652,00	RTS 18/ I	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					14 863,13	
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	401,70620	37,00	14 863,13	RTS 18/ I	
Celkem						794 920,07		

Poznámky uchazeče k zadání

9

(

(

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	03	Úprava uličních vpustí
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				69 900,00	
1	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže, vč. dodávky příslušných prefabrikátů	kus	25,00000	1 800,00	45 000,00	RTS 18/ I

zvýšení cca 100 mm :

V1 : 1	1,00000
V2 : 1	1,00000
V4 : 1	1,00000
V6 : 1	1,00000
V7 : 1	1,00000
V8 : 1	1,00000
V11 : 1	1,00000
V12 : 1	1,00000
V14 : 1	1,00000
V15 : 1	1,00000
V16 : 1	1,00000
V17 : 1	1,00000
V18 : 1	1,00000
V22 : 1	1,00000
V23 : 1	1,00000
V24 : 1	1,00000
V25 : 1	1,00000

Mezisoučet

17,00000

zvýšení cca do 200 mm :

V3 : 1	1,00000
V5 : 1	1,00000
V9 : 1	1,00000
V10 : 1	1,00000
V13 : 1	1,00000
V19 : 1	1,00000
V20 : 1	1,00000
V21 : 1	1,00000

Mezisoučet

8,00000

2	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	25,00000	900,00	22 500,00	RTS 18/ I
---	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	-----------

V1 : 1	1,00000
V2 : 1	1,00000
V4 : 1	1,00000
V6 : 1	1,00000
V7 : 1	1,00000
V8 : 1	1,00000
V11 : 1	1,00000
V12 : 1	1,00000
V14 : 1	1,00000
V15 : 1	1,00000
V16 : 1	1,00000
V17 : 1	1,00000
V18 : 1	1,00000
V22 : 1	1,00000
V23 : 1	1,00000

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	03	Úprava uličních vpustí
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
		V24 : 1		1,00000			
		V25 : 1		1,00000			
		Mezisoučet		17,00000			
		V3 : 1		1,00000			
		V5 : 1		1,00000			
		V9 : 1		1,00000			
		V10 : 1		1,00000			
		V13 : 1		1,00000			
		V19 : 1		1,00000			
		V20 : 1		1,00000			
		V21 : 1		1,00000			
		Mezisoučet		8,00000			
3	55340353R	Mříž vtoková C 250 500 x 300 mm	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	RTS 18/ I
		V24 : 1		1,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				105 000,00	
4	96.01	Vybourání stávajících mříží uličních vpustí - pro zpětné použití	ks	25,00000	4 200,00	105 000,00	Indiv
		V1-V25 : 25		25,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				412,20	
5	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	11,14050	37,00	412,20	RTS 18/ I
Celkem						175 312,20	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	04	Komunikace- krajnice
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				8 868,05	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	12,60000	60,00	756,00	RTS 18/ I
		S135 : 6*1		6,00000			
		S156 : 1,2*1		1,20000			
		S177 : 3*1		3,00000			
		S162 : 1,2*1		1,20000			
		S161 : 1,2*1		1,20000			
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	7,30000	60,00	438,00	RTS 18/ I
		S223 : 7,3*1		7,30000			
3	113108310R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	20,90000	140,00	2 926,00	RTS 18/ I
		S144 : 4,3*1		4,30000			
		S143 : 1,1*1		1,10000			
		S183 : 1,1*1		1,10000			
		S187 : 4*1		4,00000			
		1,1*1		1,10000			
		8,2*1		8,20000			
		S135 : 1,1*1		1,10000			
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	17,60880	69,00	1 215,01	RTS 18/ I
		S138 : 1,15*1,3*0,24		0,35880			
		S154 : 5*1,3*0,24		1,56000			
		S223 : 7,3*1*0,14		1,02200			
		S150 : 1,5*1*0,24		0,36000			
		S221 : 3,6*1*0,24		0,86400			
		S144 : 1,3*1*0,24		0,31200			
		4,3*1*0,14		0,60200			
		S143 : 1,1*1*0,14		0,15400			
		S184 : 4,5*1*0,24		1,08000			
		1,1*1*0,24		0,26400			
		S199 : 4,5*1*0,24		1,08000			
		S198 : 4,5*1*0,24		1,08000			
		S183 : 3,3*1*0,24		0,79200			
		3,4*1*0,24		0,81600			
		1,1*1*0,14		0,15400			
		S187 : 4*1*0,14		0,56000			
		1,1*1*0,14		0,15400			
		8,2*1*0,14		1,14800			
		S188 : 4*1*0,24		0,96000			
		S135 : 1,1*1*0,14		0,15400			
		6*1*0,16		0,96000			
		S156 : 3*1*0,24		0,72000			
		1,2*1*0,19		0,22800			
		5*1*0,24		1,20000			
		S177 : 3*1*0,19		0,57000			
		S162 : 1,2*1*0,19		0,22800			
		S161 : 1,2*1*0,19		0,22800			
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	17,60880	60,00	1 056,53	RTS 18/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,60880	15,00	264,13	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	04	Komunikace- krajnice
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=60 MPa	m2	88,49500	25,00	2 212,38	RTS 18/ I

S138 : 1,15*1,3	1,49500
S154 : 5*1,3	6,50000
S223 : 7,3*1	7,30000
S150 : 1,5*1	1,50000
S221 : 3,6*1	3,60000
S144 : 1,3*1	1,30000
4,3*1	4,30000
S143 : 1,1*1	1,10000
S184 : 4,5*1	4,50000
1,1*1	1,10000
S199 : 4,5*1	4,50000
S198 : 4,5*1	4,50000
S183 : 3,3*1	3,30000
3,4*1	3,40000
1,1*1	1,10000
S187 : 4*1	4,00000
1,1*1	1,10000
8,2*1	8,20000
S188 : 4*1	4,00000
S135 : 1,1*1	1,10000
6*1	6,00000
S156 : 3*1	3,00000
1,2*1	1,20000
5*1	5,00000
S177 : 3*1	3,00000
S162 : 1,2*1	1,20000
S161 : 1,2*1	1,20000

Díl: 5	Komunikace					67 698,68
8	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	88,49500	120,00	10 619,40

S138 : 1,15*1,3	1,49500
S154 : 5*1,3	6,50000
S223 : 7,3*1	7,30000
S150 : 1,5*1	1,50000
S221 : 3,6*1	3,60000
S144 : 1,3*1	1,30000
4,3*1	4,30000
S143 : 1,1*1	1,10000
S184 : 4,5*1	4,50000
1,1*1	1,10000
S199 : 4,5*1	4,50000
S198 : 4,5*1	4,50000
S183 : 3,3*1	3,30000
3,4*1	3,40000
1,1*1	1,10000
S187 : 4*1	4,00000

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	04	Komunikace- krajnice
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1,1*1		1,10000			
		8,2*1		8,20000			
		S188 : 4*1		4,00000			
		S135 : 1,1*1		1,10000			
		6*1		6,00000			
		S156 : 3*1		3,00000			
		1,2*1		1,20000			
		5*1		5,00000			
		S177 : 3*1		3,00000			
		S162 : 1,2*1		1,20000			
		S161 : 1,2*1		1,20000			
9	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm - Edef2=120 MPa	m2	88,49500	120,00	10 619,40	RTS 18/ I
10	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	88,49500	265,00	23 451,18	RTS 18/ I
11	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	88,49500	20,00	1 769,90	RTS 18/ I
12	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	88,49500	240,00	21 238,80	RTS 18/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				74 865,20	
13	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	8,00000	190,00	1 520,00	RTS 18/ I
		S221 : 3,6		3,60000			
		S156 : 4,4		4,40000			
14	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	178,60000	250,00	44 650,00	RTS 18/ I
		S138 : 2*1,3		2,60000			
		S154 : 2*1,3		2,60000			
		S223 : 2*1		2,00000			
		7,3		7,30000			
		S150 : 2*1		2,00000			
		36		36,00000			
		S221 : 2*1		2,00000			
		5		5,00000			
		S144 : 2*1		2,00000			
		2*1		2,00000			
		S143 : 2*1		2,00000			
		S184 : 2*1		2,00000			
		4		4,00000			
		1*1		1,00000			
		2*1		2,00000			
		S199 : 2*1		2,00000			
		4,5		4,50000			
		S98 : 2*1		2,00000			
		4,5		4,50000			
		S183 : 2*1		2,00000			
		3,3		3,30000			
		1*1		1,00000			
		2*1		2,00000			
		S187 : 2*1		2,00000			
		2*1		2,00000			
		2*1		2,00000			

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	04	Komunikace- krajnice
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
		S188 : 2*1		2,00000			
		S224 : 8,4		8,40000			
		S135 : 2*1		2,00000			
		2*1		2,00000			
		6		6,00000			
		S156 : 2*1		2,00000			
		3		3,00000			
		2*1		2,00000			
		2*1		2,00000			
		S177 : 2*1		2,00000			
		3		3,00000			
		S178 : 2*1		2,00000			
		3,4		3,40000			
		S162 : 2*1		2,00000			
		S161 : 2*1		2,00000			
		S185 : 17		17,00000			
		garáže : 16		16,00000			
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 silniční : 178,6*0,2*0,1 sadový : 8*0,2*0,1	m3	3,73200 3,57200 0,16000	2 850,00	10 636,20	RTS 18/ I
16	592173070R	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý 8*2*1,05 1-0,8	kus	17,00000 16,80000 0,20000	67,00	1 139,00	RTS 18/ I
17	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní 178,6*1,05 1-0,53	kus	188,00000 187,53000 0,47000	90,00	16 920,00	RTS 18/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 262,83	
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	142,23875	37,00	5 262,83	RTS 18/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 371,04	
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti celkem : 6,2405 safalt : -20,9*0,22	t	1,64250 6,24050 -4,59800	140,00	229,95	RTS 18/ I
20	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 20,9*0,22	t	4,59800 4,59800	220,00	1 011,56	RTS 18/ I
21	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,24050	40,00	249,62	RTS 18/ I
22	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,24050	60,00	374,43	RTS 18/ I
23	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	56,16450	9,00	505,48	RTS 18/ I

Celkem	159 065,80
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	04	Komunikace- krajnice
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------



Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	05	Stávajícího chodníku
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						30 119,71	
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	193,07500	95,00	18 342,13	RTS 18/ I
		chodník : 15,1*1,4		21,14000			
		23,8*1,35		32,13000			
		45,7*1,25		57,12500			
		63,6*1,3		82,68000			
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	48,26875	69,00	3 330,54	RTS 18/ I
		chodník : 15,1*1,4*0,25		5,28500			
		23,8*1,35*0,25		8,03250			
		45,7*1,25*0,25		14,28125			
		63,6*1,3*0,25		20,67000			
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	48,26875	60,00	2 896,13	RTS 18/ I
		chodník : 15,1*1,4*0,25		5,28500			
		23,8*1,35*0,25		8,03250			
		45,7*1,25*0,25		14,28125			
		63,6*1,3*0,25		20,67000			
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	48,26875	15,00	724,03	RTS 18/ I
		chodník : 15,1*1,4*0,25		5,28500			
		23,8*1,35*0,25		8,03250			
		45,7*1,25*0,25		14,28125			
		63,6*1,3*0,25		20,67000			
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=60 MPa	m2	193,07500	25,00	4 826,88	RTS 18/ I
		chodník : 15,1*1,4		21,14000			
		23,8*1,35		32,13000			
		45,7*1,25		57,12500			
		63,6*1,3		82,68000			
Díl: 5 Komunikace						96 537,50	
6	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	193,07500	80,00	15 446,00	RTS 18/ I
		chodník : 15,1*1,4		21,14000			
		23,8*1,35		32,13000			
		45,7*1,25		57,12500			
		63,6*1,3		82,68000			
7	567211215R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 15 cm	m2	193,07500	120,00	23 169,00	RTS 18/ I
8	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	193,07500	300,00	57 922,50	RTS 18/ I
		chodník : 15,1*1,4		21,14000			
		23,8*1,35		32,13000			
		45,7*1,25		57,12500			
		63,6*1,3		82,68000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 904,56	
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	132,55564	37,00	4 904,56	RTS 18/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 516,55	
10	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	21,23825	220,00	4 672,42	RTS 18/ I
		193,075*0,11		21,23825			
11	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,23825	40,00	849,53	RTS 18/ I
12	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	21,23825	60,00	1 274,30	RTS 18/ I
13	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	191,14425	9,00	1 720,30	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	05	Stávajícího chodníku
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Celkem						140 078,32	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	06	Nový chodník
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						7 087,08	
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 nový chodník : 66*1,3*0,4	m3	34,32000	69,00	2 368,08	RTS 18/ I
2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000	m3	34,32000	60,00	2 059,20	RTS 18/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes	m3	34,32000	15,00	514,80	RTS 18/ I
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Edef2=60 MPa nový chodník : 66*1,3	m2	85,80000	25,00	2 145,00	RTS 18/ I

Díl: 5 Komunikace						42 900,00	
5	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 nový chodník : 66*1,3	m2	85,80000	80,00	6 864,00	RTS 18/ I
6	567211215R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 15 cm	m2	85,80000	120,00	10 296,00	RTS 18/ I
7	577131111RT3	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	85,80000	300,00	25 740,00	RTS 18/ I

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						53 034,00	
8	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 66*2	m	132,00000	250,00	33 000,00	RTS 18/ I
9	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 132*0,1*0,2	m3	2,64000	2 850,00	7 524,00	RTS 18/ I
10	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní 132*1,05 1-0,6	kus	139,00000	90,00	12 510,00	RTS 18/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 652,94	
11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	98,72799	37,00	3 652,94	RTS 18/ I

Celkem						106 674,02	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	07	Uložení chrániček
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				34 379,70	
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,50000	55,00	247,50	RTS 18/ I
		Z02 : 1,5		1,50000			
		Z03 : 3		3,00000			
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	35,00000	300,00	10 500,00	RTS 18/ I
		předpoklad : 35		35,00000			
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	14,82000	120,00	1 778,40	RTS 18/ I
		předpoklad 50% ruční :					
		Z01 : 11*0,6*0,65*0,5		2,14500			
		Z02 : 12*0,6*0,65*0,5		2,34000			
		Z03 : 12*0,6*0,65*0,5		2,34000			
		Z04 : 16*0,6*0,65*0,5		3,12000			
		Z05 : 14*0,6*0,65*0,5		2,73000			
		Z06 : 11*0,6*0,65*0,5		2,14500			
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,82000	320,00	4 742,40	RTS 18/ I
		předpoklad 50% strojně :					
		Z01 : 11*0,6*0,65*0,5		2,14500			
		Z02 : 12*0,6*0,65*0,5		2,34000			
		Z03 : 12*0,6*0,65*0,5		2,34000			
		Z04 : 16*0,6*0,65*0,5		3,12000			
		Z05 : 14*0,6*0,65*0,5		2,73000			
		Z06 : 11*0,6*0,65*0,5		2,14500			
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	14,82000	630,00	9 336,60	RTS 18/ I
		předpoklad 50% ruční :					
		Z01 : 11*0,6*0,65*0,5		2,14500			
		Z02 : 12*0,6*0,65*0,5		2,34000			
		Z03 : 12*0,6*0,65*0,5		2,34000			
		Z04 : 16*0,6*0,65*0,5		3,12000			
		Z05 : 14*0,6*0,65*0,5		2,73000			
		Z06 : 11*0,6*0,65*0,5		2,14500			
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	22,80000	60,00	1 368,00	RTS 18/ I
		strojní : 14,82		14,82000			
		ruční : 14,82		14,82000			
		zásyp : -6,84		-6,84000			
7	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	14,82000	40,00	592,80	RTS 18/ I
		ruční : 14,82		14,82000			
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,80000	15,00	342,00	RTS 18/ I
		strojní : 14,82		14,82000			
		ruční : 14,82		14,82000			
		zásyp : -6,84		-6,84000			
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,84000	800,00	5 472,00	RTS 18/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu					
		Z01 : 11*0,6*0,15		0,99000			
		Z02 : 12*0,6*0,15		1,08000			
		Z03 : 12*0,6*0,15		1,08000			
		Z04 : 16*0,6*0,15		1,44000			
		Z05 : 14*0,6*0,15		1,26000			

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	07	Uložení chrániček
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Z06 : 11*0,6*0,15		0,99000			

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					3 648,00	
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	4,56000	800,00	3 648,00	RTS 18/ I
		Z01 : 11*0,6*0,1		0,66000			
		Z02 : 12*0,6*0,1		0,72000			
		Z03 : 12*0,6*0,1		0,72000			
		Z04 : 16*0,6*0,1		0,96000			
		Z05 : 14*0,6*0,1		0,84000			
		Z06 : 11*0,6*0,1		0,66000			

Díl: 8	Trubní vedení					33 907,02	
---------------	----------------------	--	--	--	--	------------------	--

11	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	11,89720	2 850,00	33 907,02	RTS 18/ I
		Z01 : 11*0,6*0,4		2,64000			
		Z02 : 12*0,6*0,4		2,88000			
		Z03 : 12*0,6*0,4		2,88000			
		Z04 : 16*0,6*0,4		3,84000			
		Z05 : 14*0,6*0,4		3,36000			
		Z06 : 11*0,6*0,4		2,64000			
		Mezisoučet		18,24000			
		chráničky :					
		Z01 : -11*3,14*0,05*0,05*4		-0,34540			
		Z02 : -12*3,14*0,05*0,05*4		-0,37680			
		Z03 : -12*3,14*0,05*0,05*4		-0,37680			
		Z04 : -16*3,14*0,05*0,05*4		-0,50240			
		Z05 : -14*3,14*0,05*0,5*4		-4,39600			
		Z06 : -11*3,14*0,05*0,05*4		-0,34540			

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					1 575,00	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

12	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	4,50000	250,00	1 125,00	RTS 18/ I
		Z02 : 1,5		1,50000			
		Z03 : 3		3,00000			
13	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní	kus	5,00000	90,00	450,00	RTS 18/ I
		4,5*1,05		4,72500			
		1-0,725		0,27500			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					17 734,58	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	40,67564	436,00	17 734,58	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-----------

Díl: M23	Montáže potrubí					49 217,60	
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--

15	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110	m	304,00000	101,00	30 704,00	RTS 18/ I
		Z01 : 11*4		44,00000			
		Z02 : 12*4		48,00000			
		Z03 : 12*4		48,00000			
		Z04 : 16*4		64,00000			
		Z05 : 14*4		56,00000			
		Z06 : 11*4		44,00000			

16	3457114705R	Trubka kabelová chránička DN110	m	319,20000	58,00	18 513,60	RTS 18/ I
----	-------------	---------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-----------

Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost.

Technické specifikace

Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace ulice B.Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	07	Uložení chrániček
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná
 Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky.
 Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků.
 Trubky se dodávají standardně v červené barvě.
 Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek.
 Utěsnění proti vniknutí prachu a písku.
 Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojovanou trubku je možné zabránit zaplavení vodou.
 304*1,05 319,20000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						390,02
17	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,21500	40,00	48,60	RTS 18/ I
18	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,21500	60,00	72,90	RTS 18/ I
19	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	10,93500	9,00	98,42	RTS 18/ I
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,21500	140,00	170,10	RTS 18/ I

Celkem	140 851,92
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	2018110	Rekonstrukce komunikace v ulici B. Němcové, Hálkova a Spojovací, Dolní Kamenice
O:	08	Ostatní náklady
R:	2018110	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: VN		Vedlejší náklady					88 000,00	

1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
---	------------	-----------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	Indiv
---	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Položka obsahuje

- montáž mobilní buňky
- montáž mobilního WC
- oplocení staveniště (buňky, skládka materiálu a pod)
- bezpečnostní opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob
- likvidace zařízení staveniště
- zřízení napojovacích bodů elektro a vody
- zřízení bezpečných přechodů do objektů, vč. vjezdů

Díl: ON		Ostatní náklady					50 000,00	
----------------	--	------------------------	--	--	--	--	------------------	--

5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
---	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
---	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Indiv
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem						138 000,00	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

